

Gemeente Duiven

Interne verbouwing gemeentehuis Duiven

Lips Aannemers

Projectnummer : 2024-041
Adres : Postbus 6
Postcode : 6920 A
Plaats : DUIVEN
Telefoon : 0316-279111
Email : gemeente@duiven.nl

Werkadres : Koning Willem-Alexanderplein 1
Postcode : 6921 ES
Plaats : DUIVEN
Kostenpeildatum : 04-04-2024
Datum : 26-04-2024 | 11:50



LIPS AANNEMERS



LIPS AANNEMERS


Opdrachtgever: Gemeente Duiven Werkomschrijving: Interne verbouwing gemeentehuis Duiven
Projectnummer: 2024-041

Datum: 26-04-2024 | 11:50
Pagina: 2 / 9

00 ALGEMEEN • 00.00.00 ALGEMEEN	
code	omschrijving
10-000	AANVANG WERK: n.t.b.
10-002	OPLEVEREN WERK: n.t.b.
10-004	
10-008	BOUWTIJD: n.t.b.
10-027	
20-004	.
30-000	INDIEN ER GEGEVENS VAN DE CONSTRUCTEUR ONTBREKEN, DAN ZAL ER MET AANNAMES WORDEN GEWERKT!
30-002	- WIJKEN DEZE AF, DAN ZAL DIT VERREKEND WORDEN.
30-004	


00 ALGEMEEN • 00.03.00 TEKENINGEN / BESTEK / WERKBESCHRIJVING	
code	omschrijving
00-000	BESTEK OF TECHNISCHE OMSCHRIJVING:
00-001	BESTEKNUMMER: 23-1341 d.d. 27 maart 2024
00-004	
00-005	TEKENINGEN:
00-006	TEKENINGNUMMER: d.d. 18-03-2024; bladnummer 01 en 02
00-008	
10-010	NOTA:
10-012	NOTA VAN INLICHTINGEN: 01 d.d. 17-04-2024
10-016	
30-000	CONSTRUCTIE BEREKENINGEN: Zijn niet aanwezig voor dit project
30-002	TEKENINGEN CONSTRUCTEUR: Zijn niet aanwezig voor dit project

00 ALGEMEEN • 00.03.20 KOSTEN DERDEN (BUITEN OPGAVE)	
code	omschrijving
00-000	Onderstaande kosten (indien nodig) komen geheel voor rekening opdrachtgever en zijn niet in deze calculatie opgenomen
00-002	- Architectkosten
00-004	- Constructeurskosten
00-006	- EPC-berekening
00-008	- Ventilatieberekening
00-016	- Kosten rapport stikstof
00-018	- Kosten rapport PFAS
00-020	- Opnamerapport van belendende percelen
00-022	- Eventueel op te stellen brandveiligheidsrapport
00-024	- Kosten externe adviseurs



Pagina: 3 / 9

10 STUT- EN SLOOPWERKEN • 10.00.00 SLOOPWERKEN												
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-000	Indien er asbest wordt aangetroffen, indien onbekend, wordt dit geheel op kosten van de opdrachtgever verwijderd!											



Werkomschrijving: Interne verbouwing gemeentehuis Duiven

Projectnummer: 2024-041

Pagina: 4 / 9

30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN • 30.32.03 BINNENDEUREN												
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-006	Svedex 7.0 deurtype A, kleur HPL Storm F7912 met glasopening incl. gemonteerd veiligheidsglas 3.1.1.	80,000	stuks									
00-007	Svedex 7.0 deurtype B, kleur HPL Alpino F1040	18,000	stuks									
00-008	Svedex 7.0 deurtype D, kleur HPL Storm F7912 brandwerend (30 min) uitgevoerd met glasopening incl. gemonteerd pyroguard C1130 brandwerend glas 3.3.1	4,000	stuks									
00-009	Svedex 7.0 deurtype A, kleur HPL Storm F7912 zonder glasopening	2,000	stuks									
00-010	Digitaal inmeten, CNC bewerken, afhangen	1,000	pos									
00-011	Verticaal transport deuren naar verdieping	1,000	pos	32,000								
00-020	STELPOST: Aankoop Hang- en sluitwerk volgens bestek	1,000	sp									
TOTALEN VOOR: 30.32.03 BINNENDEUREN (incl. stelposten)												

30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN • 30.35.00 STALEN BINNENKOZIJNEN MET GLAS												
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	Horizon systeemwanden volgens offerte Maars Living Walls	1,000	pos									
TOTALEN VOOR: 30.35.00 STALEN BINNENKOZIJNEN MET GLAS												



LIPS AANNEMERS

Opdrachtgever: Gemeente Duiven Werkomschrijving: Interne verbouwing gemeentehuis Duiven
Projectnummer: 2024-041

Datum: 26-04-2024 | 11:50
Pagina: 5 / 9

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
TOTALEN VOOR: 30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN (incl. stelposten)												

40 STUKADOORWERK • 40.30.04 WANDSTUCWERKEN												
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-030	GIPSPLAAT VOORBEWERKEN: Naden dichten HSB gipswanden (sparingen deurgaten)	16,600	m2									
00-030	GIPSPLAAT VOORBEWERKEN: Naden dichten Metal Stud gipswanden	91,000	m2									
00-031	STELPOST: Herstel gebreken aan muren	1,000	sp									
TOTALEN VOOR: 40 STUKADOORWERK (incl. stelposten)												

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN • 42.30.00 P.C. AFWERK- DEKVLOEREN												
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	Betonvloer aanhelen/repareren (25m1)			1,000								
TOTALEN VOOR: 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN												

44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN • 44.30.00 SYSTEEMPLAFONDS												
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
10-000*	SYSTEEMPLAFOND: Rockfon Lithos (inleg) 600x600mm RAL9010	427,000	m2									
10-001	SYSTEEMPLAFOND: Rockfon color RAL6020 600x600mm	15,000	m2									
TOTALEN VOOR: 44.30.00 SYSTEEMPLAFONDS * € 31,41 per m2												

44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN • 44.41.10 SYSTEEMWANDEN												
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-000	MS WAND begane grond tbv aanhelen waar deurkozijnen hebben gezeten (3 stuks)	8,280	m2									
00-000	MS WAND tot tegen betondek	45,490	m2									
35-010	AANSLUITING: Foamband 5x10mm (dubbel vanaf profiel 50mm)	124,000	m1	0,050								
40-050	MS HOR. PROFIEL: Metalstud horizontaal profiel 100mm	34,000	m1	0,070								
40-050	MS HOR. PROFIEL: Metalstud horizontaal profiel 75mm	8,000	m1	0,070								
40-055	MS VERT. PROFIEL: Metalstud vertikaal profiel 100mm	90,000	m1	0,070								
40-055	MS VERT. PROFIEL: Metalstud vertikaal profiel 75mm	21,000	m1	0,070								
40-060	.											
40-060	.											
50-000	ISOLATIE TUSSEN PROFIELEN: Knauf glaswolplaat Acoustifit 70 Rd=1.85	8,500	m2									
50-001	Aanbrengen Knauf dikte tot 100mm	8,300	m2	0,150								
50-000	ISOLATIE TUSSEN PROFIELEN: Knauf glaswolplaat Acoustifit 90 Rd=2.40	54,600	m2									
50-001	Aanbrengen Knauf dikte tot 100mm	45,500	m2	0,150								



LIPS AANNEMERS

Opdrachtgever: Gemeente Duiven Werkomschrijving: Interne verbouwing gemeentehuis Duiven
Projectnummer: 2024-041

Datum: 26-04-2024 | 11:50
Pagina: 6 / 9

60-000	Gipsplaten											
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
60-000	Gipsplaten											
60-005	ACHTERPLAAT: OSB constructieplaat 18mm	95,600	m2									
60-006	Aanbrengen	91,000	m2	0,400								
60-007	Bevestigingsmiddelen voor beplatingen	91,000	m2									
60-005	ACHTERPLAAT: OSB constructieplaat 9mm	17,400	m2									
60-006	Aanbrengen	16,600	m2	0,400								
60-007	Bevestigingsmiddelen voor beplatingen	16,600	m2									
60-010	BEPLATING: Gipskartonplaat AK 12.5mm	113,000	m2									
60-011	Gipskartonplaten aanbrengen	107,600	m2	0,300								
60-012	Schroeven voor gipsplaat	107,600	m2									
TOTALEN VOOR: 44.41.10 SYSTEEMWANDEN												

TOTALEN VOOR: 44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN

45 BINNENTIMMERWERK • 45.46.00 AFTIMMERWERKEN BINNEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-002	VLOERPLINT: Hardhouten plint 12x55mm (gegrond)	40,500	m1	0,150								
10-002	PRIKBORD AFTIMMEREN: hardhouten koplat 12x45mm wit gegrond (meters zijn doorgegeven door opdrachtgever, deze regel is dus volledig verrekenbaar)	1.000,000	m1	0,100								
TOTALEN VOOR: 45 BINNENTIMMERWERK												

46 SCHILDERWERKEN • 46.11 BINNEN SCHILDERWERKEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	Schilderen van plinten met Wijzonol Aqua zijdegland RAL7030 (meters zijn doorgegeven door opdrachtgever, deze regel is dus volledig verrekenbaar)	1.900,000	m1									
00-006	Sauswerk lichte kleur Wijzotex extra reinigbaar (meters zijn doorgegeven door opdrachtgever, deze regel is dus volledig verrekenbaar)	3.000,000	m2									
00-007	Klimmateriaal	1,000	pos									
00-007	Kopse kanten blank lakken HPL deuren lakken met blanke lak	104,000	stuks									
TOTALEN VOOR: 46 SCHILDERWERKEN												

47 BINNENINRICHTING • 47.00.00 BINNENINRICHTING

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	Monteren van de gedemonteerde rolgordijnen	256,000	stuks	0,125	1.600,00							
90-015	KEUKENINRICHTING: Buiten deze opgave incl. assistentie (dus geheel voor rekening opdrachtgever!)											
TOTALEN VOOR: 47 BINNENINRICHTING					1.600,00							



48 BEHANGWERK | VLOERBEDEK. • 48.40.00 VLOERBEDEKKING

code	omschrijving
95-000	VLOERBEDEKKING: Buiten deze opgave incl. assistentie (dus geheel voor rekening opdrachtgever!)

90 TECHNISCHE INSTALLATIES • 90.00.00 TECHNISCHE INSTALLATIES


code	omschrijving
95-000	TECHNISCHE INSTALLATIES: Buiten deze opgave incl. assistentie (dus geheel voor rekening opdrachtgever!)

95 KOSTEN BETREFFENDE DIT WERK • 95.00.00 DIVERSE KOSTEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	Schoonmaken beglazing: Buiten deze opgave incl. assistentie (dus geheel voor rekening opdrachtgever!)											
00-040	Werkvoorbereiding/uitvoering/coördinatie derden	25,000	week	6,000								

TOTALEN VOOR: 95 KOSTEN BETREFFENDE DIT WERK												
SUBTOTAAL												

Lips Aannemers



Werkomschrijving: Interne verbouwing gemeentehuis Duiven

Datum: 26-04-2024 | 11:50

Pagina: 8 / 9

omschrijving	uren	uurloon	kostprijs
Basis uurloon			
Uitvoerderkosten			

[illegible]



Gemeente Duiven

Interne verbouwing gemeentehuis Duiven

Opgenomen stelposten	Aantal	Eenh.	Bruto prijs	Totaal excl. btw	Totaal incl. btw
30 KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN • 30.32.03 BINNENDEUREN					
STELPOST: Aankoop Hang- en sluitwerk volgens bestek	1,000	sp			
40 STUKADOORWERK • 40.30.04 WANDSTUCWERKEN					
STELPOST: Herstel gebreken aan muren	1,000	sp			
STELPOSTTOTAAL					

Lips Aannemers