ZICHTLIJNEN OP GEBOUW VANUIT AKKERSTRAAT

ZICHTLIJNEN OP GEBOUW VANUIT AKKERSTRAAT

EVENTUEEL VERSTERKEN BOSSCHAGE OPENBAAR GEBIED

PERSEELSGRENS

MEER

PERSEELSGRENS

bestaande boom in berm

bestaande boom in berm

VERWIJDEREN PARKEERPLAATSEN

6m schuifpoort

Locatie 1

Locatie 3

Locatie2

draadmathekwerk 2,4m met topping

poort

Rosa canina

speedgate

optie gate house
mantelbuizen

tourniquet

draadmathekwerk 3,4m met topping
(totaal 4m hoog)

speedgate

draadmathekwerk 2,4m met topping
(totaal 3m hoog)

schuifpoort 6m

8m hoog

trekker + oplegger

287 lang parkeerplaatsen
waarvan 5 met oplaadpunt

trekker + oplegger plaatsen

heesters

bestaande bomen handhaven

CONCEPT

LOCATIE 1:28 extra bomen op parkeerplaats
ruimte voor **28** extra bomen
vanwege de zichtlijn 90% naaldbomen
Boomsoorten:
Pinus Nigra, 10 stuks, maat 16/18
Pinus sylvestris,2 stuks , maat 16/18
Alnus glutinosa 2 stuks maat 16/18
Tsuga canadensis, 10 stuks, maat 350+ cm
Tsuga heterophylla, 2 stuks, maat 350+ cm
Carpinus betulus , 2 stuks, maat 16/18

Voor snel groen:
planten op eigen terrein grote groenblijvers zoals:
Thuja, taxus, hulst,
soorten afhankelijk van de leverbaarheid
ca 25 stuks maat 300+,

LOCATIE 2: 30 bomen tegen bestaande bomensingel:
30 bomen met 80 m2 struiklaag onderbeplanting
bomen in de maat 16/18

boomsoorten:
Pinus Nigra, 2 stuks, maat 16/18
Pinus sylvestris,2 stuks , maat 16/18
Tsuga canadensis, 2 stuks, maat 350+ cm
Tilia europaea : winterlinde 5 stuks
Carpinus betuls :Haagbeuk 7 stuks
Castanea sativa: Tamme kastanje 3 stuks
Acer campestre: Veldesdoorn 3 stuks
Quercus robur Zomereik 3 stuks
Aesculus hippocastanum: kastanje 3 stuks

struiklaag randen 20 m2:
Rosa canina hondsroos, in de randen
wortelgoed, ca 40 stuks, maat 60-80
kruislingsplanten in groepen
afstand ca 1 meter

Soorten struiklaag:ca 80 m2
wortelgoed maat 60-80, ca 120 stuks
kruislings planten afstand 1.5 meter

Rhamnus frangula 15 %
Ilex aquifolium 5%
Amalanchier lam. 25%
Cornus mas 20%
Crataegus monog. 15%
Sambucus Nigra 20%

LOCATIE 3: Bosschage op naastliggend terrein
aanplanten van struiklaag en **27** bomen,
door gebruik van 90% groenblijvers en
snelgroeinde loofbomen (acer)sterke buffer maken.
Op lange termijn meer loofbomen uit geplaatst
bosplantsoen laten doorgroeien
27bomen in de maat 16/18
boomsoorten:
Pinus Nigra, 6 stuks, maat 16/18
Pinus sylvestris, 8 stuks , maat 16/18
Acer freemanii, 6 stuks maat 16/18
Tsuga canadensis, 4 stuks, maat 350+
Tillia europaea, 2 stuks, maat 16/18

struiklaag ca 180 m2:
wortelgoed maat 60-80, ca 230 stuks
kruislings planten afstand 1.5 meter

Soorten:
Rhamnus frangula 10 %
Ilex aquifolium 5%
amalanchier lam. 25%
cornus mas 20%
Crataegus monog. 15%
Sambucus Nigra 20%
Rosa canina 5% (in de randen)

AANPASSING BEPLANTING KLG

aanpassingen nav opm. Gemeente
uitwerking beplanting

versie D 5 d.d. 20 november -2023
get: J. Klerks

Jeroen Kierks
06 42 34 22 35
Oosterwijkerstraat 95
9321 NM Aljtwei
info@greencurves.nl
www.greencurves.nl

0 5 10 20
A0: 1 OP 250
A2: 1 OP 500