Indicatieve kostenraming

23-mrt-23

	Onderdeel	Hoeveelh.		Prijs/eenh.	Totaalprijs	
	Bouwrijpmaken veld					
	Maken werktoegang	1	st	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
	Verwijderen/afvoeren doel inclusief fundering	2	st	€ 150,00	€ 300,00	
	Verwijderen/afvoeen dug-out	2	st	€ 250,00	€ 500,00	
	Verwijderen/afvoeren ballenvanger	50	m1	€ 11,00	€ 550,00	
	Verwijderen/afvoeren leunhek	350	m1	€ 3,00	€ 1.050,00	
	Verwijderen/afvoeren elementenverharding	710	m2	€ 2,50	€ 1.775,00	
						€ 6.175
	Aanleg kunstgrasveld					
	Voetbal kunstgrasveld met ntuurlijke infill, veldafmeting 64x100m					
	Ontgraven/afvoeren cunet (0.30m)	2280	m3	€ 6,50	€ 14.820,00	
	Leveren/aanbrengen drainage (h.o.h. 4.00m)	1980	m1	€ 5,40	€ 10.692,00	
	Leveren/aanbrengen fundering (0.17m) drainzand	7600	m2	€ 4,25	€ 32.300,00	
	Leveren/aanbrengen sporttechnischelaag (0.10m)	7600	m2	€ 6,00	€ 45.600,00	
	Leveren/aanbrengen foamlaag (0,01m)	7600	m2	€ 5,50	€ 41.800,00	
	Leveren/aanbrengen kunstgrastoplaag (45mm) met kurkmais-vulling	7600	m2	€ 24,00	€ 182.400,00	
	Afwerken van terrein	1	st	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
	Keuring veld	1	st	€ 7.000,00	€ 7.000,00	
						€ 336.112
	Verhardingen					
	Leveren/aanbrengen elementenverharding inclusief fundering (tegeldikte=5cm)	720	m2	€ 30,00	€ 21.600,00	
	Leveren/aanbrengen maaitegel inclusief fundering	144	m2	€ 35,00	€ 5.040,00	
	Leveren/aanbrengen opsluitbanden (100x200mm)	740	m1	€ 14,00	€ 10.360,00	
						€ 37.000
	Hekwerken					
	Leveren/aanbrengen dubbelstaafmat leunhek met kantplank	260	m1	€ 130,00	€ 33.800,00	
	Leveren/aanbrengen werkpoort (4.00m)	2	st	€ 950,00	€ 1.900,00	
	Leveren/aanbrengen looppoort (1.20m)	2	st	€ 650,00	€ 1.300,00	
	Leveren/aanbrengen ballenvanger	80	m1	€ 135,00	€ 10.800,00	
						€ 47.800
	Diversen					
	Leveren/aanbrengen seniorendoel	2	st	€ 1.450,00	€ 2.900,00	
	Leveren/aanbrengen jeugddoel	4	st	€ 2.900,00	€ 11.600,00	
	Leveren/aanbrengen dug-out (lengte=5.00)	2	st	€ 3.200,00	€ 6.400,00	
	Leveren/aanbrengen schoonlooproosters	4	st	€ 450,00	€ 1.800,00	
	Leveren/aanbrengen wortelscherm	270	m1	€ 17,00	€ 4.590,00	
	Afwerken/aanvullen bermen (dikte=0.05m)	720	m2	€ 2,00	€ 1.440,00	
						€ 28.730
	KOSTENOVERZICHT					**€ 455.817**
	Algemene kosten	7%				€ 31.907
	Uitvoeringskosten	4%				€ 18.233
	Winst en risico	3%				€ 13.675
	Subtotaal 1					**€ 519.631**
	Onvoorzien	10,0%				€ 51.963
	VAT-kosten (incl. milieukundige keuring en vergunning)	4,8%				€ 24.942
	Subtotaal 2					**€ 571.595**
	B.T.W. 21%	21%				€ 120.035
	afronding					-€ 629
	TOTAAL					**€ 691.000**

Adviesburo voor Ruimtelijke Inrichting En Techniek
Bunnik