





Kapelsstraat 2
5561 TW Rielhoven
t. 0497 - 51 34 84
f. 0497 - 51 98 89

info@renders.nl
www.renders.nl

groenstrook tussen rijbaan en woning
i.v.m. geluidsoverlast / privacy



10m

Opgave buitenruimte aan de Maaij voor dhr. F. van Hulst te Bergeijk

Renders BV te Riethoven
datum: November 2017

BOS 668 M2 & INPASSING PV 100 M2

	<i>Omschrijving</i>	<i>eenheid</i>	<i>hoeveelh.</i>	<i>prijs / e</i>	<i>totaalprijs</i>
<u>1</u>	<u>Vorbereidings- en begeleidingskosten</u>				
	Werkloon	uur	6	€ 65,00	€ 390,00
	KLIC melding	eur	1	€ 45,00	€ 45,00
<u>2</u>	<u>Bos (totaal ca. 2500 m2)</u>				
	Uitdunnen van dennenbos	m2	668	€ 1,75	€ 1.169,00
	Bosfrees toepassen tbv aanwezige stobben	eur	1	€ 250,00	€ 250,00
	Aanplanten van bos met bosplantsoen	st	150	€ 2,50	€ 375,00
<u>3</u>	<u>Aanleg boomgaard</u>				
	Spitten van boomgaard	m2	800	€ 1,50	€ 1.200,00
	Grondverbetering, per boom 5 m3 goede teelaarde	st	9	€ 150,00	€ 1.350,00
	Leveren en verwerken hoogstam Fruitbomen, oude rasse, met fruitkroon, maat: 20-25 mdkl, incl. boompalen + band	st	6	€ 450,00	€ 2.700,00
	Egaliseren van terrein	m2	800	€ 1,50	€ 1.200,00
	Inzaaien fruitbomenweide met gras bloemen mengsel	m2	800	€ 1,25	€ 1.000,00
<u>4</u>	<u>Algehele afwerking</u>				
	Opruimen afval / afwerking	m2	1468	€ 0,20	€ 293,60
Totaalprijs (excl. BTW)					€ 9.972,60

OVERIGE INRICHTING TERREIN

	Omschrijving	eenheid	hoeveelh.	prijs / e	totaalprijs
1	<u>Vorbereidings- en begeleidingskosten</u>				
	Werkloon	uur	20	€ 65,00	€ 1.300,00
	KLIC melding	eur	1	€ 45,00	€ 45,00
2	<u>Bos (totaal ca. 2500 m2)</u>				
	Uitdunnen van dennenbos	m2	1832	€ 1,75	€ 3.206,00
	Bosfrees toepassen tbv aanwezige stobben	eur	1	€ 600,00	€ 600,00
	Aanplanten van bos met bosplantsoen	st	350	€ 2,50	€ 875,00
3	<u>Aanleg poel (afm. ca. 500 m2)</u>				
	Grond ontgraven uit watergang/geul/cunet/put/haven	m3	750	€ 2,50	€ 1.875,00
	Grond vervoeren.	m3	750	€ 1,50	€ 1.125,00
	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein	m3	750	€ 2,00	€ 1.500,00
	Profileren van oppervlakken.	m2	500	€ 0,75	€ 375,00
	Grond verwerken in bekleding (klei / leem)	m3	250	€ 30,00	€ 7.500,00
	Profileren van oppervlakken.	m2	500	€ 1,50	€ 750,00
4	<u>Aanleg grondwal, hoogte 150cm</u>				
	Opschonen van werkgebied	m2	1800	€ 0,85	€ 1.530,00
	Frezen van ondergrond	m2	1800	€ 0,55	€ 990,00
	Verwerken vrijgekomen grond (ontgraven poel)	m3	750	€ 2,50	€ 1.875,00
	Leveren en verwerken teelaarde	m3	250	€ 14,50	€ 3.625,00
	Profileren van talud	m2	1800	€ 1,50	€ 2.700,00
5	<u>Grondwerken tbv beplanting singel</u>				
	Leveren en verwerken organische meststof, (2 m3 molmmest / 100 m2)	m2	1800	€ 1,75	€ 3.150,00
	Infrezen van molmmest	m2	1800	€ 0,50	€ 900,00
6	<u>Aanplanten singel met inheemse beplanting (1800 m2)</u>				
	<u>Bomen</u>				
	Leveren en aanbrengen Wintereik: Quercus petrea, maat: 18-20, mdkl	st	12	€ 275,00	€ 3.300,00
	Leveren en aanbrengen: Beuk: Fagus sylvatica, maat: 18-20, mdkl	st	6	€ 300,00	€ 1.800,00
	Leveren en aanbrengen Den, Pinus sylvestris, maat: 18-20, mdkl	st	8	€ 350,00	€ 2.800,00
	Leveren en verwerken 3 st. boompalen met band per boom + gietrand	st	78	€ 35,00	€ 2.730,00
	<u>Bosplantsoen</u>				
	Leveren en aanbrengen beuk, Fagus sylvatica, maat: 100-125, wortelgoed	st	300	€ 2,50	€ 750,00
	Leveren en aanbrengen berk, Betula pendula, maat: 100-125, wortelgoed	st	200	€ 2,50	€ 500,00
	Leveren en aanbrengen Veldesdoorn, Acer campestre, maat: 100-125, wortelgoed	st	150	€ 2,50	€ 375,00
	Leveren en aanbrengen Krent, Amelanchier lamarckii, maat: 100-125, wortelgoed	st	300	€ 2,50	€ 750,00
	Leveren en aanbrengen Gelderse Roos, Viburnum opulus, maat: 100-125, wortelgoed	st	150	€ 2,50	€ 375,00
	Leveren en aanbrengen zomereik, Quercus robur, maat: 100-125, wortelgoed	st	500	€ 2,50	€ 1.250,00
	Leveren en aanbrengen hulst, ilex aquifolium, maat: 200-250, mdkl	st	200	€ 125,00	€ 25.000,00
7	<u>Aanleg weide</u>				
	Frezen van bestaande weide	m2	8000	€ 0,15	€ 1.200,00
	Machinaal spitten van weide tot een diepte van ca. 60cm	m2	8000	€ 0,50	€ 4.000,00
	Egaliseren van weide	m2	8000	€ 0,25	€ 2.000,00
	Inzaaien van weide	m2	8000	€ 0,45	€ 3.600,00
9	<u>Algehele afwerking</u>				
	Opruimen afval / afwerking	m2	12932	€ 0,20	€ 2.586,40
Totaalprijs (excl. BTW)					€ 86.937,40