Ampyr Solar Nederland B.V.
Marathonweg 1
6225 XV Maastricht
Nederland

Toelichting op de bijdrage van Ampyr Solar Europe, de heer R. Salemink

Dinsdag 23 januari tijdens Gemeenteraadsvergadering Krimpenerwaard

Omgevingsprogramma Zon op Veld en beleidskader lokaal eigendom (RES)

Gebiedsbeschrijving Krimpenerhout

Ampyr Solar Europe, het voormalige SolarEnergyWorks, is al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een zonnepark in het zoekgebied Krimpenerhout. We doen dit in goed overleg met de grondeigenaren en Waardstroom.

Het gebied wordt aangeduid als 119 ha groot. Er blijft echter maar 60 ha over om te gebruiken als zonnepark, dat is inclusief de 25 sloten. De redenen hiervoor zijn divers; ongeschikt vanwege bomen, grondeigenaar die niet wil en ongeschikt omdat het te dicht bij huizen is.

De financiering van een zonnepark hangt af van de SDE++ subsidie. Die gaat uit van een bepaald aantal zonnepanelen per ha. Met het huidige ontwerp van onze landschapsarchitect komen we uit op 50 MWp. Dat is eigenlijk net niet genoeg om een financier te kunnen vinden.
Een van de oorzaken is het enorme aantal sloten in het gebied. Die mogen niet bedekt worden met zonnepanelen zodat de waterkwaliteit behouden blijft. Teven is de kabel van Stedin vanuit Langeland weliswaar kort maar heel duur want het is een 50 kV kabel.

En dan is er nu de Gebiedsbeschrijving Krimpenerwaard met de eisen die gesteld worden:

- Een daarvan is de eis is dat er 150 meter afstand wordt gehouden van de Tiendweg in het zuiden van de locatie. Dat scheelt 15 ha.

- Tevens moet er aan de noordzijde 100 meter vrij gehouden worden. Daardoor moet 10 ha vrij blijven van zonnepanelen.

- Er mag maximaal 50% van het veen bedekt worden. Onze brancheorganisatie heeft 75% als realistisch opgeschreven in onze gedragscode. Dat scheelt 25% van het totaal oppervlak.

- De panelen moeten 2 meter van de sloot gebouwd worden. Wij zijn in gesprek met het Hoogheemraadschap over een afstand van 1 meter. Dat is voor een goede waterberging prima mogelijk. Dat scheelt bij 25 sloten, maal twee keer (links-rechts) en 650 meter bijna 32,5 kilometer zonnepanelen.

Eigenlijk is de korte boodschap dat met de eisen, zoals beschreven in de Gebiedsbeschrijving Krimpenerhout, er geen zonnepark gefinancierd kan worden. Er blijft te weinig ruimte over om zonnepanelen te plaatsen (afhankelijk van de beslissing over de afstand tot de sloot: 30 ha, die voor 50% gebruikt kan worden).

Wij informeren u graag over ons alternatief. Ik stuur de informatie hierover naar de griffie om naar u te verzenden.

Tevens zijn wij samen met een ander bedrijf, bezig met een nieuw concept waarbij de minima in uw gemeente kunnen profiteren van stroom uit het zonnepark tegen kostprijs.

Maar de tijd is om. Ik kom graag eens praten op een ander moment.

René Salemink
23-1-2024