R.K.PAROCHIE H.WILLIEBRODUS

ONDERHOUD TOREN RK KERK DE ZILK

Projectnummer : 2022-742
Adres : Hulshof Bouw & Restauratie b.v.
Postcode : Zuideinde 16
Plaats : 2445 AV Aarlanderveen

Kostenpeildatum : 25-03-2022

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN • 00 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN												
00-010	Tijdelijke voorziening E+W /zwerfkast	1,000	pst	4,000	4,00	192,00	200,00	200,00					392,00
00-011	Aansluiting water	1,000	pst	4,000	4,00	192,00	350,00	350,00					542,00
00-012	Verbruik electra en water : opdrachtgever	1,000	odg										
00-014	Afrastering bouwplaats	40,000	m1	0,200	8,00	384,00							384,00
00-015	Schutting om torensteiger	14,000	m1	2,000	28,00	1.344,00	30,00	420,00					1.764,00
00-016	Loopdeur aanbrengen	1,000	st	4,000	4,00	192,00	75,00	75,00					267,00
00-017													
00-020	Plaatsen schaftkeet	2,000	st	2,000	4,00	192,00	400,00	800,00					992,00
00-021	Huur schaftkeet	16,000	wk				45,00	720,00					720,00
00-022	Keetkosten	16,000	wk				40,00	640,00					640,00
00-023	plaatsen dixi	1,000	st						80,00	80,00			80,00
00-024	huur dixi	16,000	wk						36,00	576,00			576,00
00-025	Plaatsen zeecontainer	2,000	st	2,000	4,00	192,00	400,00	800,00					992,00
00-026	Huur zeecontainer	16,000	wk						25,00	400,00			400,00
00-027													
00-030	Plaatsen/demonteren steiger inpandig	1,000	pst	160,000	160,00	7.680,00							7.680,00
00-031	Huur steiger	16,000	wk						150,00	2.400,00			2.400,00
00-032	Transport steiger	2,000	st						300,00	600,00			600,00
00-033	Plaatsen lier	1,000	st	5,000	5,00	240,00							240,00
00-034	Huur lier	10,000	wk						45,00	450,00			450,00
00-035													
00-040	Plaatsen steiger buitenzijde	875,000	m2						23,00	20.125,00			20.125,00
00-041	Berekening steiger	1,000	pst						1.750,00	1.750,00			1.750,00
00-042	Netten om steiger	1,000	pst						1.400,00	1.400,00			1.400,00
00-043	Transport steiger	875,000	m2						2,00	1.750,00			1.750,00
00-044	Huur steiger	16,000	wk						375,00	6.000,00			6.000,00
00-045	Voorzieningen op het dak	1,000	pst	16,000	16,00	768,00	75,00	75,00					843,00
00-046	Plaatsen/demonteren bouwlift	2,000	st						1.450,00	2.900,00			2.900,00
00-047	Huur bouwlift	16,000	wk						350,00	5.600,00			5.600,00
00-048	Keuring bouwlift	1,000	st						450,00	450,00			450,00
00-049													
00-050	Intern transport	1,000	pst	80,000	80,00	3.840,00							3.840,00
00-051	Overige transporten /vrachten	6,000	st				180,00	1.080,00					1.080,00
TOTALEN VOOR: 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN					**317,00**	**15.216,00**		**5.160,00**		**44.481,00**			**64.857,00**

© 2Jours B.V. 2022

10 SLOOPWERKEN • 00 SLOOPWERKEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	SLOOPWERKEN												
00-010	Verwijderen stalen onderslagbalken	8,000	st	12,000	96,00	4.608,00							4.608,00
00-011	Tijdelijke voorzieningen balken	4,000	st	8,000	32,00	1.536,00	50,00	200,00					1.736,00
00-012													
00-020	Verwijderen vloerdelen uurwerkzolder	25,000	m2	0,300	7,50	360,00							360,00
00-021	Verwijderen balklaag uurwerkzolder	6,000	st	1,000	6,00	288,00							288,00
00-022	Tijdelijke voorzieningen uurwerkzolder	1,000	pst	10,000	10,00	480,00	50,00	50,00					530,00
00-023													
00-030	Verwijderen plafond telecomruimte	25,000	m2	0,400	10,00	480,00							480,00
00-031	Verwijderen overige delen plafond telecomruimte op de tussenvloer	1,000	pst	5,000	5,00	240,00							240,00
00-032													
00-040	Verwijderen de niet in gebruik zijnde ruimte in de toren ter hoogte van het koor	1,000	pst	24,000	24,00	1.152,00	265,00	265,00					1.417,00
00-041	Verwijderen gevelladder naar de spitsruimte	1,000	st	4,000	4,00	192,00							192,00
00-042	Verwijderen vloerbeschot onder betonvloer klokkenzolder	25,000	m2	0,400	10,00	480,00							480,00
00-043	Verwijderen balklaag onder betonvloer klokkezolder	25,000	m2	1,000	25,00	1.200,00							1.200,00
00-044	Verwijderen bitumenlaag klokkenzolder	25,000	m2	0,300	7,50	360,00	18,00	450,00					810,00
00-045													
00-050	Vrijhakken spitsvoetverankering	8,000	st	4,000	32,00	1.536,00							1.536,00
00-051	Tijdelijke voorziening spitsvoetverankering	8,000	st	1,000	8,00	384,00	55,00	440,00					824,00
00-052													
00-060	Scheuren in galmgaten steens uithakken binnen/buitenzijde 1,5m1 /stuk	12,000	m1	10,000	120,00	5.760,00							5.760,00
00-061	Uithakken scheuren onder balken tafelement 1,2M1	9,600	m1	10,000	96,00	4.608,00							4.608,00
00-062	Steigerwerk binnenzijde	1,000	RB										
00-063	Scheuren galmgaten steens uithakken buitenzijde 1,5 m1/stuk	1,000	RB										
00-064	Extra scheur uithakken noordzijde buitenzijde 3m1	3,000	m1	8,000	24,00	1.152,00							1.152,00
00-066													
00-071	Afhakken vertinlaag	141,000	m2	0,400	56,40	2.707,20							2.707,20
00-072	Uithakken loszittend voegwerk	25,000	m2	1,000	25,00	1.200,00							1.200,00
00-073	Uithakken 1/2 steens metselwerk toren VB	75,000	m2	2,500	187,50	9.000,00							9.000,00
00-074	Huidige vertinlaag in toren afhakken en borstelen(vanaf hoogte koorzolder t/m spitsruimte)	1,000	RB										
00-075	Opzetten monster bovenstaand	1,000	m2	1,500	1,50	72,00	10,00	10,00					82,00
00-076													
00-080	Stempelwerk tgv vernieuwen liggers/balklagen	1,000	pst	40,000	40,00	1.920,00	150,00	150,00					2.070,00
00-081	Vuilcontainers	2,000	st	8,000	16,00	768,00	265,00	530,00					1.298,00

00-082	Vuilcontainer puin	2,000	st	8,000	16,00	768,00	190,00	380,00					1.148,00
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
TOTALEN VOOR: 10 SLOOPWERKEN					**859,40**	**41.251,20**		**2.475,00**					**43.726,20**

21 BETONWERKEN • 00 BETONWERKEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	BETONWERKEN												
00-006	Onderzoek/maken uitvoeringsplan	1,000	pst	10,000	10,00	480,00	125,00	125,00					605,00
00-010	Uithakken losliggende wapening	1,000	PM										
00-011	Herstellen uitgehakte wapening	1,000	PM										
00-020	Vervangen hollebaksteendeel van het trapgat	1,000	PM										
00-021	Betonherstel STELPOST	1,000	SP						10.000,00	10.000,00			10.000,00
TOTALEN VOOR: 21 BETONWERKEN					**10,00**	**480,00**		**125,00**		**10.000,00**			**10.605,00**

22 METSELWERKEN • 00 METSELWERKEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	METSELWERKEN												
00-010	Aanwerken nieuw aangebrachte stalen liggers	12,000	kop	4,000	48,00	2.304,00	15,00	180,00					2.484,00
00-011	Aanwerken nieuw aangebrachte houten liggers	36,000	kop	4,000	144,00	6.912,00	15,00	540,00					7.452,00
00-012	Aanwerken nieuw aangebrachte spitsankers	8,000	st	12,000	96,00	4.608,00	35,00	280,00					4.888,00
00-013	Voegwerk inboetwerken	1,000	pst	16,000	16,00	768,00	75,00	75,00					843,00
00-014													
00-020	Inboeten scheuren in binnenwerk boven de galmgaten 1,5/m1	6,000	m1	8,000	48,00	2.304,00	45,00	270,00					2.574,00
00-021	Inboeten scheuren in buitenwerk boven de galmgaten 1,5m1	6,000	m1	8,000	48,00	2.304,00	45,00	270,00					2.574,00
00-022	Vervangen stenen binnenzijde galmgaten	50,000	st	0,700	35,00	1.680,00	2,00	100,00					1.780,00
00-023	Steens inboeten uitgehakt metselwerk	3,000	m1	18,000	54,00	2.592,00	45,00	135,00					2.727,00
00-024	Halfsteens inboeten scheuren tussen balken van het fafelment en de vloer in de spitsruimtre1,2m1	9,600	m1	6,000	57,60	2.764,80	45,00	432,00					3.196,80
00-025													
00-030	Inboeten metselwerk torenwand (achterwerkers)VB	75,000	m2	3,000	225,00	10.800,00	90,00	6.750,00					17.550,00
00-031	halfsteens Inboetwerk scheurvorming VB	4,000	m1	18,000	72,00	3.456,00	45,00	180,00					3.636,00
00-032	Voegwerk inboetwerk	1,000	pst	16,000	16,00	768,00	100,00	100,00					868,00
00-033	Voegwerk vervangen metselwerk	75,000	m2						30,00	2.250,00			2.250,00
00-034	Voegwerk afgehakte vertinlaag	25,000	m2						30,00	750,00			750,00
TOTALEN VOOR: 22 METSELWERKEN					**859,60**	**41.260,80**		**9.312,00**		**3.000,00**			**53.572,80**

24 RUWBOUWTIMMERWERKEN • 00 RUWBOUWTIMMERWERKEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	RUWBOUWTIMMERWERKEN												

00-010	Vervangen balklaag uurwerkzolder	6,000	st	6,000	36,00	1.728,00	80,00	480,00					2.208,00
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-011	Vervangen vloerdelen uurwerkzolder 27x121mm	25,000	m2	0,650	16,25	780,00	38,00	950,00					1.730,00
00-012													
00-020	Vervangen balklaag onder betonvloer	6,000	st	6,000	36,00	1.728,00	80,00	480,00					2.208,00
00-021	Vervangen vloerdelen onder betonvloer 19x121mm	25,000	m2	0,650	16,25	780,00	26,00	650,00					1.430,00
00-022													
00-030	Maken raveling in vloeren	2,000	st	4,000	8,00	384,00	45,00	90,00					474,00
00-031	Maken vloerluik in de vloeren	2,000	st	4,000	8,00	384,00	250,00	500,00					884,00
00-032													
00-033	In de tussenvloer van het mortuarium een raveling maken	1,000	st	4,000	4,00	192,00	45,00	45,00					237,00
00-034	In deze raveling een luk maken	1,000	st	4,000	4,00	192,00	250,00	250,00					442,00
00-035	Gipsplafond vloer herstellen	1,000	pst	12,000	12,00	576,00	55,00	55,00					631,00
00-036													
00-040	Trapgat vloer spitsruimte aanpassen voor nieuwe kooiladder	1,000	st	16,000	16,00	768,00	45,00	45,00					813,00
00-041	Herstel overig houtrot	1,000	SP						2.500,00	2.500,00			2.500,00
00-042	Grondverf onderdelen	1,000	pst	4,000	4,00	192,00	50,00	50,00					242,00
00-043	Plafond /wanden van de ruimte op de hoogte van de koorzolder herstellen na de stalen liggers	1,000	pst	16,000	16,00	768,00	100,00	100,00					868,00
00-044	Het vloerhout van de vloer in de spitsruimte opnieuw vastschroeven	1,000	pst	4,000	4,00	192,00	35,00	35,00					227,00
00-045	De gaasframes van de galmborden de/monteren na de werkzaamheden	8,000	st	3,000	24,00	1.152,00							1.152,00
00-046	Het plafond en zonodig overige onderdelen telecomruimte onder de stalen liggers tussenvloer koorhoogte herstellen	1,000	pst	16,000	16,00	768,00	100,00	100,00					868,00
TOTALEN VOOR: 24 RUWBOUWTIMMERWERKEN					**220,50**	**10.584,00**		**3.830,00**		**2.500,00**			**16.914,00**

25 METAALWERKEN • 00 METAALWERKEN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	METAALWERKEN												
00-010	Aanbrengen nieuwe stalen liggers onder de spitsvloer2x INP240	2,000	st	32,000	64,00	3.072,00	950,00	1.900,00					4.972,00
00-011	Aanbrengen nieuwe stalen liggers onder de uurwerkzolder 2x INP200	2,000	st	20,000	40,00	1.920,00	475,00	950,00					2.870,00
00-012	Aanbrengen liggers onder de klokkezolder	4,000	st	24,000	96,00	4.608,00	475,00	1.900,00					6.508,00
00-013	Aanbrengen ligger t.b.v. het uurwerk	1,000	st	16,000	16,00	768,00	475,00	475,00					1.243,00
00-014	Kraankosten	1,000	pst						2.250,00	2.250,00			2.250,00
TOTALEN VOOR: 25 METAALWERKEN					**216,00**	**10.368,00**		**5.225,00**		**2.250,00**			**17.843,00**

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN • 00 KOZIJNEN , RAMEN EN DEUREN

code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	KOZIJNEN , RAMEN EN DEUREN												

00-010	Uitstapluik in de spits gangbaar maken	1,000	st	3,000	3,00	144,00							144,00
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
TOTALEN VOOR: 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN					**3,00**	**144,00**							**144,00**

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN • 00 TRAPPEN EN BALUSTRADEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	TRAPPEN EN BALUSTRADEN												
00-010	Houten gevelladder klokkezolder verwijderen	1,000	st	8,000	8,00	384,00							384,00
00-011	Leveren en aanbrengen nieuwe alu kooiladder voorzien van rustbordes en uitstapbordes	1,000	st	32,000	32,00	1.536,00	3.500,00	3.500,00					5.036,00
00-012													
00-020	Vervangen leuning trap uurwerk- en klokkezolder	1,000	st	8,000	8,00	384,00	45,00	45,00					429,00
00-021	Ontroesten/consterveren stalen trapondersteuning en ophanging	1,000	st	6,000	6,00	288,00	55,00	55,00					343,00
TOTALEN VOOR: 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN					**54,00**	**2.592,00**		**3.600,00**					**6.192,00**

33 DAKBEDEKKINGEN • 00 DAKBEDEKKINGEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	DAKBEDEKKINGEN												
00-010	Loodgieterswerk	1,000	off						37.261,00	37.261,00			37.261,00
TOTALEN VOOR: 33 DAKBEDEKKINGEN										**37.261,00**			**37.261,00**

34 BEGLAZINGEN • 00 BEGLAZINGEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	BEGLAZINGEN												
00-010	Ontbrekende ruitjes vervangen uurwerkzolder	8,000	st						45,00	360,00			360,00
00-011	Waar nodig loodprofielen aanpassen	1,000	pst						150,00	150,00			150,00
00-012	Kitwerk 2-zijdig aanbrengen	1,000	pst						75,00	75,00			75,00
TOTALEN VOOR: 34 BEGLAZINGEN										**585,00**			**585,00**

43 METAAL EN KUNSTSTOFWERKEN • 00 METAAL EN KUNSSTOFWERKEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	METAAL EN KUNSSTOFWERKEN												
00-010	Verankering spitsvoet vervangen	8,000	st	10,000	80,00	3.840,00	75,00	600,00	1.150,00	9.200,00			13.640,00
00-011	Aanbrengen noodverankering	1,000	nvt										
00-012	Spitsvoetankers/stroppen vervangen	8,000	st	8,000	64,00	3.072,00							3.072,00
00-013	Ankers na montage op spanning brengen	8,000	st	1,000	8,00	384,00							384,00
TOTALEN VOOR: 43 METAAL EN KUNSTSTOFWERKEN					**152,00**	**7.296,00**		**600,00**		**9.200,00**			**17.096,00**

© 2Jours B.V. 2022

46 SCHILDERWERKEN • 00 SCHILDERWERKEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	SCHILDERWERKEN												
00-010	Schilderwerk inspectieluik boven zakgoot	1,000	st						250,00	250,00			250,00
00-011	Schilderen buitenzijde uurwerkkast	1,000	st						750,00	750,00			750,00
00-012													
00-020	Behandelen klokkestoel	1,000	st						1.800,00	1.800,00			1.800,00
00-021	Behandelen frame luidmotoren	1,000	st						1.200,00	1.200,00			1.200,00
00-022	Behandelen bestaande ankerwerken	1,000	nvt										
TOTALEN VOOR: 46 SCHILDERWERKEN										**4.000,00**			**4.000,00**

62 KOELINSTALLATIES • 00 KOELINSTALLATIES													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	KOELINSTALLATIES												
00-010	Koelinstallatie opvangen tbv vloerherstel	1,000	pst	12,000	12,00	576,00	75,00	75,00					651,00
TOTALEN VOOR: 62 KOELINSTALLATIES					**12,00**	**576,00**		**75,00**					**651,00**

70 ELECTRISCHE INSTALLATIES • 00 ELECTRISCHE INSTALLATIES													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	ELECTRISCHE INSTALLATIES												
00-010	Electrisch aansluiting maken voor 2 LED batten	1,000	pst						1.275,00	1.275,00			1.275,00
00-011	Bewegingscensor	1,000	incl										
00-012	Aanpassen bestaande E- installatie	1,000	SP						2.500,00	2.500,00			2.500,00
00-013	Herstel bliksembeveiliging	1,000	SP						500,00	500,00			500,00
TOTALEN VOOR: 70 ELECTRISCHE INSTALLATIES										**4.275,00**			**4.275,00**

75 COMMUNICATIE INSTALLATIE • 00 COMMUNICATIE INSTALLATIE													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	COMMUNICATIE INSTALLATIE												
00-006	Verwijderen/hermonteren/beschermen zendapparatuur door derden	1,000	drd										
TOTALEN VOOR: 75 COMMUNICATIE INSTALLATIE													

90 UURWERKEN EN LUIDKLOKKEN • 00 UURWERKEN EN LUIDKLOKKEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	UURWERKEN EN LUIDKLOKKEN												
00-010	Verwijderen en afvoeren oude klokken	1,000	off						2.245,00	2.245,00			2.245,00
00-011	In hijsen nieuwe klokken	1,000	incl.										
00-012	Montage klokken in klokkestoel	1,000	incl.										

00-013													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-020	Frame met luidmotoren tijdelijk opvangen	1,000	incl										
00-021	Bewegende delen smeren /natrekken/afregelen	1,000	incl										
00-022	Nazien klepel en monteren nieuw tuigleer	1,000	incl										
00-023	Bouten/moeren vervangen door rvs	1,000	incl										
00-024													
00-030	Ontkoppelen uurwerkkast	1,000	off						1.750,00	1.750,00			1.750,00
00-031	Strangen mechanisme en kabels demonteren /opslaan	1,000	incl										
00-032	Uurwerkkast opvangen tijdens werkzaamheden vloer	1,000	incl										
00-033	Ingebruik stellen uurwerkkast/stangen mechanisme	1,000	incl										
00-034	Eventueel vervangen onderdelen	1,000	SP						1.000,00	1.000,00			1.000,00
00-035		1,000											
00-040	Overige werkzaamheden klokken/uurwerken/wijzerplaten door derden	1,000	drd										
TOTALEN VOOR: 90 UURWERKEN EN LUIDKLOKKEN										**4.995,00**			**4.995,00**

99 BOUWPLAATSKOSTEN • 00 BOUWPLAATSKOSTEN													
code	omschrijving	aantal	eenh.	m.norm	uren	loonkosten	prijs/eenh.	materiaal/-eel	o.a/eenh.	o.a.	stelp/eenh.	stelposten	totaal
00-005	BOUWPLAATSKOSTEN												
00-006	Gereedschap/ klein materieel	16,000	wk				75,00	1.200,00					1.200,00
00-007	Autokosten	16,000	wk				275,00	4.400,00					4.400,00
00-008	Uitvoerings/begeleidingskosten	16,000	wk	8,000	128,00	9.280,00							9.280,00
00-009	Werkvoorbereiding	16,000	wk	2,000	32,00	2.320,00							2.320,00
TOTALEN VOOR: 99 BOUWPLAATSKOSTEN					**160,00**	**11.600,00**		**5.600,00**					**17.200,00**
SUBTOTAAL					**2.863,50**	**141.368,00**		**36.002,00**		**122.547,00**			**299.917,00**

GEBRUIKTE UURLONEN

omschrijving	uren	uurloon	kostprijs
Basis uurloon	2.703,50	48,00	129.768,00
uitvoerder	160,00	72,50	11.600,00

STAARTBLAD

	Kostprijs	A.K.	Subtotaal	A.B.K.	Subtotaal	Risico	Subtotaal	Winst	Subtotaal	CAR	Subtotaal
Loonkosten 2.863,50 uur	€ 141.368,00	6,00% € 8.482,08	€ 149.850,08		€ 149.850,08		€ 149.850,08	2,00% € 2.997,00	€ 152.847,08	4,0‰ € 611,39	€ 153.458,47
Materiaal	€ 36.002,00	6,00% € 2.160,12	€ 38.162,12		€ 38.162,12		€ 38.162,12	2,00% € 763,24	€ 38.925,36	4,0‰ € 155,70	€ 39.081,06
Onderaannemer	€ 122.547,00	6,00% € 7.352,82	€ 129.899,82		€ 129.899,82		€ 129.899,82	2,00% € 2.598,00	€ 132.497,82	4,0‰ € 529,99	€ 133.027,81

Subtotaal exclusief btw	€ 325.567,34
Btw 21,00% over € 325.567,34	€ 68.369,14
Totaal inclusief btw	€ 393.936,48