Bijlagen bij de regels

Understanding today.
Improving tomorrow.

Gemeente Loon op Zand

Projectnummer 434368

Bijlage 1 Erfinrichtingsplan

Beukenhaag



Nieuwe boomaanplant



Houtsingel



6.31

10.00

5.05

5.73

4.58

7.94

10.00

Renvooi

- Topografie
- Gerealiseerde chalet — Meting d.d. 11-02-2020
- Maatvoering t.o.v. kadastrale grens (6.31)
- Kadastrale grens
- Grenslijn 10m t.o.v. kadastrale grens
- Bestaande boom
- Bestaande houtsingel
- Nieuw aan te planten bomen
- Aan te leggen gevarieerde houtsingel met breedte van 4 meter. Soorten: Gelderse Roos, Sleedoorn, Meidoorn, Rode Kornoelje, Krentenboompje
- Nieuwe beukenhaag

Ontwerpstudio Groen

Project	Resort Droomgaard
Onderwerp	Groenzone/Houtsingel
Tekeningnr.	EU024.03.01
Schaal	1:500
Maat	A2
Datum	21-02-2020
Tekenaar	J.A. Spruijt

2020 © Ontwerpstudio Groen

0 10m 20m 30m 40m 50m

Gemeente Loon op Zand

Projectnummer 434368

Bijlage 2 Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing en landschapselementen



De volgende landschappelijke elementen worden toegepast:

1 Versterking houtsingel (noord): Versterken van de bestaande houtsingel (breedte circa 2,0 meter) door de open gaten aan te planten met inheemse struikvormers en aan de parkzijde de houtsingel te verbreden met circa 2,0 meter aan inheemse struikvormers.

2 Versterking houtsingel (noordwest): De bestaande houtsingel (breedte circa 4,5 meter) is dicht. Deze wordt verbreed met een strook van circa 4,7 meter met 1e orde bomen (24 stuks) en inheemse struikvormers. De 1e orde bomen bestaan uit een mix van de inheemse soorten eik, berk, beuk, walnoot, kastanje en linde.

3 Versterking houtsingel (west): Versterken van de bestaande houtsingel (breedte circa 2,0 meter) door de open gaten aan te planten met inheemse struikvormers. Voor het oostelijke deel wordt de houtsingel verbreed met een strook van circa 8,0 meter met 1e orde bomen (24 stuks) en inheemse struikvormers. De 1e orde bomen bestaan uit een mix van de inheemse soorten eik, berk, beuk, walnoot, kastanje en linde.

4 Versterking houtsingel (zuid): De bestaande houtsingel varieert sterk in breedte en kwaliteit. Tegen het hek aan de Duinlaan wordt een knipheg (lengte 237 meter) van 2 meter aangeplant zodat een dichte beplanting ontstaat. Tot 6 meter uit de perceelsgrens wordt de resterende zone versterkt (plekken met dunne onderbegroeiing) of aangeplant (plekken met nauwelijks onderbegroeiing) met inheemse struikvormers.

5 Aanplant 1e orde bomen: Aan de zuidzijde van de weg worden extra bomen (12 stuks) van de 1e orde aangeplant. Door de bomen ontstaat er een dichter bladerendek waardoor er minder doorzicht is naar de recreatieverblijven vanaf het noorden. De 1e orde bomen bestaan uit een mix van de inheemse soorten eik, berk, beuk, walnoot, kastanje en linde.

6 Aanplant meerstammige bomen: De percelen aan de west- en zuidzijde krijgen op het perceel twee meerstammig bomen (30 stuks). Door de bomen ontstaat er een dichter bladerendek waardoor er minder doorzicht is naar de recreatieverblijven vanaf de Duinlaan. De meerstammige bomen bestaan uit een mix van de inheemse soorten zoals het krentenboompje en de hazelaar.

7 Voor de inheemse struikvormers worden de volgende soorten toegepast: lijsterbes, hazelaar, krentenboompje, vuilboom, meidoorn, liguster, haagbeuk, veldesdoorn, hazelaar, hulst en mispel.

Gemeente Loon op Zand

Projectnummer 434368

Bijlage 3 Inrichting entree

Inrichting entree

