Gemeente Geertruidenberg

Zaaknummer: 202602191399535

Memorie van antwoord

Aan	:	de leden van de gemeenteraad
Van	:	het college van burgemeester en wethouders
Datum	:	27 mei 2026
Onderwerp	:	Programma Onderhoud Wegen 2026-2035
Vraag van	:	SVP

Tijdens de raad debatteert van 13 mei 2026 bij het raadvoorstel *Programma Onderhoud Wegen 2026-2035* is de vraag gesteld wat het verschil in kosten zou zijn tussen het onderhouden van de wegen op kwaliteitsniveaus B en C.
Wethouder Nijst heeft aangegeven hier nog op terug te komen.

Antwoord
Het bepalen van het effect van het beheren van de wegen op een ander kwaliteitsniveau is een complexe vraag.

Bij kwaliteitsniveau B (ook wel het 'basisniveau' genoemd) is het onderhoud gericht op de technische, functionele en economische levensduur van de weg. Bij onderhoudsniveau C wordt alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud gepleegd, zodat de weg veilig gebruikt kan worden. Dit onderhoudsniveau heeft een negatief effect op de levensduur van de weg.

Onderhoud op een ander kwaliteitsniveau heeft niet alleen effect op de kosten voor het groot onderhoud, maar ook voor de kosten van klein onderhoud en toekomstige investeringen.
De keuze voor kwaliteitsniveau B heeft invloed op alle drie de kostenthema's uit Hoofdstuk 6 (Financiële planning) van het *Programma Onderhoud Wegen 2026-2035* te weten: klein onderhoud (exploitatie), groot onderhoud (voorziening) en de vervangingsinvesteringen.

Eerdere kostenvergelijking
Naar aanleiding van de weginspectie van 2022 hebben wij in 2023 een kostenvergelijking gemaakt om te bepalen wat de kosten voor groot onderhoud zouden zijn als de wegen op kwaliteitsniveau B beheerd worden. Dit verschil bedroeg toen ca. 7 mln. euro. De verwachte jaarlijkse kosten voor groot onderhoud zouden dan na vijf jaar 84.000 euro lager zijn dan bij onderhoud op C-niveau (zie onderstaande tabel).

	kosten onderhoud C-niveau	kosten onderhoud B-niveau
2024	2.756.904	2.760.402
2025	653.769	1.545.541
2026	251.561	271.615
2027	784.120	6.755.720
2028	278.109	339.253
totaal	**4.724.462**	**11.672.531**
jaarlijkse kosten 2029-2034	*240.618*	*156.537*

Gelet op de (reconstructie)werkzaamheden die wij vanaf 2023 hebben uitgevoerd, verwachten wij dat deze kosten nu op tussen de 5 en 7 mln. euro uit zouden komen.

Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat bij het opstellen van de kostenvergelijking in 2023, er nog geen meerjareninvesteringsplanning voor de wegen was, zoals wij die nu wel kennen. Deze investeringen (reconstructies) hebben invloed op het totale kwaliteitsniveau van het wegenareaal en de daaruit voortvloeiende onderhoudskosten.

Gemeente
Geertruidenberg

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR)
Bij het vaststellen van de DIOR zijn ook scenario's in beeld gebracht met een hoger onderhoudsniveau. Uw raad heeft toen, mede gelet op de financiële positie van de gemeente, voor het scenario 'Afgewogen' gekozen.

Indien uw raad dit wenst voeren wij een onderzoek uit om de kosteneffecten van het onderhouden van alle wegen op kwaliteitsniveau B in beeld te brengen. Wij stellen voor dit begin 2027 te doen, zodat wij dan, gebruik kunnen maken van de actuele gegevens van het wegareaal, na de geplande inspectieronde van 2027.
Wij verwachten dat de kosten voor een dergelijk onderzoek ten minste 15.000 euro bedragen.

Graag vernemen wij van uw raad of u een dergelijk onderzoek wilt laten uitvoeren.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
de secretaris, de burgemeester,

J. Donkers M.M. van Toorenburg