VV Sporting Sittard	Omschrijving voorziening	Specifiek	Aantal	Een heid	Jaar van Aanleg	Jaar laatste renovatie	Economische Levens-duur	Eerst volgende renovatie	Vervangings kosten (Prijspeil 2024 excl V&T en BTW)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064
									Index comm.	0,0000	0,0150	0,0302	0,0457	0,0614	0,0773	0,0934	0,1098	0,1265	0,1434	0,1605	0,1779	0,1956	0,2136	0,2318	0,2502	0,2690	0,2880	0,3073	0,3270	0,3469	0,3671	0,3876	0,4084	0,4295	0,4509	0,4727	0,4948	0,5172	0,5400	0,5631	0,5865	0,6103	0,6345	0,6590	0,6839	0,7091	0,7348	0,7608	0,7872	0,8140
ALGEMEEN									V&T	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
									BTW	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%
Algemene inrichting																																																	
	Elementverharding	BSS, betontegels	671	m2	1985		20	2005	€ 26.840		€ 31.329																		€ 42.196																				
	Gazon	Verspreid over terrein	7.438	m2	nvt		20	20	€ 37.190																€ 54.273																				€ 73.097				
	Bosplantsoen		545	m2	nvt		20	20	€ 5.450																€ 7.953																				€ 10.712				
	Hagen, hoogte 1,00-2,00m	Diverse locaties	280	m1	nvt		20	20	€ 4.200																€ 6.129																				€ 8.255				
	Terreinafrastering, hoog 1,50 - 2,00m	gaaswerk en 3 puntdraden	860	m1	1985		45	2030	€ 38.700							€ 48.664																																	
	Toegangspoort, hoog 1,50 - 2,00m	spijlenhekwerk	1	st	1985		25	2010	€ 1.500												€ 2.032																								€ 2.948				
	Onderhoudspoort, hoog 1,50 - 2,00m	spijlenhekwerk	3	st	1985		25	2010	€ 7.500												€ 10.160																								€ 14.741				
	Scorebord elektronisch	veld 1	1	st	2011		20	2031	€ 4.500								€ 5.743																				€ 7.736												
	Schakelkast elektra		2	st	1985		0	1985	€ 0																																								
	Tribune (overdekt)	veld 1	1	st	1985		0	1985	€ 0																																								
	Sta tribunes	veld 1	2	st	1985		0	1985	€ 0																																							
	Bronput	tbv beregening	1	st	1985		0	1985	€ 0																																							
	Hydranten	tbv beregening	2	st	1985		0	1985	€ 0																																							
	Rioolput, GY deksel		1	st	1985		0	1985	€ 0																																							
	Kolken, GY rooster		5	st	1985		0	1985	€ 0																																							
	Fietsrekken, staal		4	st	1985		45	2030	€ 1.000							€ 1.257																																	
	Afvalbakken		2	st	1985		25	2010	€ 1.500												€ 2.032																								€ 2.948				
	Zee container, opslag		1	st	1985		0	1985	€ 0																																							
VOETBAL																																																
Natuurgrasveld 1																																																
	Natuurgrasveld voetbal	wedstrijdveld	1	vld	1985	2011	20	2031	€ 40.000								€ 51.053																				€ 68.761												
	Publieksafrastering	staanders en bovenbuis	332	m1	1985	2011	25	2036	€ 16.600													€ 22.824																								€ 33.117				
	Publieksafrastering	bekleed met gaas	25	m1	1985	2011	25	2036	€ 1.250													€ 1.719																								€ 2.494				
	Ballenvangers, 6m	enkel netten	90	m1	1985	2011	30	2041	€ 11.700																			€ 17.330																				
	Dugouts, 6 mtr	Gemetselde dugouts	2	st	1985	2011	20	2031	€ 10.000								€ 12.763																				€ 17.190												
	Sportveld inrichting, senioren doelen		2	st	2011	2011	12	2023	€ 4.000												€ 5.419												€ 6.479												€ 7.746				
	Sportveld inrichting, verplaatsbare senioren doelen		2	st	2011	2011	12	2023	€ 3.500												€ 4.741												€ 5.669												€ 6.778				
	Sportveld inrichting, verplaatsbare jeugddoelen		2	st	2011	2011	12	2023	€ 3.000												€ 4.064												€ 4.859												€ 5.809				
	Sportveld inrichting, hoekvlaggen		4	st	2011	2011	10	2021	€ 300								€ 383												€ 444								€ 516												
	Drainage voetbal		1	vld	1985	2011	25	2036	€ 8.500													€ 11.687																								€ 16.957				
Natuurgrasveld 2																																																
	Natuurgrasveld voetbal	wedstrijdveld	1	vld	1985		20	20	€ 40.000																		€ 58.373																				€ 78.620				
	Publieksafrastering	staanders en bovenbuis	345	m1	1985		25	25	€ 17.250		€ 20.135																										€ 29.215												
	Ballenvangers, 6m	enkel netten	25	m1	1985		30	30	€ 3.250																		€ 4.743																								
	Dugouts, 5 mtr	Gemetselde dugouts	2	st	1985		20	20	€ 9.000																		€ 13.134																				€ 17.690				
	Sportveld inrichting, senioren doelen		2	st	2011		12	12	€ 4.000					€ 4.882													€ 5.837										€ 6.979												€ 8.344
	Sportveld inrichting, verplaatsbare senioren doelen		2	st	2011		12	12	€ 3.500					€ 4.272													€ 5.108										€ 6.107												€ 7.301
	Sportveld inrichting, verplaatsbare jeugddoelen		2	st	2011		12	12	€ 3.000					€ 3.662													€ 4.378										€ 5.234												€ 6.258
	Sportveld inrichting, hoekvlaggen		4	st	2011		10	10	€ 300							€ 377											€ 438									€ 508								€ 590				
	Drainage voetbal		1	vld	1985		25	25	€ 8.500		€ 9.922																€ 14.396																								
	Gasontlading armaturen		12	st	2011		30	30	€ 18.000																		€ 26.268																								
	Sportveldverlichting mast 15m		6	st	1985		35	35	€ 10.500							€ 13.203																																		
Natuurgrasveld 3																																																
	Natuurgrasveld voetbal	trainingsveld	1	vld	1985		20	20	€ 40.000																		€ 58.373																				€ 78.620				
	Publieksafrastering	staanders en bovenbuis	345	m1	1985		25	25	€ 17.250		€ 20.135																										€ 29.215												
	Ballenvangers, 6m	enkel netten	90	m1	1985		30	30	€ 11.700																		€ 17.074																								
	Sportveld inrichting, senioren doelen		2	st	2011		12	12	€ 4.000					€ 4.882													€ 5.837										€ 6.979												€ 8.344
	Sportveld inrichting, verplaatsbare senioren doelen		2	st	2011		12	12	€ 3.500					€ 4.272													€ 5.108										€ 6.107												€ 7.301
	Sportveld inrichting, verplaatsbare jeugddoelen		2	st	2011		12	12	€ 3.000					€ 3.662													€ 4.378										€ 5.234												€ 6.258
	Drainage voetbal		1	vld	1985		25	25	€ 8.500		€ 9.922																€ 14.396																								
	Gasontlading armaturen		6	st	2011		30	30	€ 9.000																		€ 13.134																								
	Sportveldverlichting mast 15m		6	st	1985		35	35	€ 10.500							€ 13.203																																		
Oefenhoek - natuurgrasveld																																																
	Natuurgrasveld oefenhoek voetbal	oefenhoek	1	vld	1985		20	20	€ 15.000																		€ 21.890																				€ 29.483				
	Sportveld inrichting, verplaatsbare jeugddoelen		2	st	2011		12	12	€ 3.000					€ 3.662													€ 4.378										€ 5.234												€ 6.258
	Sportveld inrichting, verplaatsbare senioren doelen		2	st	2011		12	12	€ 3.500					€ 4.272													€ 5.108										€ 6.107												€ 7.301
	Gasontlading armaturen		4	st	2011		30	30	€ 6.000																		€ 8.756																								
	Sportveldverlichting mast 15m		2	st	1985		35	35	€ 3.500							€ 4.401																																		
										€ 0	€ 91.442	€ 0	€ 0	€ 33.566	€ 0	€ 81.106	€ 69.942	€ 0	€ 0	€ 0	€ 28.447	€ 36.230	€ 0	€ 0	€ 0	€ 330.670	€ 17.775	€ 0	€ 0	€ 0	€ 42.196	€ 0	€ 17.006	€ 0	€ 0	€ 87.729	€ 94.202	€ 47.982	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.333	€ 317.705	€ 53.167	€ 0	€ 0	€ 57.368