Raming oplossen waterproblematiek Park Molentocht Teylingen

Hoek Hoveniers april 2021

versie 4 mei

voorbereidend werk					
klic en proefgleuven graven	1	x	€ 880,00	€ 880,00	
kortmaaien gazon	1	x	€ 250,00	€ 250,00	
rijplaten afzettingen	1	x	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.380,00
Deelgebied 1					
Zandsleuven maken	1600	m1	€ 8,00	€ 12.800,00	
Aanleggen drainage natte deel	85	m1	€ 18,00	€ 1.530,00	
Herstel bestaande drainbuizen	2	st	€ 250,00	€ 500,00	
doorspuiten mantelbuis onder asfaltpad	2	stuks	€ 375,00	€ 750,00	
Leveren beplanting	571	m2	€ -	€ -	
Plantvakken rooien, bewerken	571	m2	€ 9,00	€ 5.139,00	€ 20.719,00
Deelgebied 2					
Zandsleuven maken	0	m1	€ 8,00	€ -	
Aanleggen drainage natte deel	0	m1	€ 18,00	€ -	
Herstel bestaande drainbuizen	1	st	€ 250,00	€ 250,00	
doorspuiten mantelbuis onder asfaltpad	1	stuks	€ 375,00	€ 375,00	
Leveren beplanting	760	m2	€ -	€ -	
Plantvakken rooien, bewerken	760	m2	€ 9,00	€ 6.840,00	€ 7.465,00
Deelgebied 3					
Zandsleuven maken	1400	m1	€ 8,00	€ 11.200,00	
Aanleggen drainage natte deel	0	m1	€ 18,00	€ -	
Herstel bestaande drainbuizen	2	st	€ 250,00	€ 500,00	
doorspuiten mantelbuis onder asfaltpad	2	stuks	€ 375,00	€ 750,00	
Leveren beplanting	0	m2	€ -	€ -	
Plantvakken rooien, bewerken	0	m2	€ 9,00	€ -	€ 12.450,00
Deelgebied 4					
Doorspitten, egaliseren en inzaaien hondenveld	600	m2	€ 10,00	€ 6.000,00	
Aanleggen drainage natte deel	0	m1	€ 18,00	€ -	
Herstel bestaande drainbuizen	2	st	€ 250,00	€ 500,00	
doorspuiten mantelbuis onder asfaltpad	0	stuks	€ 375,00	€ -	
Leveren beplanting	452	m2	€ -	€ -	
Plantvakken rooien, bewerken	452	m2	€ 9,00	€ 4.068,00	€ 10.568,00
bewerken toplaag pleksgewijs				€ -	
bezanden gazons met M3e verschralingszand	50	m3	€ 55,00	€ 2.750,00	
vertidrainen met lange pennen	200	are	€ 9,50	€ 1.900,00	
inslepen zand	100	are	€ 5,00	€ 500,00	
schoonvegen paden	1	x	€ 975,00	€ 975,00	
Subtotaal				**€ 59.707,00**	
Uitvoeringskosten			8,00%	€ 4.776,56	
Algemene kosten			4,00%	€ 2.388,28	
Winst en risico			3,00%	€ 1.791,21	€ 68.663,05 (excl onvoorzien en excl btw)
Onvoorzien			10%	€ 5.970,70	(onzvoorzien wordt soms wel en som niet meegenomen)
Totaal excl. BTW				**€ 74.633,75**	(incl onvoorzien en excl btw)