

Raming uitbreiding berging Hercules

Datum: 4-6-2020

Bouw tegen achterzijde bestaande sporthal

Afmeting 2,85 m x 35,12 m (bruto)

	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs/eenheid	Totaal
Bouwplaatsinrichting	1	sp		€ 2.000,00
Uitzetten bouwwerk	2	st	€ 61,90	€ 123,80
Bouwraam	47	m	€ 9,35	€ 439,45
Ontgraven	59	m3	€ 5,54	€ 324,26
Afvoeren grond	59	m3	€ 5,17	€ 305,03
Riolering	45	m	€ 32,20	€ 1.449,00
Aanvullen grond vloer	17	m3	€ 37,80	€ 652,05
Aanvullen grond terrein	20	m3	€ 5,54	€ 113,00
Fundering	41	m	€ 61,60	€ 2.514,51
Geisoleerde vloer	86	m2	€ 100,00	€ 8.625,00
Metselwerk vuilwerk	29	m2	€ 55,60	€ 1.588,71
Metselwerk buitenspouwblad schoonwerk (incl. voegw)	155	m2	€ 81,85	€ 12.696,24
Lijmen binnenspouwblad schoonwerk	122	m2	€ 60,65	€ 7.427,20
Spouwmuur isolatie	155	m2	€ 55,00	€ 8.525,00
Balklaag	150	m	€ 12,20	€ 1.830,00
Dakbeschot	105	m2	€ 15,80	€ 1.659,00
Dakafwerking (isolatie, dakrand, dakbedekking)	105	m2	€ 130,00	€ 13.650,00
Hemelwaterafvoeren	2	st	€ 123,00	€ 246,00
Vloerafwerking (vinyl o.g.)	88	m2	€ 39,15	€ 3.445,20
Plinten/ aftimmerwerk	1	sp		€ 1.000,00
Sloop	105	m2	€ 57,40	€ 6.047,66
				€ 74.661,13
Opslagen 12%				€ 8.959,34
Sub. Totaal excl. BTW				€ 83.620,46
Onvoorzien, advieskosten, legeskosten			10,00%	€ 8.362,05
Totaal excl. BTW				€ 91.982,51
		BTW	21,00%	€ 19.316,33
Totaal incl. BTW				€ 111.298,84