

Zaaknr. : 19.ZK00210/19.B0054

Kenmerk : 19IT007307

Barcode : 

Toetsing regionale wateroverlast

Mededeling voor het algemeen bestuur van 27 februari 2019.

Portefeuillehouder:	C.A.M. de Jong
Beleidsveldbeheerder:	Marie-José van Overveld

Inleiding

In 2018 heeft het waterschap een regionale toetsing uitgevoerd naar het optreden van wateroverlast vanuit het oppervlaktewater, zoals voorgeschreven in artikel 2.4 uit de Verordening water Noord-Brabant¹. Met modelberekeningen wordt gekeken met welke frequentie watergangen buiten hun oevers treden bij hevige regen en of dat vaker gebeurt dan acceptabel is gegeven het landgebruik. De waterschappen in Nederland doen deze toetsing ongeveer elke 6 jaar. De laatste keer dat het waterschap deze toetsing heeft uitgevoerd was in 2014.

Resultaten van de toetsing

De toetsing geeft een positief en logisch beeld over de kans dat wateroverlast op kan treden. Dat beeld is herkenbaar ten opzichte van de vorige toetsing uit 2014, en herkenbaar in vergelijking met het beeld bij andere waterschappen. De belangrijkste conclusies zijn:

- Dat de maatregelen die het waterschap heeft uitgevoerd daadwerkelijk effectief zijn, zelfs getoetst met nieuwe (strengere) klimaatinzichten.
- Het maatschappelijk risico op schade door wateroverlast is ten opzichte van 2014 afgenomen van €8,6 miljoen per jaar naar €8,3 miljoen per jaar nu.
- Desondanks zien we dat ongeveer 2,5% van het gebied vaker overstroomt dan wat onze inspanningsverplichting ('NBW-norm') is. Voor een deel valt dat binnen de geldende marges bij die normen.²
- De plekken waar overstrooming wordt berekend zijn hoofdzakelijk plekken die van nature gevoelig zijn voor wateroverlast, simpelweg omdat het de laagste plekken in het gebied zijn. Op de zandgronden zijn dat vooral de beekdalen. In de polders treedt overstrooming vooral bij gemalen op (ook de laagste plekken in het gebied).
- In de toetsing zijn nieuwste zwaardere neerslagstatistieken van het KNMI toegepast. Dit leidt maar beperkt tot een grotere opgave. Het watersysteem kan meer aan dan menig een wellicht verwacht.

Tussen de waterschappen en de provincie is bestuurlijk afgesproken dat de toetsresultaten uiterlijk 31 maart 2019 bij Gedeputeerde Staten ingeleverd moeten zijn. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels, conform afspraken, het toetsrapport en bovenstaande conclusies per brief aanboden aan Gedeputeerde Staten.

Vervolgproces

Het resultaat van de toetsing is ook input voor het nieuwe Waterbeheerprogramma. Het geeft de omvang van de opgave om wateroverlast tegen te gaan voor de komende periode weer. Ter voorbereiding op het nieuwe Waterbeheerprogramma is wel een verdere verdieping nodig. Bijvoorbeeld het identificeren van haalbare oplossingsrichtingen per stroomgebied om wateroverlast aan te pakken en een globale kostenraming daarvan. Deze verdieping wordt al opgepakt en de resultaten daarvan zullen dit najaar beschikbaar komen.

Datum: 19 februari 2019

Naam schrijver: P.A.E. de Rooij

¹ Deze toetsing staat ook wel bekend als de 'NBW-toetsing wateroverlast'.

² Het zogeheten maaiveldcriterium uit het NBW, waarbij een deel van het gebied vaker mag overstroomen dan de norm om toch aan de inspanning voldaan te hebben.