gemeente Aa en Hunze

Bijlage bij adviesnota De Boerhoorn

Betreft: aanpassingen in de aanbesteding van De Boerhoorn

In de adviesnota voor uw raad wordt aangegeven dat tijdens de onderhandelingen met de aannemers het plan op diverse punten is aangepast. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

- Het staande metselwerk in de horizontale banden komt te vervallen
- Het Sedumdak vervalt
- In de verbindingsgang mag het zonwerende glas deels komen te vervallen en vervangen door houtskeletbouw met eternit beplating
- De stelpost voor hang en sluitwerk is aangepast
- Houten delen mogen van essenhout in plaats van eikenhout
- De materialisering van de metalstud scheidingswanden is gewijzigd zonder concessies te doen aan de geluidwerendheid
- De wanden mogen behang-klaar worden opgeleverd in plaats van saus-klaar
- De Bolid kunststofvloer mag worden gewijzigd in een Sika kunsstofvloer
- Er is vrijheid van keuze van verlichtingsmaterialen mits gelijkwaardigheid wordt aangetoond
- De metalen kolommen mogen worden voorzien van natlak in plaats van thermisch verzinken en poedercoaten