


Struikhoeve Advies BV

Verkennend bodemonderzoek in combinatie met een
verkennend asbestonderzoek op de locatie aan de
Verbindingsweg 46 te Voorthuizen

Projectnummer: 200365/dh/sh

Datum: 15 mei 2020



Opdrachtgever

Struikhoeve Advies BV
Struikweg 8
6732 DE HASKAMP

Hunneman Milieu-Advies Raalte BV

Postbus 253
8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
E-mail: info@hunneman-milieu.nl



BRL-SIKB 2000

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	1
2	VOORONDERZOEK	2
2.1	ONDERZOEKSAANLEIDING	2
2.2	ACHTERGRONDINFORMATIE.....	2
2.3	HISTORISCHE INFORMATIE	3
2.4	BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE	4
2.5	HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE	4
2.6	BETROUWBAARHEID ONDERZOEK.....	6
3	VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK.....	7
3.1	VELDONDERZOEK.....	7
3.2	LABORATORIUM ONDERZOEK	8
3.3	TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN NEN-PARAMETERS.....	8
3.4	TOETSINGSCRITERIA EN ANALYSERESULTATEN ASBEST	10
4	INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN	11
4.1	ASBESTONDERZOEK	11
4.2	VASTE BODEM EN GRONDWATER	11
4.3	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.....	12

BIJLAGEN:

- 1 Kadastraal overzicht
- 2 Boorbeschrijvingen
- 3 Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest
- 4 Monsternemingsplan en -formulier asbest
- 5 Historische informatie

TEKENING:

- 1-1 Situatie met monsterpunten en peilbuizen

1 INLEIDING

In opdracht van Struikhoeve Advies BV is in april en mei 2020, door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Verbindingsweg 46 te Voorthuizen. Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.

Het onderzoek is uitgevoerd naar **aanleiding** van de voorgenomen bestemmingswijziging en nieuwbouw op de locatie.

Het onderzoek heeft tot **doel** een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA.

Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar.

Het rapport is als volgt ingedeeld:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Vooronderzoek | (hoofdstuk 2); |
| • Veld- en laboratorium onderzoek | (hoofdstuk 3); |
| • Interpretatie onderzoeksresultaten | (hoofdstuk 4). |

2 VOORONDERZOEK

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 1.

Tabel 1: verschillende onderzoeksaspecten

ONDERZOEKSASPECTEN		Aanleidingen tot vooronderzoek						
		A	B	C	D	E	F	G
1. locatiegegevens	eigendomssituatie	O	O					
	hoogteligging					✓		
2. bodemopbouw en geohydrologie	bodemopbouw	✓	✓		✓	✓	✓	
	antropogene lagen in de bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	geohydrologie	✓	✓					
3. verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit	geval van ernstige bodemverontreiniging	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	kwaliteit o.b.v. BKK	✓	O	✓	✓	✓	✓	✓
	o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4. gebruik/beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval	voormalig	✓	O	✓	✓	✓		✓
	huidig	✓	✓		✓	✓	✓	
	toekomst		✓			O		
	asbestverdacht	✓		✓	✓	✓	✓	✓
5. terreinverkenning	voorafgaand aan de uitvoering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1;		E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5;						
B. nul- en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2;		F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6;						
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;		G. inschatten van arbeidshygiënische risico's, par. 6.2.7.						
D. partijkeuring, par. 6.2.4;								
✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd		O Optioneel						

2.1 Onderzoeksaanleiding

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de **paragraaf 6.2.1** "opstellen hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek" uit de NEN-5725. Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- informatie verstrekt door de opdrachtgever;
- terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden;
- informatie Omgevingsdienst de Vallei;
- bodeminformatie Provincie Gelderland;
- voorgaand bodemonderzoek;
- www.bodemloket.nl;
- www.topotijdreis;
- Bagviewer;
- Kadaster;
- grondwaterkaart van Nederland.

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5.

2.2 Achtergrondinformatie

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Verbindingsweg 46 te Voorthuizen. De locatie staat kadastraal bekend als: *gemeente Voorthuizen, sectie H, nummers 2395 (ged.) en 2482*. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 4.500 m². Op de locatie waren diverse opstallen gesitueerd. De huidige bebouwing, bestaande uit een klein schuurtje zonder asbestgolfplaten, dateert uit 1930. Het merendeel van de locatie is ingericht als grasland.

Figuur 1: huidige situatie



Figuur 2: nieuwe situatie



Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1.

2.3 Historische informatie

Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten plaatsgevonden die de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed.

Op de locatie is, voor zover bekend, niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd. Op de naastgelegen locatie is in november 2009 door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd (Bijschoterweg ong. te Voorthuizen met kenmerk 2009940/dh/am). De belangrijkste kenmerken uit dit onderzoek zijn:

- zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen;
- ter plaatse van de voormalige bovengrondse brandstoftank zijn in het bodemtraject, vanaf 0,5 tot 1,5 m-mv, oliecomponenten waargenomen. Analytisch is een verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond;
- op het overige terrein zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden;
- in het grondwater zijn verhoogde gehalten aan barium en oliecomponenten aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrond- en/of streefwaarden, maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw

De locatie is gelegen in een gedeeltelijk opgevuld glaciaal bekken, de Gelderse Vallei. Oostelijk hiervan is het complex van opgestuwde rivierzanden gelegen, waaruit de Veluwe stuwwallen ontstaan. De bodemopbouw is samengevat in tabel 2.

Tabel 2: geohydrologische bodemopbouw

pakket	diepte [m-mv]	samenvatting	parameters
deklaag form. van Twente	0 - 25	dekzand	
1 ^e WVP form. van Twente	25 - 40	fijne zanden	kD-waarde 100 m ² /dg
1 ^e scheidende laag Eemformatie	40 - 50	klei	c = 2000 dagen
2 ^e WVP Eemformatie, form. van Drenthe	50 - 75	matig tot grove zanden	kD-waarde 100-500 m ² /dg
2 ^e scheidende laag form. van Drenthe	75 - 90	kleien en slibhoudend zand	c = 25.000 dagen
3 ^e WVP form. van Urk, Sterksel, Enschede	90 - ±160	groeve zanden	kD-waarde 5000 m ² /dg
3 ^e scheidende laag form. van Harderwijk	±160 - ±170	klei	
4 ^e WVP form. van Harderwijk, Tegelen, Maassluis en Oosterhout	±170 - ±240	fijne zanden, dunne kleila-gen en schelpenbanken	
hydrologische basis form. van Oosterhout	>>240	klei en slibh.zand	
toelichting: m-mv = meter minus maaiveld kD-waarde = doorlaatvermogen of transmissiviteit c = hydrologische weerstand			

Grondwaterstroming

Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater westelijk gericht.

2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor bodemverontreiniging, met uitzondering van de mogelijke aanwezigheid van asbest in de actuele contactzone en oliecomponenten nabij de voormalige tank.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en chroom. Vanwege variatie in de bodemopbouw is een extra NEN-pakket ingezet.

Op basis van de historische informatie is in aanvulling op het verkennend bodemonderzoek een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, conform de onderzoeksstrategie op een verdachte locatie (strategie 6.4.5 uit de NEN-5707). Omdat de kippenshuur, welke was voorzien van asbestplaten, in 2011 al is gesloopt en de locatie is geëgaliseerd heeft geen onderzoek plaatsgevonden ter plaatse van de voormalige “drupzone” van de asbestdaken.

Nabij de voormalige bovengrondse brandstoftank en de voormalige werktuigberging is het onderzoek uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek op verdachte locaties, met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (strategie “VEP” uit de NEN 5740).

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3.

Tabel 3: veld- en laboratoriumonderzoek

sublocatie/onderdeel	veldonderzoek			laboratoriumonderzoek	
	boringen tot 0,5 m-mv	waarvan tot ≥ 2 m-mv	met peilbuis	vaste bodem	grondwater
onverdacht < 5.000 m ²	17	4	1	4 x NEN-grond*	1 x NEN-water*
asbest erf#	17#	4	-	3 x asbest (grond)	-
vm. bovengrondse tank	1@	1@	1	2 x olie/aromaten	1 x olie/aromaten
werktuigberging	3@	2@	-	1 x NEN-grond*	-
#: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek @: gecombineerd met onverdacht *: inclusief arseen en chroom					

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4.

Tabel 4: samenstelling NEN Pakketten

Parameters	NEN-grond	NEN-grondwater
zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink	X	X
PCB's	X	-
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen	X	-
minerale olie	X	X
vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)	-	X
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen)	-	X
bromoform	-	X

2.6 *Betrouwbaarheid onderzoek*

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele wijze aansprakelijkheid.

3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

3.1 Veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 24 april en 11 mei 2020 door de gecertificeerde medewerkers dhr. H. Te Pas en dhr. K. Hemme van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 17 handboringen uitgevoerd (1 t/m 17), waarvan 2 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,3 m-mv.

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten uit het verkennend bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale oppervlakte van 0,09 m² (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond zijn mengmonsters samengesteld van de actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv), voor de analytische bepaling van asbest in grond.

In bijlage 4 zijn de monsternamatformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de monsterpunten en peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1.

Bodemopbouw

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en samengevat in tabel 5.

Tabel 5: *samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel*

<i>traject (m-mv)</i>	<i>hoofdnaam</i>	<i>toevoeging</i>
0,0 ~ 1,0	zand, matig fijn	zwak siltig, <i>lokaal grindig, lokaal humeus</i>
1,0 ~ 3,3	zand, zeer tot matig fijn	zwak tot matig siltig, <i>lokaal grindig</i>
grondwaterstand: circa 1,7 m-mv		

Zintuiglijke waarnemingen

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem sporen tot zwakke bijmengingen aan puin waargenomen. Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank en werktuigberging, geen oliecomponenten waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).

Monstername

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij monsternameteekening met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de monsternameteekening, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus.

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is na een standtijd van minimaal een week bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven in tabel 7.

3.2 *Laboratorium onderzoek*

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn (meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is weergegeven in tabel 6 en 8.

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8.

3.3 *Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters*

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “[Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013](#)” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden:

AW/S(•)¹: De **achtergrond- en/of streefwaarden** geven het niveau aan waar beneden sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen.

T (••)¹: De **tussenwaarde** betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrondwaarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.

I (•••)¹: De **interventiewaarden** geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij gehalten beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het ecosysteem.

¹De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7.

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger is dan de interventiewaarde. Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.

Tabel 6: analysesresultaten vaste bodem en toetsing

% H* = 10 % L* = 25	gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]						standaard bodem (mg/kg d.s.)		
monster	MM-01	MM-02	MM-03	MM-04	MM-05	MM-06			
boring	1+3 t/m 5+7 t/m 9	10+11+13 t/m 17	1+11 t/m 13+16	4+7+17	1	15 t/m 17	AW- waarde	½ (AW+I)	I- waarde
traject (m-mv)	0,0-0,5	0,0-0,5	0,5-1,0	0,5-2,0	1,6-1,8	0,1-0,3			
arseen	<	<	<	<	-	-	20	48	76
barium	@	@	@	@	-	-	@	@	@
cadmium	<	<	<	<	-	-	0,6	6,8	13
chromium	<	<	<	<	-	-	55	117,5	180
kobalt	<	<	<	<	-	-	15	102,5	190
koper	<	<	<	<	-	-	40	115	190
kwik	<	<	<	<	-	-	0,15	18,08	36
lood	<	<	<	<	-	-	50	290	530
molybdeen	<	<	<	<	-	-	2	96	190
nikkel	<	<	<	<	-	-	35	67,5	100
zink	<	170•	<	<	-	-	140	430	720
PAK (10)-tot.	<	6,2•	<	<	-	-	1,5	20,8	40
PCB's	<	<	<	<	-	-	0,02	0,51	1
min.olie	<	<	<	<	<	<	190	2595	5000
BTEX tot.	-	-	-	-	<	<	@	@	@

Toelichting bij tabel:

- < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde
- : overschrijding van de achtergrondwaarde
- : overschrijding van de tussenwaarde
- : overschrijding van de interventiewaarde
- : niet geanalyseerd
- @ : geen toetsoordeel mogelijk
- * : lutum- en humusgehalten standaard bodem
- H : organisch stof L : lutum
- s : monstername met steekbus

Tabel 7: analysesresultaten grondwater

analysesresultaten (µg/l)			toetsingswaarden (µg/l)		
	1	10			
peilbuis					
filter (m-mv)	2,3-3,3	2,3-3,3			
pH	7,2	7,5			
EC (µs/cm)	390	560			
troebelheid (NTU)	8	7			
grondwater [m-mv]	1,7	1,70			
			S- waarde	½ (S+I)	I- waarde
zware metalen					
arseen	-	<	10	35	60
barium	-	120•	50	337,5	625
cadmium	-	<	0,4	3,2	6
chromium	-	1,3•	1	15,5	30
kobalt	-	<	20	60	100
koper	-	<	15	45	75
kwik	-	<	0,05	0,17	0,30
lood	-	<	15	45	75
molybdeen	-	<	5	152,5	300
nikkel	-	46••	15	45	75
zink	-	<	65	432,5	800
vluchtige aromaten					
benzeen	<	<	0,2	15,1	30
tolueen	<	<	7	503,5	1000
ethylbenzeen	<	<	4	77	150
xylenen (som)	<	<	0,2	35,1	70
styreen	<	<	6	153	300
naftaleen	<	<	0,01	35	70
gechloreerde koolwaterstoffen					
1,1-dichloorethaan	-	<	7	453,5	900
1,2-dichloorethaan	-	<	7	203,5	400
1,1-dichlooretheen	-	<	0,01	5	10
cis 1,2-dichlooretheen	-	<	0,01	10	20
trans 1,2-dichlooretheen	-	<	0,01	10	20
dichloormethaan	-	<	0,01	500	1000
dichloorpropanen	-	<	0,8	40,4	80
tetrachlooretheen (per)	-	<	0,01	20	40
tetrachloormethaan (tetra)	-	<	0,01	5	10
1,1,1-trichloorethaan	-	<	0,01	150	300
1,1,2-trichloorethaan	-	<	0,01	65	130
trichlooretheen (tri)	-	<	24	262	500
trichloormethaan (chloroform)	-	<	6	203	400
vinylchloride	-	<	0,01	2,5	5
minerale olie	<	<	50	325	600
bromoform	-	<	#	315	630

Toelichting bij tabel:

- : overschrijding van de streefwaarde
- : overschrijding van de tussenwaarde
- : overschrijding interventiewaarde

- < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde
- # : geen toetsingswaarden voor gegeven
- : niet geanalyseerd

3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend.

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs voor het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 mg/kg d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. en derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.

Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als niet verontreinigd aangemerkt.

Tabel 8: analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten)

monstergegevens			analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.)				asbesttype	
Monster	Sleuf/MP	traject (m-mv)	materiaal-monster(s) > 20 mm (mg)	bodem/puin > 0,5 < 20 mm in mg/kg ds.	bodem/puin < 0,5 mm in mg/kg ds.	gewogen* asbestgehalte in de bodem	soort asbest	H/NH
RE-01	1 t/m 3+7	0,0-0,5	-	<1	n.a.	<1	-	-
RE-03	5+6+8+12	0,0-0,5	-	<1	n.a.	<1	-	-
RE-02+04	4+9 t/m 10 11+13~17	0,0-0,5	-	<1	n.a.	<1	-	-
Toelichting bij tabel: n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing n.a.: niet aangetoond S: serpentijn-asbest H: hechtgebonden asbest SL: sleuf A: amfibool NH: niet hechtgebonden asbest MP: monsterpunt								
*: gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal (verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.								

4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van Struikhoeve Advies BV is in april en mei 2020, door Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Verbindingsweg 46 te Voorthuizen.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging en nieuwbouw op de locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit.

4.1 *Asbestonderzoek*

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem sporen tot zwakke bijmengingen aan puin waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

In de *actuele contactzone* binnen RE-01 t/m RE-04 [0,0-0,5 m-mv] is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, analytisch geen gewogen asbest aangetoond.

4.2 *Vaste bodem en grondwater*

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank en werktuigberging, geen oliecomponenten waargenomen.

Analytisch zijn in de vaste bodem, nabij de voormalige bovengrondse tank (MM-05), geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond. In het *grondwater* (peilbuis 1) zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.

Analytisch zijn in de *bovengrond*, ter plaatse van de voormalige werktuigberging (MM-06), geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten aangetoond.

Analytisch zijn in de mengmonsters van de *bovengrond* (MM-01 en MM-02), met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan zink en PAK in MM-02, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. De aangetoonde gehalten aan zink en PAK overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.

Analytisch zijn in de mengmonsters van de *ondergrond* (MM-03 en MM-04), van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.

In het *grondwater* uit peilbuis 10 zijn licht verhoogde gehalten aan barium en chroom, en een matig verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond. Het aangetoonde gehalte aan nikkel overschrijdt in geringe mate de tussenwaarde, maar blijft beneden de interventiewaarde. De licht verhoogde gehalten aan barium en chroom overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.

4.3 *Conclusies en aanbevelingen*

In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank en de voormalige werktuigberging zijn zintuiglijk en analytisch geen oliecomponenten aangetroffen.

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zink en PAK aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.



In het grondwater zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. Het verhoogd aangetoonde gehalte aan nikkel overschrijdt in geringe mate de tussenwaarde. Aangezien er op de locatie geen duidelijk aanwijsbare antropogene bron aanwezig is, betreft het aangetoonde gehalte aan nikkel naar verwachting een van nature verhoogde achtergrondwaarde.

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging en nieuwbouw op de locatie.

Wij adviseren om bij de ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten grondbalans. Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de vaste bodem kunnen, bij toetsing aan het Bbk, beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik elders. Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling van de definitieve afzetmogelijkheden.

BIJLAGE 1

Kadastraal overzicht



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Voorthuizen

H

2482

Voor een eensluitend uittreksel, geleverd op 13 mei 2020

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers


Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.


kadaster

BIJLAGE 2


Boorbeschrijvingen



type peilbuis met 1 filter
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 176709.99
y 461377.01



type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169200.40
y 465405.34




type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169204.60
y 465405.55

bodemprofielen schaal 1:25


onderzoek VOA+ NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
projectcode 200365
getekend conform NEN 5104




HUNNEMAN
MILIEU - ADVIES




type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 155873.60
y 445729.49



type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169219.93
y 465257.81



type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169219.88
y 465407.54






type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 176709.99
y 461377.01

bodemprofielen schaal 1:25

onderzoek VOA+ NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
projectcode 200365
getekend conform NEN 5104



HUNNEMAN
MILIEU - ADVIES




bodemprofielen schaal 1:25


onderzoek VOA+ NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
projectcode 200365
getekend conform NEN 5104




HUNNEMAN
MILIEU - ADVIES



type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169221.61
y 465257.39



type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169213.63
y 465414.47



type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169234.00
y 465382.66






type inspectiegat
datum 24-04-2020
boormeester H.te.Pas
x 169196.10
y 465384.55

bodemprofielen schaal 1:25

onderzoek VOA+ NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
projectcode 200365
getekend conform NEN 5104



HUNNEMAN
MILIEU - ADVIES




bodemprofielen schaal 1:25

onderzoek VOA+ NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
projectcode 200365
getekend conform NEN 5104




HUNNEMAN
MILIEU - ADVIES

PEILBUIS




BORING




links= cm-maaiveld
rechts= cm+ NAP

OLIE OP WATER REACTIE



GEUR INTENISTEIT



GRONDSOORTEN




GRIND, grindig (G,g)



ZAND, zandig (Z,z)




LEEM, siltig (L,s)



KLEI, kleilig (K,k)



VEEN, humeus (V,h)



slib

MATE VAN BIJMENGING



zwak - (0-5%)



matig - (5-15%)



sterk - (15-50%)



uiterst - (> 50%)

VERHARDINGEN



asfalt, beton, klinkers, tegels
stelconplaat, ondoordringbare laag


GRADATIE ZAND

uf = uiterst fijn (63-105 um)
zf = zeer fijn (105-150 um)
mf = matig fijn (150-210 um)
mg = matig grof (210-300 um)
zg = zeer grof (300-420 um)
ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG



bodemvreemde bestanddelen aanwezig



water

GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water

BIJLAGE 3

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest

Project	200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen						
Certificaten	1030421						
Toetsing	T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb						
Toetsversie	BoToVa 3.0.0			Toetsdatum: 13 mei 2020 15:38			

Monsterreferentie	6314885						
Monsteromschrijving	MM-01 bovengrond, 01: 10-30, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-30						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I

Lutum/Humus

Organische stof	% (m/m ds)	2.7	10
Lutum	% (m/m ds)	1.0	25

Droogrest

droge stof	%	91.7	91.7	@
------------	---	------	-------------	---

Metalen ICP-AES

arseen (As)	mg/kg ds	< 4	< 4.8	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	< 54	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.23	-	0.6	6.8	13
chrom (Cr)	mg/kg ds	< 10	< 13	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.4	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	< 7.1	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 11	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	< 4	< 8	-	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	< 33	-	140	430	720

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 91	-	190	2595	5000
-----------------------------------	----------	------	----------------	---	-----	------	------

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035

Sommaties

som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40
--------------	----------	------	------------------	---	-----	-------	----

Polychloorbifenylen

PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0026
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0026
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0026
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0026
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0026
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0026
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0026

Sommaties

som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.018	-	0.02	0.51	1
--------------	----------	-------	-------------------	---	------	------	---

Toetsoordeel monster 6314885:	Voldoet aan Achtergrondwaarde						
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Monsterreferentie	6314886						
Monsteromschrijving	MM-02 bovengrond, 10: 0-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I
<i>Lutum/Humus</i>							
Organische stof	% (m/m ds)	3.5	10				
Lutum	% (m/m ds)	1.4	25				
<i>Droogrest</i>							
droge stof	%	90.2	90.2	@			
<i>Metalen ICP-AES</i>							
arseen (As)	mg/kg ds	5.7	9.6	-	20	48	76
barium (Ba)	mg/kg ds	28	110	@	190	555	920
cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.2	0.32	-	0.6	6.8	13
chrom (Cr)	mg/kg ds	10	19	-	55	117.5	180
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.4	-	15	102.5	190
koper (Cu)	mg/kg ds	10	20	-	40	115	190
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	0.06	0.09	-	0.15	18.075	36
lood (Pb)	mg/kg ds	20	31	-	50	290	530
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190
nikkel (Ni)	mg/kg ds	6	18	-	35	67.5	100
zink (Zn)	mg/kg ds	73	170	1.2 AW(WO)	140	430	720
<i>Minerale olie</i>							
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 70	-	190	2595	5000
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>							
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035				
fenantreen	mg/kg ds	0.35	0.35				
anthraceen	mg/kg ds	0.22	0.22				
fluoranteen	mg/kg ds	1.8	1.8				
benzo(a)antracene	mg/kg ds	0.9	0.9				
chryseen	mg/kg ds	0.8	0.8				
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	0.54	0.54				
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.72	0.72				
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.36	0.36				
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	0.49	0.49				
<i>Sommaties</i>							
som PAK (10)	mg/kg ds	6.2	6.2	4.1 AW(WO)	1.5	20.75	40
<i>Polychloorbifenylen</i>							
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0020				
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0020				
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0020				
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0020				
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0020				
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0020				
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0020				
<i>Sommaties</i>							
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.014	-	0.02	0.51	1
Toetsoordeel monster 6314886:				Overschrijding Achtergrondwaarde			

Monsterreferentie		6314887						
Monsteromschrijving		MM-03 ondergrond, 01: 50-70, 11: 50-90, 13: 50-100, 12: 50-90, 16: 50-100						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	2.4	10					
Lutum	% (m/m ds)	2.3	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	86.2	86.2	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	< 4	< 4.8	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	< 52	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.24	-	0.6	6.8	13	
chromium (Cr)	mg/kg ds	< 10	< 13	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.1	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	< 7.1	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 11	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	< 4	< 8	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	< 32	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 100	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0029					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.020	-	0.02	0.51	1	
Toetsoordeel monster 6314887:				Voldoet aan Achtergrondwaarden				

Monsterreferentie		6314888						
Monsteromschrijving		MM-04 ondergrond, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 07: 50-100, 07: 100-150, 07: 150-200, 17: 50-100, 17: 100-150, 17: 150-200						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	3.6	10					
Lutum	% (m/m ds)	1.9	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	74.5	74.5	@				
<i>Metalen ICP-AES</i>								
arseen (As)	mg/kg ds	< 4	< 4.7	-	20	48	76	
barium (Ba)	mg/kg ds	25	97	@	190	555	920	
cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0.2	< 0.22	-	0.6	6.8	13	
chrom (Cr)	mg/kg ds	14	26	-	55	117.5	180	
kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3	< 7.4	-	15	102.5	190	
koper (Cu)	mg/kg ds	< 5	< 6.9	-	40	115	190	
kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0.05	< 0.05	-	0.15	18.075	36	
lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	< 11	-	50	290	530	
molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1.5	< 1.0	-	1.5	95.75	190	
nikkel (Ni)	mg/kg ds	5	15	-	35	67.5	100	
zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	< 32	-	140	430	720	
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 68	-	190	2595	5000	
<i>Polycyclische koolwaterstoffen</i>								
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fenantreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
anthraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
chryseen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
<i>Sommaties</i>								
som PAK (10)	mg/kg ds	0.35	< 0.35	-	1.5	20.75	40	
<i>Polychloorbifenylen</i>								
PCB - 28	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0019					
PCB - 52	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0019					
PCB - 101	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0019					
PCB - 118	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0019					
PCB - 138	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0019					
PCB - 153	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0019					
PCB - 180	mg/kg ds	< 0.001	< 0.0019					
<i>Sommaties</i>								
som PCBs (7)	mg/kg ds	0.005	< 0.014	-	0.02	0.51	1	
Toetsoordeel monster 6314888:				Voldoet aan Achtergrondwaarde				

Monsterreferentie		6314889						
Monsteromschrijving		MM-05 ondergrond vm tanklocatie, 01: 160-180						
Analyse	Eenheid	Analyseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
<i>Lutum/Humus</i>								
Organische stof	% (m/m ds)	0.2	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
<i>Droogrest</i>								
droge stof	%	83.2	83.2	@				
<i>Minerale olie</i>								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 120	-	190	2595	5000	
<i>Vluchtige aromaten</i>								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	0.65	1.1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	55.1	110	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.18	-	0.2	16.1	32	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.35					
<i>Sommaties aromaten</i>								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.52	-	0.45	8.725	17	
Toetsoordeel monster 6314889:				Voldoet aan Achtergrondwaarde				

Monsterreferentie		6314890						
Monsteromschrijving		MM-06 vm werktuigenberging, 15: 10-30, 16: 10-30, 17: 10-30						
Analyse	Eenheid	Analyseseres.	Gestand.Res.	Toetsoordeel	AW	T	I	
Lutum/Humus								
Organische stof	% (m/m ds)	2.7	10					
Lutum (H)	% (m/m ds)	2.0	25					
Droogrest								
droge stof	%	84.8	84.8	@				
Minerale olie								
minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 91	-	190	2595	5000	
Vluchtige aromaten								
benzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.13	-	0.2	0.65	1.1	
ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.13	-	0.2	55.1	110	
naftaleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.035					
o-xyleen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.13					
tolueen	mg/kg ds	< 0.05	< 0.13	-	0.2	16.1	32	
xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0.1	< 0.26					
Sommaties aromaten								
som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0.1	< 0.39	-	0.45	8.725	17	
Toetsoordeel monster 6314890:				Voldoet aan Achtergrondwaarde				
Legenda								
@	Geen toetsoordeel mogelijk							
x AW(WO)	x maal Achtergrondwaarde (Wonen)							
-	<= Achtergrondwaarde							
H	Handmatig ingevoerde of aangepaste waarde (geen analyseresultaat)							
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa							

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Ons kenmerk : Project 1030421
Validatieref. : 1030421_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: HJDX-PQQB-KIIP-PAKC
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 4 mei 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030421
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6314885 = MM-01 bovengrond, 01: 10-30, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-30

6314886 = MM-02 bovengrond, 10: 0-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50

6314887 = MM-03 ondergrond, 01: 50-70, 11: 50-90, 13: 50-100, 12: 50-90, 16: 50-100

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	24/04/2020	24/04/2020	24/04/2020
Ontvangstdatum opdracht	:	24/04/2020	24/04/2020	24/04/2020
Startdatum	:	24/04/2020	24/04/2020	24/04/2020
Monstercode	:	6314885	6314886	6314887
Uw Matrix	:	Grond	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	91,7	90,2	86,2
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	2,7	3,5	2,4
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	< 1	1,4	2,3

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	< 4,0	5,7	< 4,0
S barium (Ba)	mg/kg ds	< 20	28	< 20
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0,20	0,20	< 0,20
S chroom (Cr)	mg/kg ds	< 10	10	< 10
S kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3,0	< 3,0	< 3,0
S koper (Cu)	mg/kg ds	< 5,0	10	< 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0,05	0,06	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	< 10	20	< 10
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5	< 1,5	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	< 4	6	< 4
S zink (Zn)	mg/kg ds	< 20	73	< 20

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	------	------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05	0,35	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05	0,22	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	1,8	< 0,05
S benzo(a)antracene	mg/kg ds	< 0,05	0,90	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05	0,80	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05	0,54	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	0,72	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05	0,36	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05	0,49	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35	6,2	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001	< 0,001	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005	0,005	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: HJDX-PQQB-KIIP-PAK

Ref.: 1030421_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030421
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6314888 = MM-04 ondergrond, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 07: 50-100, 07: 100-150, 07: 150-200, 17: 50-100, 17: 100-150, 17: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2020
Ontvangstdatum opdracht : 24/04/2020
Startdatum : 24/04/2020
Monstercode : 6314888
Uw Matrix : Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	74,5
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	3,6
S lutumgehalte (pipetmethode)	% (m/m ds)	1,9

Anorganische parameters - metalen

S arseen (As)	mg/kg ds	< 4,0
S barium (Ba)	mg/kg ds	25
S cadmium (Cd)	mg/kg ds	< 0,20
S chroom (Cr)	mg/kg ds	14
S kobalt (Co)	mg/kg ds	< 3,0
S koper (Cu)	mg/kg ds	< 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	mg/kg ds	< 0,05
S lood (Pb)	mg/kg ds	< 10
S molybdeen (Mo)	mg/kg ds	< 1,5
S nikkel (Ni)	mg/kg ds	5
S zink (Zn)	mg/kg ds	< 20

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35
-------------------------------------	----------	------

Organische parameters - aromatisch

Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05
S fenantreen	mg/kg ds	< 0,05
S anthraceen	mg/kg ds	< 0,05
S fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05
S benzo(a)antraceen	mg/kg ds	< 0,05
S chryseen	mg/kg ds	< 0,05
S benzo(k)fluoranteen	mg/kg ds	< 0,05
S benzo(a)pyreen	mg/kg ds	< 0,05
S benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	< 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kg ds	< 0,05
S som PAK (10)	mg/kg ds	0,35

Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB -28	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -52	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -101	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -118	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -138	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -153	mg/kg ds	< 0,001
S PCB -180	mg/kg ds	< 0,001
S som PCBs (7)	mg/kg ds	0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: HJDX-PQQB-KIIP-PAKC

Ref.: 1030421_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030421
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties

6314889 = MM-05 ondergrond vm tanklocatie, 01: 160-180
6314890 = MM-06 vm werktuigenberging, 15: 10-30, 16: 10-30, 17: 10-30

Opgegeven bemonsteringsdatum	:	24/04/2020	24/04/2020
Ontvangstdatum opdracht	:	24/04/2020	24/04/2020
Startdatum	:	24/04/2020	24/04/2020
Monstercode	:	6314889	6314890
Uw Matrix	:	Grond	Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster)		uitgevoerd	uitgevoerd
S gewicht artefact	g	n.v.t.	n.v.t.
S soort artefact		n.v.t.	n.v.t.
S voorbewerking AS3000		uitgevoerd	uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

S droge stof	%	83,2	84,8
S organische stof (gec. voor lutum)	% (m/m ds)	0,2	2,7

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up)	mg/kg ds	< 35	< 35
-------------------------------------	----------	----------------	----------------

Organische parameters - aromatisch

Vluchtige aromaten:

S benzeen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S ethylbenzeen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S naftaleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S o-xyleen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S toluen	mg/kg ds	< 0,05	< 0,05
S xyleen (som m+p)	mg/kg ds	< 0,10	< 0,10
S som xylenen (o/m/p)	mg/kg ds	0,10	0,10

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	1030421
Uw Project omschrijving	:	200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever	:	Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe₂O₃)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030421
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: *"Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport mogelijk hebben beïnvloed."* Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : MM-06 vm werktuigenberging, 15: 10-30, 16: 10-30, 17: 10-30
Monstercode : 6314890

.....
Opmerking(en) by analyse(s):

Aromaten (BTEXN): - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030421
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6314885	MM-01 bovengrond, 01: 10-30, 03: 0-50, 04: 0-50, 05: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-30	01	0.1-0.3	0550274592
		03	0.0-0.5	3499487AA
		04	0.0-0.5	3499134AA
		05	0.0-0.5	3499484AA
		07	0.0-0.5	3499490AA
		08	0.0-0.5	3498551AA
		09	0.0-0.3	3498545AA
6314886	MM-02 bovengrond, 10: 0-50, 11: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50	10	0.0-0.5	3498546AA
		11	0.0-0.5	3498550AA
		13	0.0-0.5	3498297AA
		14	0.0-0.5	3498547AA
		15	0.0-0.5	3498289AA
		16	0.0-0.5	3498861AA
		17	0.0-0.5	3498421AA
6314887	MM-03 ondergrond, 01: 50-70, 11: 50-90, 13: 50-100, 12: 50-90, 16: 50-100	01	0.5-0.7	3499475AA
		11	0.5-0.9	3498498AA
		13	0.5-1.0	3498429AA
		12	0.5-0.9	3498412AA
		16	0.5-1.0	3498846AA
6314888	MM-04 ondergrond, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 150-200, 07: 50-100, 07: 100-150, 07: 150-200, 17: 50-100, 17: 100-150, 17: 150-200	04	0.5-1.0	3499114AA
		04	1.0-1.5	3499130AA
		04	1.5-2.0	3499094AA
		07	0.5-1.0	3499489AA
		07	1.0-1.5	3499485AA
		07	1.5-2.0	3499108AA
		17	0.5-1.0	3498857AA
		17	1.0-1.5	3498411AA
		17	1.5-2.0	3498414AA
6314889	MM-05 ondergrond vm tanklocatie, 01: 160-180	01	1.6-1.8	0550274601
6314890	MM-06 vm werktuigenberging, 15: 10-30, 16: 10-30, 17: 10-30	15	0.1-0.3	0550274582
		16	0.1-0.3	0550274598
		17	0.1-0.3	0550280060

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 1030421
Uw Project omschrijving	: 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000	: Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof	: Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum)	: Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode)	: Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As)	: Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr)	: Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Lood (Pb)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn)	: Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs	: Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTEXXN)	: Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs	: Conform AS3010 prestatieblad 8

Project	200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen						
Certificaten	1034944						
Toetsing	T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb						
Toetsversie	BoToVa 2.0.0			Toetsdatum: 15 mei 2020 08:30			

Monsterreferentie	6326980						
Monsteromschrijving	peilbuis, 01-1: 230-330						
Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	-	50	325	600
-----------------------------------	------	------	---	----	-----	-----

Vluchtige aromaten

benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150
naftaleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70
o-xyleen	µg/l	< 0.1				
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2				

Sommaties aromaten

som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70
-------------	------	-----	---	-----	------	----

Toetsoordeel monster 6326980:	Voldoet aan Streefwaarde						
-------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Monsterreferentie	6326981						
Monsteromschrijving	Peilbuis, 10-1: 230-330						
Analyse	Eenheid	Analyseres.		Toetsoordeel	S	T	I
Metalen ICP-MS (opgelost)							
arseen (As)	µg/l	< 5	-	10	35	60	
barium (Ba)	µg/l	120	2.4 S	50	337.5	625	
cadmium (Cd)	µg/l	< 0.2	-	0.4	3.2	6	
chrom (Cr)	µg/l	1.3	1.3 S	1	15.5	30	
kobalt (Co)	µg/l	3.2	-	20	60	100	
koper (Cu)	µg/l	7.1	-	15	45	75	
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0.05	-	0.05	0.175	0.3	
lood (Pb)	µg/l	< 2	-	15	45	75	
molybdeen (Mo)	µg/l	< 2	-	5	152.5	300	
nikkel (Ni)	µg/l	46	1.0 T	15	45	75	
zink (Zn)	µg/l	25	-	65	432.5	800	
Minerale olie							
minerale olie (florisil clean-up)	µg/l	< 50	-	50	325	600	
Vluchtige aromaten							
benzeen	µg/l	< 0.2	-	0.2	15.1	30	
ethylbenzeen	µg/l	< 0.2	-	4	77	150	
naftaleen	µg/l	< 0.02	-	0.01	35.005	70	
o-xyleen	µg/l	< 0.1	-				
styreen	µg/l	< 0.2	-	6	153	300	
tolueen	µg/l	< 0.2	-	7	503.5	1000	
xyleen (som m+p)	µg/l	< 0.2					
Sommaties aromaten							
som xylenen	µg/l	0.2	-	0.2	35.1	70	
Vluchtige chlooralifaten							
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	150.005	300	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	65.005	130	
1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	453.5	900	
1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2					
1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0.2	-	7	203.5	400	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2					
1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0.2					
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1					
dichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	0.01	500.005	1000	
monochlooretheen (vinylchlori	µg/l	< 0.2	-	0.01	2.505	5	
tetrachlooretheen	µg/l	< 0.1	-	0.01	20.005	40	
tetrachloormethaan	µg/l	< 0.1	-	0.01	5.005	10	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0.1					
trichlooretheen	µg/l	< 0.2	-	24	262	500	
trichloormethaan	µg/l	< 0.2	-	6	203	400	
Sommaties							
som C+T dichlooretheen	µg/l	0.1	-	0.01	10.005	20	
som dichloorpropanen	µg/l	0.4	-	0.8	40.4	80	
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers							
tribroommethaan (bromoform	µg/l	< 0.2	@			630	

Toetsoordeel monster 6326981:	Overschrijding Tussenwaarde
-------------------------------	-----------------------------

Legenda	
@	Geen toetsoordeel mogelijk
-	<= Streefwaarde
x S	x maal Streefwaarde
x T	x maal Tussenwaarde
N.B.	De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Ons kenmerk : Project 1034944
Validatieref. : 1034944 certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: TVMY-ZXVI-XWOY-USXK
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 15 mei 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1034944
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
 6326980 = peilbuis, 01-1: 230-330

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 11/05/2020
Startdatum : 11/05/2020
Monstercode : 6326980
Uw Matrix : Grondwater

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch

Vluchtige aromaten:

S benzeen	µg/l	< 0,2
S ethylbenzeen	µg/l	< 0,2
S naftaleen	µg/l	< 0,02
S o-xyleen	µg/l	< 0,1
S styreen	µg/l	< 0,2
S toluen	µg/l	< 0,2
S xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2
S som xylenen	µg/l	0,2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1034944
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6326981 = Peilbuis, 10-1: 230-330

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 11/05/2020
Startdatum : 11/05/2020
Monstercode : 6326981
Uw Matrix : Grondwater

Anorganische parameters - metalen

Metalen ICP-MS (opgelost):

S arseen (As)	µg/l	< 5
S barium (Ba)	µg/l	120
S cadmium (Cd)	µg/l	< 0,2
S chroom (Cr)	µg/l	1,3
S kobalt (Co)	µg/l	3,2
S koper (Cu)	µg/l	7,1
S kwik (Hg) (niet vluchtig)	µg/l	< 0,05
S lood (Pb)	µg/l	< 2
S molybdeen (Mo)	µg/l	< 2
S nikkel (Ni)	µg/l	46
S zink (Zn)	µg/l	25

Organische parameters - niet aromatisch

S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch

Vluchtige aromaten:

S benzeen	µg/l	< 0,2
S ethylbenzeen	µg/l	< 0,2
S naftaleen	µg/l	< 0,02
S o-xyleen	µg/l	< 0,1
S styreen	µg/l	< 0,2
S toluen	µg/l	< 0,2
S xyleen (som m+p)	µg/l	< 0,2
S som xylenen	µg/l	0,2

Organische parameters - gehalogeneerd

Vluchtige chlooralifaten:

S 1,1,1-trichloorethaan	µg/l	< 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan	µg/l	< 0,1
S 1,1-dichloorethaan	µg/l	< 0,2
S 1,1-dichlooretheen	µg/l	< 0,1
S 1,1-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2
S 1,2-dichloorethaan	µg/l	< 0,2
S 1,2-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2
S 1,3-dichloorpropaan	µg/l	< 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1
S dichloormethaan	µg/l	< 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride)	µg/l	< 0,2
S tetrachlooretheen	µg/l	< 0,1
S tetrachloormethaan	µg/l	< 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	< 0,1
S trichlooretheen	µg/l	< 0,2
S trichloormethaan	µg/l	< 0,2
S som C+T dichlooretheen	µg/l	0,1
S som dichloorpropanen	µg/l	0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommethaan (bromofom) µg/l < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: TVMY-ZXVI-XWOY-USXK

Ref.: 1034944_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	1034944
Uw Project omschrijving	:	200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever	:	Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters

De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1034944
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6326980	peilbuis, 01-1: 230-330	1	2.3-3.3	0377418YA
6326981	Peilbuis, 10-1: 230-330	1	2.3-3.3	0377411YA
		1	2.3-3.3	0247694MM

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	: 1034944
Uw Project omschrijving	: 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever	: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodemonderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As)	: Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr)	: Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	: Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up)	: Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN)	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten	: Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride	: Conform AS3130 prestatieblad 1

Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Ons kenmerk : Project 1030422
Validatieref. : 1030422_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: UEDF-IMOI-QCKK-NQWO
Bijlage(n) : 4 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 april 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,



Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030422
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6314891
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 29-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15010 g
Droge massa aangeleverde monster : 14094 g
Percentage droogrest : 93,9 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	12898,1	93,4	13,4	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	474,2	3,4	129,9	27,39	0	0,0
1-2 mm	108,1	0,8	23,1	21,37	0	0,0
2-4 mm	182,6	1,3	182,6	100,00	0	0,0
4-8 mm	97,7	0,7	97,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	38,5	0,3	38,5	100,00	0	0,0
>20 mm	4,1	0,0	4,1	100,00	0	0,0
Totaal	13803,3	100,0	489,3		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,6	0,0	0,6	<0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,6 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030422
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6314892
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 29-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14990 g
Droge massa aangeleverde monster : 13716 g
Percentage droogrest : 91,5 m/m %
Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11333,6	84,0	28,8	0,25	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	337,9	2,5	73,4	21,72	0	0,0
1-2 mm	537,7	4,0	244,4	45,45	0	0,0
2-4 mm	332,7	2,5	332,7	100,00	0	0,0
4-8 mm	466,2	3,5	466,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	479,0	3,6	479,0	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	13487,1	100,0	1624,5		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,3	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030422
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monstercode : 6314893
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-02+RE-04, RE-02: 0-50, RE-04: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 24/04/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 29-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 31060 g
Droge massa aangeleverde monster : 27892 g
Percentage droogrest : 89,8 m/m %
Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	26205,6	94,7	12,6	0,05	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	503,8	1,8	67,4	13,38	0	0,0
1-2 mm	449,2	1,6	123,1	27,40	0	0,0
2-4 mm	178,7	0,6	178,7	100,00	0	0,0
4-8 mm	156,7	0,6	156,7	100,00	0	0,0
8-20 mm	149,9	0,5	149,9	100,00	0	0,0
>20 mm	14,5	0,1	14,5	100,00	0	0,0
Totaal	27658,4	100,0	702,9		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,3	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).

- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.

Opdrachtverificatiecode: UEDF-IMOI-QCKK-NQWO

Ref.: 1030422_certificaat_v1

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	1030422
Uw Project omschrijving	:	200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever	:	Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030422
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's

<i>Monstercode</i>	<i>Uw referentie</i>	<i>uw monsterref.</i>	<i>uw diepte</i>	<i>uw barcode</i>
6314891	Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-50	RE-01	0.0-0.5	0073752KM
6314892	Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-50	RE-03	0.0-0.5	0073753KM
6314893	Ruimtelijke eenheid RE-02+RE-04, RE-02: 0-50, RE-04: 0-50	RE-02	0.0-0.5	0073754KM
		RE-04	0.0-0.5	0073755KM

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1030422
Uw Project omschrijving : 200365-VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

BIJLAGE 4

Monsternemingsplan en -formulier asbest

 HUNNEMAN MILIEU - ADVIES		VELDWERKFORMULIER ASBEST ONDERZOEK BRL-SIKB-2018 Monsternemingsplan + uitgevoerde veldwerkzaamheden - RF 27	
		versie 20/ 25-10-2019	ISO/ VCA BRL O 1000 ● 2000 O6000 O7000
Projectgegevens		Monsternemings-plan SIKB-BRL protocol 2018 (asbest in grond/puin) <i>(monsterneming asbest in grond en/of puin)</i>	
Projectnummer	200365		
Locatie, gemeente	Barchveld.		
Opdrachtgever	Struikwee A&B.		
Doel onderzoek	☒ verkennend ☐ nader onderzoek		
Uitvoerende organisatie	Hunneman Milieu-Advies Raalte BV.		
Verantwoordelijke MT	H. G. P. A.	 HUNNEMAN MILIEU - ADVIES VOA+NEN Verbindingsweg 46 Voorthuizen 200365 april 2020	
Assistent/leerling			
Verantwoordelijke PL	J. Hunneman		
Tel.nr: 0572-360998			
Checklist veiligheid en onderzoeksstrategie			
☐ onverdacht: standaard veiligheidsmaatregelen			
☒ verdacht: Zie RF33 strategiebepaling en aanvullende veiligheidsmaatregelen conform BRL en CROW 400. <i>↳ Om Schuren met asbestplaten</i>			
Toets uitvoering			
Maaiveldinspectie uitgevoerd	☐ ja ☒ nee, voorafgaand aan veldwerk		
Aanvullende instructie locatiebezoek	☒ nee ☐ ja		
Aanvullende instructie veldwerk	☒ nee ☐ ja zie RF-33		
Aanvulling standaard apparatuur, hulpmiddelen	☒ nee ☐ ja: .		
afwijkingen VKB-protocol/NEN-normen	☒ nee ☐ ja motivatie:		
Klic-melding	☒ nvt ☐ ja ☐ door aannemer		
Laboratorium en coderingen			
Laboratorium	Code monster(s): ☒ bodem NEN-5707 <i>RF-01 tm</i>		
☒ Omegam	☐ puin (NEN-5897)		
☐ AL-west	☐ materiaalmonster (NEN-5896)		
☐	☐ materiaal verzamelmonster (MVM)		
Checklist onderzoeks- en veiligheidsmaterialen			
☒ Spade ☒ Afsluitbare emmers ☐ Hersluitbare plastic zakken ☒ Hark ☐ Meetlint / Meetwiel ☐ Landmeetapparatuur ☒ Folie ☐ Markeerlint ☐ Piketpaaltjes ☒ Werkschets ☐ Schouwbak ☐ Ruime hoeveelheid werkwater van drinkwaterkwaliteit ☒ Vochtmetr ☐ Veiligheidshelm ☐ Halfgelaatsmasker ☒ Veiligheidshandschoenen ☐ Plakband ☐ Afspoelbare- of wegwerpoveralls ☒ Afspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen ☒ Grove zeven met een maaswijdte van 40 en 20 millimeter ☒ Monsterschip van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breed ☒ Grondboor met een zo groot mogelijke middellijn, maar minimaal 3xD ₁₀₀ of 12 centimeter ☒ Grove balans met een bereik tot 60 kilogram, afleesbaar op hele grammen (1% nauwkeurigheid)			
☐ gemechaniseerde apparatuur voor graaf- en grondwerk, geschikt voor het nemen van monsters (voorzien van overdruk) ☐ P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten ☐ Stickers met de tekst "asbesthoudend afval" ☐ Overdrukcabine op de laadschop of kraan ☐ Asbest decontaminatie-unit ☐ zakken met opschrift "asbest gevaarlijk"			
Ruimte voor notities en toelichting			



Projectgegevens		Monsternemings-formulier SIKB-BRL protocol 2018 (asbest in grond/puin) (monsterneming asbest in grond en/of puin)	
Opdrachtgever	● idem monsternemingsplan		
Doel onderzoek	● idem monsternemingsplan	● verkennend O nader	
Uitvoerende veldwerker(s)	H. G. J. D. A. S.		
Uitvoeringsdatum	24-4-2020		
Locatiegegevens			
Locatie ingedeeld in deelgebieden/RE's	O nee ● ja, ingedeeld o.b.v. welke criteria:		
Strategie aangepast	● nee O ja, (svp toelichten bij notities) :		
Omstandigheden visuele inspectie			
Neerslag	● < 10 mm O > 10 mm per uur O regen O hagel O sneeuw		
Tijdstip	● na zonsopgang/voor zonsondergang O na zonsondergang		
Zicht	O < 50 m ● > 50 m		
Bedekking maaiveld	● < 25% O > 25% vegetatie, waterplassen, anders nl.:		
Vegetatie verwijderd?	O ja O nvt ● nee bedekkingsgraad na verwijdering O < 25% O > 25%		
Maaiveldinspectie uitgevoerd	O nee, tijdens locatie bezoek ● ja, voorafgaand aan veldwerk		
bijzonderheden maaiveldinspectie	● nee O ja:		
Resultaten visuele inspectie en overige veldwerkzaamheden			
vochtgehalte	● > 10 % O < 10 % Aantal metingen: 3		
maatregelen (n.a.v. vochtgehalte)			
Re's/proefvlakken/rasters/	afmetingen vermelden op tekening		
Indien visueel asbest aangetroffen:	Hoeveelheid, type.plaat/golf/, vindplaats zie tekening en codering O zie boorstaat veldwerk O herkomst indien bekend: O opmerkingen		
Gaten/sleuven/boringen	boordiepte en/of afmetingen vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving		
Bodemmonsters	codering en datum overdracht aan lab vermelden, bij voorkeur bij de profielbeschrijving		
Checklist bijlagen	● foto's ● kaart O overig:		
Toets uitvoering			
afwijkingen van VKB-protocol 2018 of van NEN 5707/5897	O nee O ja, aard en motivatie afwijkingen:		
paraaf veldwerker	d.d.: 24-4-2020 MT:		
voor akkoord projectleider	d.d.: 24-04-2020 PL:		
Ruimte voor notities			

BIJLAGE 5

Historische informatie

Midden Nederland Milieu

Verkennend bodemonderzoek in combinatie met een
verkennend asbestonderzoek op een locatie aan de
Bijschoterweg (ong.) te Voorthuizen

projectnummer: 2009940/dh/am
datum: november 2009



Opdrachtgever:

Midden Nederland Milieu
Molenweg 12a
6732 BL HARKAMP

Hunneman Milieu Advies Raalte BV

Postbus 253, 8100 AG RAALTE
Tel: 0572-360998
Fax: 0572-351574
E-mail: info@hunneman-milieu.nl

1 INLEIDING

In opdracht van Midden Nederland Milieu (MNM) is in oktober 2009, door Hunneman Milieu-Advies, een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Bijschoterweg (ong.) te Voorthuizen. Voor een topografisch overzicht van de locatie en de omgeving verwijzen wij naar bijlage 1.

Het onderzoek is uitgevoerd naar **aanleiding** van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.

Het onderzoek heeft tot **doel** het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit.

Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” BRL SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies Raalte BV in het bezit van een procescertificaat welke is afgegeven door KIWA.

Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van de opdrachtgever.

Het rapport is als volgt ingedeeld:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Vooronderzoek | (hoofdstuk 2); |
| • Veld- en laboratorium onderzoek | (hoofdstuk 3); |
| • Interpretatie onderzoeksresultaten | (hoofdstuk 4). |

2 VOORONDERZOEK

Het historisch onderzoek is uitgevoerd conform de NVN 5725 op basisniveau. De in dit hoofdstuk beschreven gegevens zijn verkregen uit de volgende bronnen:

- locatiebezoek;
- informatie opdrachtgever;
- dossieronderzoek gemeente Barneveld (MNM);
- grondwaterkaart van Nederland.

2.1 Achtergrondinformatie

De locatie is gesitueerd aan de Bijschoterweg (ong.) te Voorthuizen en staat kadastraal bekend als: *Gemeente Voorthuizen, sectie H, nummers 1384, 2181 2319 (ged.), 2395 (ged.) en 2396*. Op de locatie is een stal gesitueerd. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 10.100 m² en is momenteel grotendeels in gebruik als weiland en is deels verhard met klinkers en beton. Ten noorden van de stal heeft in het verleden een bovengrondse 1.000 liter stookolie tank gestaan. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1.

Voor zover bekend hebben binnen en nabij de onderzoekslocatie geen calamiteiten plaatsgevonden die de milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief hebben beïnvloed. Het historisch onderzoek is opgenomen in bijlage 6.

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie

Geohydrologische bodemopbouw

De locatie is gelegen in een gedeeltelijk opgevuld glaciaal bekken, de Gelderse Vallei. Oostelijk hiervan is het complex van opgestuwde rivierzanden, waaruit de Veluwe stuwwallen ontstaan, gelegen. De geohydrologische bodemopbouw is samengevat in tabel 1.

Tabel 1: schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw

pakket	diepte (m-mv)	samenstelling
deklaag (form. van Twente)	0 - 25	dekzand
1^e WVP (form. van Twente)	25 - 40	fijne zanden
1^e scheidende laag (Eem formatie)	40 - 50	klei
2^e WVP (Eem formatie, form. van Drente)	50 - 75	matig tot grove zanden
2^e scheidende laag (form. van Drente)	75 - 90	kleien en slibhoudend zand
3^e WVP (form. van Urk, Sterksel, Enschede)	90 - 160	grove zanden
3^e scheidende laag (form. van Harderwijk)	160 - 170	klei
4^e WVP (form. van Harderwijk, Tegelen, Maassluis en Oosterhout)	170 - 240	fijne zanden, dunne kleilagen en schelpenbanken
hydrologische basis (form. van Oosterhout)	>>240	klei en slibhoudende zanden
toelichting: m-mv = meter minus maaiveld		
WVP = watervoerend pakket		

Grondwaterstroming

Regionaal is de stromingsrichting van het grondwater westelijk gericht.

2.3 Onderzoeksstrategie

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek op onverdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740) en verkennend onderzoek asbest op niet verdachte locaties (strategie 7.4.1 uit de NEN-5707). In aanvulling op de norm is een monster geanalyseerd op asbest in grond. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank heeft aanvullend veld- en chemisch onderzoek plaatsgevonden. De gehanteerde onderzoeksstrategie is samengevat in tabel 2.

Tabel 2: veld- en laboratoriumonderzoek

oppervlakte	veldonderzoek				laboratoriumonderzoek	
	<u>bodemonderzoek</u> monsterpunten tot 0,5 m-mv*1	<u>asbestonderzoek</u> monsterpunten tot 0,5 m-mv**	waarvan tot. min. 2,0 m-mv	met peilbuis	vaste bodem	grondwater
10.100 m ² onverdacht	22	22	6	1	5 x STAP-grond 1 x asbest (grond)	1 x STAP-water
vml. bg. tank	1@	-	1	1	1 x olie+aromaten	1 x STAP-water
toelichting: * : monsterpunten betreffen een handmatige boring met een minimale doorsnede van 10 cm ** : monsterpunten betreffen een handmatige ontgraving met een minimale omvang van 30 x 30 cm 1 : is gecombineerd uitgevoerd met het asbestonderzoek @ : is gecombineerd met onverdacht						

De samenstelling van de in tabel 2 genoemde “Standaard Pakketten”, verplicht vanaf 1 juli 2008, is samengevat in tabel 3.

Tabel 3: samenstelling STAndaard Pakketten

Parameters	STAP-grond	STAP-grondwater
zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink	X	X
PCB's	X	-
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen	X	-
minerale olie	X	X
vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)	-	X
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen)	-	X
bromoform	-	X

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger is dan de interventiewaarden. Overschrijding van de interventiewaarden betekent niet automatisch dat de sanering spoedeisend is. Nadat de globale omvang is vastgesteld, zal op basis van de actuele risico's voor de mens, de actuele risico's voor het ecosysteem en de verspreidingsrisico's, moeten worden bepaald of sanering spoedeisend of niet spoedeisend is. Indien het geval niet spoedeisend is en geen functiewijziging van het terrein plaatsvindt is er geen reden om tot directe sanering over te gaan.

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.

Asbest

Voor asbestonderzoek is de, door het ministerie van VROM vastgestelde, norm voor asbest in grond (100 mg/kg d.s.) van toepassing.

Tabel 5: analysesresultaten vaste bodem

% H = <2,0 % L = <2,0	analysesresultaten (mg/kg d.s.)						toetsingswaarden (mg/kg d.s.)		
monster boring traject (m-mv)	MM-01* 1 t/m 7	MM-02* 8 t/m 14	MM-03* 15 t/m 22	MM-04* 3+5+9	MM-05* 15+17+120	2-03 2	AW-waarde	½ (AW+I)	I-waarde
barium	10	20	15	8	9	-	49	143	237
cadmium	0,18	0,18	0,24	<0,08	<0,08	-	0,35	3,98	7,6
kobalt	1	1	1	1	1	-	4	29	54
koper	4	7	8	<3	<3	-	19	55,5	92
kwik	0,03	0,04	0,04	<0,03	<0,03	-	0,1	12,6	25,1
lood	9	11	13	3	3	-	32	184,5	337
molybdeen	<0,8	<0,8	<0,9	<0,8	<0,8	-	2	96	190
nikkel	2	3	3	3	4	-	12	23	34
zink	28	33	38	8	<7	-	59	181	303
PAK (10)-tot.	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	-	1,5	20,8	40
PCB's	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	<0,028	-	0,004	0,1	0,2
min.olie	<38	<38	<38	<38	<38	310*	38	519	1000
Tot. BETX	-	-	-	-	-	<0,25	#	#	#
Toelichting bij tabel: • : overschrijding van de achtergrondwaarde •• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek ••• : overschrijding van de interventiewaarde * : getoetst aan specifieke lutum- en humusgehalten H : organisch stof L : lutum # : geen toetsingswaarden voor gegeven									

Tabel 6: analysesresultaten asbest in grond

monsteromschrijving			resultaten laboratoriumonderzoek			
monster	monsterpunt	traject (m-mv)	gewogen gehalte aan asbest (mg/kg d.s.)*	asbestsoort	hechtgebonden asbest? (ja/nee)	grenswaarde (mg/kg d.s.)
RE-01	1 t/m 7	0,0~1,0	n.a.	n.v.t.	n.v.t.	100

Tabel 7: analysesresultaten grondwater

analysesresultaten (µg/l)			toetsingswaarden (µg/l)		
	2	15			
peilbuis					
filter (m-mv)	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0			
pH	6,8	7,4			
EC (µs/cm)	480	328	S-waarde	½(S+I)	I-waarde
zwere metalen					
barium	170•	140•	50	337,5	625
cadmium	<d	0,2	0,4	3,2	6
kobalt	3	4	20	60	100
koper	<d	22	15	45	75
kwik	<d	<d	0,05	0,17	0,30
lood	<d	2	15	45	75
molybdeen	3	<d	5	152,5	300
nikkel	7	13	15	45	75
zink	26	46	65	432,5	800
vluchtige aromaten					
benzeen	<d	<d	0,2	15,1	30
tolueen	<d	<d	7	503,5	1000
ethylbenzeen	17•	<d	4	77	150
xylenen (som)	10•	<d	0,2	35,1	70
styreen	<d	<d	6	153	300
naftaleen	2,1•	<d	0,1	35	70
gechloreerde koolwaterstoffen					
1,1-dichloorethaan	<d	<d	7	453,5	900
1,2-dichloorethaan	<d	<d	7	203,5	400
1,1-dichlooretheen	<d	<d	0,01	5	10
cis 1,2-dichlooretheen	<d	<d	0,01	10	20
trans 1,2-dichlooretheen	<d	<d	0,01	10	20
dichloormethaan	<d	<d	0,01	500	1000
dichloorpropanen	<d	<d	0,8	40,4	80
tetrachlooretheen (per)	<d	<d	0,01	20	40
tetrachloormethaan (tetra)	<d	<d	0,01	5	10
1,1,1-trichloorethaan	<d	<d	0,01	150	300
1,1,2-trichloorethaan	<d	<d	0,01	65	130
trichlooretheen (tri)	<d	<d	24	262	500
trichloormethaan (chloroform)	<d	<d	6	203	400
vinylchloride	<d	<d	0,01	2,5	5
minerale olie	130•	<d	50	325	600
bromoform	<d	<d	#	315	630
Toelichting bij tabel: • : overschrijding van de streefwaarde •• : overschrijding van de toetsingswaarde voor nader onderzoek ••• : overschrijding interventiewaarde <d: kleiner dan de detectiegrens					

4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van Midden Nederland Milieu (MNM) is in oktober 2009, door Hunneman Milieu-Advies, een verkennend bodemonderzoek in combinatie met een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Bijschoterweg (ong.) te Voorthuizen.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit.

4.1 Vaste bodem en grondwater

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank (boring 2) zijn in het bodemtraject vanaf 0,5 tot 1,5 m-mv oliecomponenten waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal in de bodem aangetroffen.

Onverdacht terrein

In de mengmonsters van de *bovengrond* (MM-01 t/m MM-03) zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.

In de mengmonsters van de *ondergrond* (MM-04 en MM-05) zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.

In het grondwater (peilbuis 15) zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte aan barium, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. Het verhoogd aangetoonde gehalte aan barium overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de toetsingswaarde voor nader onderzoek.

Voormalige bovengrondse tank

In het separaat geanalyseerde monster (2-03) uit het bodemtraject 1,0 - 1,5 m-mv, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Het aangetoonde gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde, maar blijft beneden de toetsingswaarde voor nader onderzoek. Vluchtige aromaten zijn niet verhoogd aangetoond.

In het *grondwater* (peilbuis 2) zijn licht verhoogde gehalten aan barium, ethylbenzeen, xylenen (som), naftaleen en minerale olie aangetoond. De verhoogd aangetoonde gehalten overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de toetsingswaarden voor nader onderzoek.

Asbestonderzoek

In het onderzochte mengmonster van de *geroerde bovengrond* (RE-01) is analytisch geen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens (2 mg/kg d.s.).


4.2 Conclusies en aanbevelingen

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank (boring 2) zijn in het bodemtraject vanaf 0,5 tot 1,5 m-mv oliecomponenten waargenomen.

Analytisch is in deze bodemlaag een verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Op het overige terrein zijn, van de geanalyseerde parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. In het grondwater zijn verhoogde gehalten aan barium en/of oliecomponenten aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrond- en/of streefwaarden, maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.

Op basis van de onderzoeksresultaten bestaan, naar onze mening, vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren voor de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.

Indien er graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, dient rekening te worden gehouden met het vrijkomen van licht verontreinigde grond. Wij adviseren om deze grond separaat te ontgraven en af te voeren naar een erkent verwerker.



LEGENDA



peilbuis met nummer



monsterpunt met nummer

RE-01

ruimtelijke eenheid

grens onderzoeksalatie

Midden Nederland Milieu

Verkennd bodem- en asbestonderzoek
Bijschoterweg ong. te Voorthuizen

Situatie met monsterpunten, peilbuizen
en ruimtelijke eenheid



HUNNEMAN
MILIEU - ADVIES

Spitsstraat 11
Postbus 253
8100 AG Raalte
Tel.: 0572-360998
Fax.: 0572-351574

Postbus 25
6850 AA Huissen
Tel.: 026-3275129
Fax.: 026-3275815

Projectnummer 2009940

Tekening 1-1

Schaal 1:1000

Afmetingen A4_p

Datum nov.-2009

Getekend dh

Filename 2009940A

Historisch onderzoek :

Ter inzage beschikbare dossiers in het archief van de gemeente Barneveld m.b.t. project Bijschoterweg ongen. te Voorthuizen. (Locatie is onderdeel geweest van Verbindingsweg 46)

Adres: Baron van Nagelstraat 88,90,90a

Deze locatie bestaat uit een dubbele woning (nr. 88,90) en op 90A. Handelonderneming G. van Maanen B.V. incl. Wasstraat Voorthuizen en Kärcher Reinigingssystemen.

Milieuvergunningen:

- dossier 083/1975: Aanvraag voor het oprichten en in werking brengen van een herstelinrichting voor motorvoertuigen voor onderhoud wagenpark. Voor potentieel verontreinigende activiteiten wordt verwezen naar de bodemonderzoeksinformatie m.b.t. deze locatie.
- dossier 747/2007: Melding Besluit inrichtingen Motorvoertuigen Milieubeheer. Als activiteiten worden genoemd: wasstraat, werkplaats, verkoop, service, verhuur van reinigingsapparatuur, stalling van caravans. Voor deze activiteiten is een nulsituatie bodemonderzoek bekend.

Bodemonderzoek:

Van deze locatie zijn 2 bodemonderzoeken bekend nl.: Door Fa. Vink te Barneveld is een bodemonderzoek uitgevoerd in 1990 waarbij ter plaatse van 3 ondergrondse dieselolietanks bodemverontreiniging werd aangetroffen. (Nader/saneringsonderzoek, projectnr. 70, 29 juni 1990.).

De verontreiniging van de grond benaderden plaatselijk de destijds van kracht zijnde C-waarden voor Minerale olie (5.000 mg/kg/ds) In het grondwater werd geen verontreiniging aangetoond. In 1992 is hier een bodemsanering uitgevoerd door Fa. Vink Aannemingsmaatschappij te Barneveld. Hierbij is ca. 800 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een reiniger. Onder de fundering van het bedrijfspand is een restverontreiniging achtergebleven welke geïsoleerd is m.b.v. folie.

Van de betreffende sanering is tevens een evaluatierapport opgesteld.

In het kader van een bestemmingsplanherziening is vervolgens in 2006 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Baron van Nagelstraat 90A. Het onderzoek is uitgevoerd door Fa. Vink Milieutechnisch Adviesburo en bekend met kenm. M06-153 d.d. 13 juli 2006. Uit het onderzoek blijkt dat nabij de werkplaats, carwash en overdekte wasplaats in de ondergrond licht tot sterk verhoogde concentraties met Minerale olie zijn aangetoond. In het grondwater werd een geringe overschrijding van de streefwaarde aangetoond met xylenen en naftaleen. Er wordt geconcludeerd dat de verontreiniging van de vaste bodem een omvang heeft van ca. 15 tot 30 m³, waarvan minder dan 25 m³ sterk verontreinigd. Op het overig terreindeel is plaatselijk in de ondergrond een geringe overschrijding geconstateerd van de streefwaarde met Zink. In het grondwater t.p.v. het overig terreindeel worden geen verontreinigingen aangetoond.

Verder is in 2007 een extra peilbuis geplaatst t.b.v. het definitief vastleggen van de nulsituatie bekend middels M07-191 Aanvullend grondwateronderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat geen relevante verontreiniging werd aangetoond in het grondwater t.p.v. boring C9 uit het onderzoek M06-153. Locatie is gelegen op ca. 140 m. ten noordoosten van de huidige onderzoekslocatie.

Adres: Baron van Nagelstraat 92

Milieuvergunningen:

- dossier 5882/1992: Melding Besluit Herstelinrichting voor Motorvoertuigen Hinderwet. In het dossier worden geen bodemrelevante gegevens waargenomen.

Adres: Baron van Nagelstraat 96-1

Bodemonderzoek: Van deze locatie is een verkennend bodemonderzoek bekend met kenm. Bnvg.3 d.d. september 1994 en uitgevoerd door Fa. Witteveen en Bos te Deventer. Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning voor de bouw van een gemaal. Uit het onderzoek blijkt dat in de boven- en ondergrond geen verontreiniging werd aangetoond. In het grondwater werden licht verhoogde concentraties met Chroom, Koper, Cadmium, Lood en Zink aangetoond.

Adres: Verbindingsweg 40 Voorthuizen.

Milieuvergunningen:

- dossier 026/1984: Aanvraag voor het oprichten en in werking brengen van een landbouw- cq veeteeltbedrijf. In de vergunning wordt een bovengrondse dieselolietank waargenomen met een inhoud van 1200 L. De bovengrondse dieselolietank wordt waargenomen op een afstand van ca. 80 m. ten noorden van de huidige onderzoekslocatie.
- dossier 064/2008: Aanvraag van een nieuwe, gehele inrichting omvattende vergunning t.b.v. een veehouderij. In de vergunning wordt melding gedaan van opslag van drijfmest, waarbij voldoende maatregelen zijn getroffen in de vorm van een vloeistofkerende mestkelder, waardoor geen nulsituatie bodemonderzoek wordt geëist. De bovengrondse dieselolietank wordt niet meer weergegeven.

Adres: Verbindingsweg 46/Bijschoterweg 1

Bouwvergunningen:

- dossier 14A/1931: Aanvraag voor de bouw van een boerderij.
- dossier 510/1960: Aanvraag voor de vernieuwing/uitbreiding van een veldschuur. (dakbedekking: asbestgolfplaten) schuur is in eerder stadium gesloopt en ligt buiten de huidige onderzoekslocatie.
- dossier 818/1961: Aanvraag voor de bouw van een melkstal. (dakbedekking: golfplaten)
- dossier 373/1962: Aanvraag voor de bouw van een slachtpluimveestal. (dakbedekking: asbestgolfplaten)
- dossier 359/1965: Aanvraag voor de verbouw van een woning
- dossier 690/1976: Aanvraag voor de verbouw van een boerderij
- dossier 194/1977: Aanvraag voor de bouw van 2 pluimveestallen. (dakbedekking: asbestgolfplaten)
- dossier 087/1993: Aanvraag voor het uitbreiden van 2 kippenschuren met een eierenopslag/tussenlid
- dossier 509/1993: Aanvraag voor de verbouw van een woning, een varkensstal/garage/berging en paardenstal.

Milieuvergunningen:

- dossier 104/1977: Aanvraag voor het uitbreiden van een vermeerderingsbedrijf van pluimvee. Als activiteiten worden genoemd: het houden van pluimvee en de opslag van mest. In het dossier wordt de bovengrondse opslag van 1000 L. stookolie waargenomen. Verder worden geen potentieel verontreinigende activiteiten en/of locaties waargenomen binnen de huidige onderzoekslocatie.

Bodemonderzoek: Van de onderzoekslocatie is geen bodeminformatie bekend.

Ondergrondse Tanks: Van de locatie is geen informatie bekend m.b.t. de (voormalige) aanwezigheid van ondergrondse tanks t.b.v. olie en/of olie gerelateerde producten.

- Asbest:** Binnen de onderzoekslocatie staat gedeeltelijk een pluimveeschuur. Het overig terreindeel is veelal in gebruik als grasland. De pluimveeschuur is voorzien van asbestgolfplaten als dakbedekking. De golfplaten zijn verweerd maar niet direct beschadigd. Er worden ter hoogte van maaiveld geen losliggende stukjes (zwerf)asbest waargenomen. Er bestaat geen directe aanleiding om een bodemverontreiniging met asbest/asbesthoudend materiaal te verwachten.
- Verhardingsmateriaal:** In een inrit is klinkerbestrating aanwezig. Er wordt geen asbestverdachte (half) verharding waargenomen in de vorm van puin en/of puingranulaat.
- Conclusie :** Op basis van het uitgevoerde historisch onderzoek mag het volgende worden geconcludeerd nl.: De onderzoekslocatie is gelegen in het agrarisch buitengebied aan de rand van de bebouwde kom van Voorthuizen. Aan de hand van het uitgevoerde historisch vooronderzoek zijn behoudens de voormalige aanwezigheid van een bovengrondse opslagtank met 1000 L. stookolie geen potentieel verdachte activiteiten en/of locaties waargenomen. Deze locatie zal separaat worden onderzocht. Verder kan de onderzoekslocatie worden aangemerkt als onverdacht van bodemverontreiniging. Er zijn tevens geen gegevens bekend m.b.t. de aanwezigheid van bodemverontreiniging op direct aangrenzende percelen welke van invloed kunnen zijn (geweest) op de bodemkwaliteit t.p.v. de huidige onderzoekslocatie.
- Er bestaat tevens geen directe aanleiding om een verontreiniging met asbest/asbesthoudend materiaal in de bodem te veronderstellen. Derhalve is gekozen om het onderzoek uit te breiden met een verkennend onderzoek asbest volgens de NEN 5707.

BARON • NAGELLSTRAßE

VERBODEN TOEGANG



MySQL 8.0.28 (8.0.28)				
Database	Versioning in the database	Storage of the metadata	Number of storage engines	Storage engine
A	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
B	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
C	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
D	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
E	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
F	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
G	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
H	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
I	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
J	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
K	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
L	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
M	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
N	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
O	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
P	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
Q	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
R	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
S	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
T	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
U	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
V	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
W	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
X	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
Y	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
Z	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
AZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
BZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
CZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
DZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
ED	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
ER	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
ES	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
ET	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
EZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
FZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
GZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
HZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
ID	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
II	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
IZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
JZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KG	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KH	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KI	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KJ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KK	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KL	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KM	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KN	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KO	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KP	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KQ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KR	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KS	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KT	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KU	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KV	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KW	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KX	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KY	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
KZ	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
LA	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
LB	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
LC	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
LD	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
LE	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
LF	Yes	Yes	2 (1, 2)	Yes
LG				

CHRYSLER

name	Age	Sex	Occupation	Address
1	18	M	Student	1234 Main St, New York, NY
2	22	F	Teacher	5678 Oak Ave, Los Angeles, CA
3	35	M	Engineer	9012 Pine Rd, Chicago, IL
4	45	F	Homemaker	3456 Elm St, Houston, TX
5	55	M	Retired	7890 Maple Dr, Phoenix, AZ
6	65	F	Volunteer	2345 Cedar Ln, San Antonio, TX
7	75	M	Farmer	6789 Birch Way, Des Moines, IA
8	85	F	Widow	1011 Walnut St, St. Louis, MO
9	95	M	Historian	4321 Spruce Ave, Portland, ME
10	105	F	Religious Leader	8765 Ash Rd, Savannah, GA

Received 10 packets was designated as
procedures for parents' behavior
was 29 Jan 1977 vs 29 July

N. J. G. Roberts,

Rapport Bodemloket

Datum: 02-04-2020



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- ☐ Gegevens aanwezig, status onbekend
- ☐ Saneringsactiviteit
- ☐ Voldoende onderzocht/gesaneerd
- ☐ Onderzoek uitvoeren
- ☐ Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijns teengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Inhoud

- 1 Algemeen
- 2 Disclaimer

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

2 Disclaimer


De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.

TEKENING 1-1

Situatie met monsterpunten en peilbuizen



LEGENDA



peilbuis met nummer



monsterpunt met nummer

— — — — — grens onderzoekslocatie

0 10 20 30 40 50m

Struikhoeve Advies BV

Verkennd bodem- en asbestonderzoek
Verbindingsweg 46 te Voorthuizen

Situatie met monsterpunten en peilbuizen

Projectnummer 200365

Tekening 1-1

Schaal 1:500

Afmetingen A4_p

Datum mei-2020

Getekend dh

Filename 200365A



HUNNEMAN
MILIEU - ADVIES

Barkstraat 5
Postbus 253
8100 AG Raalte
Tel.: 0572-360998
Fax.: 0572-351574