

RAADSVOORSTEL

2018/37

De gemeenteraad van Laren

Onderwerp : **Gemeentelijk rioleringsplan/aanpak wateroverlast**
Raadsvergadering d.d. : 27 juni 2018
Behandeling in : Commissie R&I 19 juni 2018
Portefeuillehouder : P.A.M. Calis
Vorbereid door : B. Binkhorst/K. Weytingh

Laren, 15 mei 2018

ONDERWERP

Gemeentelijk rioleringsplan/aanpak wateroverlast.

Geheim of openbaar?

Openbaar.

BESLUITEN

1. Kennis te nemen van de memo 'uitvoering motie aanpak wateroverlast';
2. Het GRP 2018-2022, waarin nieuw is opgenomen de gebiedsgerichte aanpak afkoppelen dakvlakken en grondwaterbeleid, vast te stellen;
3. Bij een positief rekeningresultaat 2017 bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo 2017 een bedrag van € 200.000,= te storten in de reserve riolering;
4. Voor het opstellen van het uitvoeringsplan, basisrioleringsplan en maaiveldmodel een bedrag van € 30.000,= beschikbaar te stellen ten last van de reserve riolering;
5. Begrotingswijziging 1-2018 vast te stellen;
6. Wijzigingen als gevolg van het GRP 2018-2022 op te nemen in de begroting van 2019 en in de berekening van de riooltarieven.

INLEIDING

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de zorgtaken voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. In dit GRP is beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de verschillende zorgplichten in de planperiode 2018 t/m 2022.

De gemeente heeft beleidsvrijheid bij de invulling van de rioleringstaken. In de strategie voor de komende jaren is er bijzondere aandacht voor de integrale aanpak van zowel het afvalwater als het hemelwaterbeleid. In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleids- en actieplan wateroverlast. Om schade en overlast als gevolg van hevige regenval in de toekomst te voorkomen c.q. te beperken is gekozen voor een pakket aan maatregelen in de openbare ruimte, gecombineerd met het afkoppelen van dakvlakken door perceeleigenaren. Bij de uitvoering daarvan werd door inwoners aangegeven dat de kosten (te) hoog waren en er behoefte was aan meer ondersteuning

door de gemeente. Uit eigen onderzoek bleek dat de kosten inderdaad hoger waren dan eerder aangegeven maar vooral sterk verdeeld waren. Het college heeft vervolgens met een bestuursopdracht opdracht gegeven om de afkoppelaanpak te herzien. Deze herziene aanpak is onderdeel van het voorliggende GRP. Naar aanleiding van de commissiebehandeling van het GRP/aanpak wateroverlast in december 2017 heeft de raad het college per motie opgeroepen om in gesprek te gaan met inwoners over de nieuwe aanpak, teneinde daar draagvlak voor te krijgen. De afgelopen maanden is daar uitvoering aan gegeven. De bewonersbijeenkomsten en de gesprekken met insprekers en indieners van een zienswijze en hun achterban geven geen aanleiding voor een nieuwe aanpak. Er komen wel aanbevelingen uit voort die verwerkt zijn in dit raadsvoorstel en het GRP.

DOEL

Met het voorstel wordt beoogd voor de planperiode (2018 t/m 2022) de beleidskaders en strategie vast te stellen waarbinnen invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke watertaken. In het bijzonder is het doel om de waterhuishouding in 2025 zo ingericht te hebben dat:

- hinder door hemelwater niet vaker dan eens per 2 jaar voorkomt
- overlast door hemelwater niet vaker dan eens per 5 jaar voorkomt
- schade door afvalwater minder dan eens per 20 jaar voorkomt.

TOELICHTING BESLUIT (ARGUMENTEN)

1.1 De uitvoering van de motie wateroverlast heeft input opgeleverd voor de verdere aanpak van wateroverlast.

In het memo is kort verslag gedaan van de uitvoering van de motie. De contacten met inwoners hebben tot een aantal aanbevelingen geleid. Deze zijn meegenomen in voorliggend voorstel, het GRP en worden ook bij het uitvoeringsplan gebruikt.

2.1 Met het vaststellen van het GRP wordt voldaan aan de plicht en wordt richting gegeven aan de gemeentelijke watertaken voor de komende 5 jaar.

In het GRP worden de kaders geschetst van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater, grondwater). Het beleid van de afgelopen jaren wordt geëvalueerd en de strategie voor de komende jaren wordt vastgesteld. Het zwaartepunt in dit GRP ligt bij de integrale aanpak van afvalwater en hemelwater. Daarnaast wordt grondwaterbeleid voorgesteld. Dit was er nog niet. Het grondwaterbeleid biedt een kader waarmee vastgesteld wordt wanneer van de gemeente een inspanning gevraagd kan worden op het gebied van grondwater. In het GRP wordt ook ingegaan op doelmatig beheer en onderhoud. Het regulier onderhoud wordt in de komende planperiode voortgezet en er zal weer een aantal rioolinspecties plaatsvinden. Jaarlijks wordt een Uitvoeringprogramma GRP opgesteld, waarin wordt aangegeven welke rioolactiviteiten, zoals vervanging of renovatie, daadwerkelijk uitgevoerd worden.

2.2 De gebiedsgerichte aanpak afkoppelen is de meest doelmatige manier om zowel het functioneren van het rioolstelsel onder normale omstandigheden als bij hevige regenval zo te verbeteren dat schade voorkomen en overlast en hinder beperkt worden.

Door breder te kijken naar het rioolstelsel en de invloed van hemelwater daarop, onderzoeken opnieuw te bestuderen, te luisteren naar input van inwoners en andere organisaties is een nieuwe visie op de aanpak ontstaan. Het belangrijkste is dat we vastgesteld hebben dat er ook bij kleinere buien al problemen ontstaan in het gemeentelijk rioolstelsel. Om deze problemen op te lossen zijn er twee denkbare oplossingsrichtingen. Een oplossingsrichting is het vergroten van de capaciteit van het rioolstelsel. Een andere mogelijkheid is het voorkomen dat regenwater in het riool terecht komt. Binnen deze oplossingsrichtingen zijn meerdere varianten mogelijk.

Het vergroten van de capaciteit van het stelsel heeft als voordeel dat inwoners nog steeds hemelwater kunnen lozen op het riool. Nadelen zijn dat het technisch moeilijk uitvoerbaar is, de kosten hoog zijn en er milieu hygiënische problemen, met daaraan gekoppelde gezondheidsrisico's, door veroorzaakt kunnen worden. Het statisch is en daarmee minder toekomstbestendig. Dit brengt gezondheidsrisico's met zich mee.

Verminderen van toevoer van hemelwater kan door een apart hemelwaterstelsel aan te leggen of door op dakvlakken en verhardingen af te koppelen van het riool. De eerste variant heeft als voordeel dat alleen schoon water afgevoerd hoeft te worden, er lokaal geen water geborgen hoeft te worden en het toekomstbestendig is. Nadelen zijn de hoge kosten, de impact op de openbare ruimte tijdens het aanleggen en de inspanning van het scheiden van de watertoevoer op percelen. De variant van het afkoppelen van verhardingen en dakvlakken heeft als voordelen dat het toekomstbestendig is, goedkoper is dan de andere varianten, de impact op de openbare ruimte beperkt is. Nadelen zijn dat er op (particuliere) percelen en in de openbare ruimte bergingsvoorzieningen getroffen moeten worden om lokaal hinder, overlast en schade te voorkomen.

2.3 Verminderen van hemelwatertoevoer in het rioolstelsel is de meest duurzame en toekomstbestendige oplossing.

Op het moment dat er teveel hemelwater in de riolering komt kan het stelsel dat niet meer verwerken. Daardoor komt er afvalwater op straat en in woningen. Ook stort afvalwater via het bergbezinkbassin over in de Gooyergracht. Een bijkomend nadeel van een gemengd rioolstelsel is daarnaast dat regenwater dat in principe schoon genoeg is om te infiltreren in de grond, wordt vermengd met rioolwater en afgevoerd naar de rioolzuivering om weer gezuiverd te worden. Dit is een onnodige extra belasting voor de rioolzuivering. Veel duurzamer is het om hemelwater te infiltreren. Als de toevoer van hemelwater in het riool beperkt wordt tot de beschikbare capaciteit, komt het afvalwater niet meer terecht in de Gooyergracht of op straat en in woningen. Als de klimaatveranderingen in de toekomst leiden tot nog grotere buien, dan is het eenvoudiger om extra bergingsmogelijkheden te realiseren voor hemelwater. Bij het vergroten van het rioolsysteem zou in dat geval een verdere vergroting nodig zijn. Het hele stelsel moet dan op den duur aangepast worden.

2.4 Gebiedsgericht werken is nodig om de medewerking van inwoners te krijgen, integraal te kunnen werken en tot de meest doelmatige oplossingen te komen.

Afkoppelen van dakvlakken is erop gericht dat hemelwater niet langer afgevoerd wordt via het riool. Essentieel is dan wel om ervoor te zorgen dat hemelwater niet alsnog voor overlast gaat zorgen doordat het de eigen woning instroomt, de fundering aantast, bij burens tot problemen leidt of via maaiveld naar lager gelegen gebieden in Laren afstroomt. Dat betekent dat er per gebied, straat en/of perceel maatregelen getroffen moeten worden waarmee dat voorkomen wordt.

Per gebied wordt eerst bepaald wat de gebiedsopgave is om problemen lokaal of elders te voorkomen. Kansen om water vast te houden moeten zoveel mogelijk benut worden. In lager gelegen gebieden is soms extra bescherming tegen afstromend water gewenst. Er geldt dus niet één standaard opgave per perceel. Ook wordt er integraal gekeken naar de mogelijkheden op particuliere percelen en in de openbare ruimte, teneinde de meest doelmatige aanpak uit te voeren. Uiteindelijk wordt per perceel bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daar is medewerking van inwoners van nodig.

2.5 De gemeente organiseert en betaalt. Daardoor kunnen de kosten gelijkmatig verdeeld worden. De gemeente is verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van het rioolstelsel en moet deze problemen dus oplossen. Het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners.

Voorgesteld wordt om de gemeente de regie te laten nemen op de organisatie en uitvoering van de maatregelen en deze te bekostigen uit de rioolheffing. Zo wordt optimaal invulling gegeven aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van het rioolstelsel en de ambitie om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. De gemeente helpt bij de overgang naar het nieuwe stelsel. In 2025 zal iedere perceeleigenaar de mogelijkheid hebben hemelwater op eigen terrein te verwerken. Nog slecht een beperkt aantal perceeleigenaren in Laren wordt toegestaan om hemelwater te lozen het riool.

3.1 Als de gemeenteraad instemt met het GRP/de aanpak wateroverlast, wil het college zo snel mogelijk een uitvoeringsplan gaan opstellen.

Het uitvoeringsplan is nodig om de kaders voor de verdere uitvoering te bepalen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het maken van een gebiedsindeling met daaraan gekoppelde gebiedsdoelen, een budgetraming per gebied, regeling voor inwoners die op eigen kosten al afgekoppeld zijn en een geschillenregeling voor inwoners en gemeente. Het opstellen van dit uitvoeringsplan brengt kosten met zich mee. Voorgesteld wordt om die ter beschikking te stellen.

6.1 De financiële gevolgen worden na vaststelling van het GRP verder gedetailleerd.

De kostenraming van gebiedsgericht afkoppelen is gebaseerd op onderzoek naar de kosten van afkoppelen bij een dwarsdoorsnede van woningen in Laren. Er zijn omgevingsfactoren die kostenverhogend of juist –verlagend kunnen werken. In het uitvoeringsplan worden de kostenramingen verder gedetailleerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met nieuwe inzichten over de juiste manier van afschrijven, de btw en de werkelijke start van de uitvoering. Vervolgens worden de gebiedsplannen voor de eerste gebieden opgesteld en voorgelegd aan het college. Na de start van de uitvoering in de eerste gebieden wordt de aanpak geëvalueerd, ook de kosten worden daarbij in beschouwing genomen. De gemeenteraad wordt hierover

geïnformeerd. Mocht bijstelling van de kostenraming nodig zijn, dan wordt dit uiteraard ook voorgelegd aan de raad. De raad zal jaarlijks een besluit nemen over de hoogte van de rioolheffing, deze is gebaseerd op de totale kosten van de rioleringszorg, waaronder de aanpak gebiedsgericht afkoppelen.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

De wettelijke kaders zijn de Wet Milieubeheer en de Waterwet.

De belangrijkste nationale beleidskaders zijn het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en het meer recente (2011) Bestuursakkoord Water (BAW) – waarmee Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) afspreken op een doelmatige wijze samen te werken aan veiligheid tegen overstromingen, een goede kwaliteit water en voldoende zoet water. Het recente Deltaplan ruimtelijke adaptatie geldt als aanvullend kader.

Het lokale beleids- en actieplan wateroverlast is tevens als kader gehanteerd, met name voor wat betreft de daarin genoemde beleidsmatige kaders en gemeentelijke ambitie voor het voorkomen van wateroverlast.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Er is aansluiting gezocht bij de uitgangspunten en ambitieniveaus van de nieuwe GRP's van Blaricum en Eemnes. Het GRP van Laren wordt tegelijk en voor dezelfde periode opgesteld met het GRP van Blaricum en Eemnes. Uniek voor Laren is het afkoppelbeleid. Gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen op het terrein van klimaatadaptatie, zal de aanpak van Laren mogelijk in de BEL of in regiogemeenten navolging vinden.

KANTTEKENINGEN

2.1 Duidelijkheid over uitgangspunten en uitvoering

Inwoners zijn over het algemeen blij dat de gemeente nu betaalt en organiseert. Maar dat roept wel vervolgvragen op. Zoals wie de eigenaar wordt en wie na aanleg verantwoordelijk is voor het onderhoud en vervanging van voorzieningen op particulier terrein. Duidelijkheid hierover is nu al van belang. Het voorstel is dat de gemeente de verantwoordelijkheid neemt voor de omslag naar het nieuwe systeem van afkoppelen en bergen van hemelwater. De eigenaar van het terrein wordt vervolgens eigenaar van de voorzieningen die daarop zijn aangebracht. Onderhoud en vervanging komen voor rekening van de eigenaar. Om te voorkomen dat dit tot problemen kan leiden zal zoveel mogelijk gekozen worden voor voorzieningen die weinig onderhoud vergen en een lange levensduur hebben, ook als deze voorzieningen in de aanleg wat duurder zijn. Daarnaast stellen we ons voor dat er een nazorgfase van enkele jaren is, waarbij we monitoren hoe de voorzieningen functioneren en inwoners met raad en daad bijstaan. Dit moet in het uitvoeringsplan verder uitgewerkt worden.

2.2 Inwoners zijn onzeker of de geraamde middelen toereikend zullen zijn en de maatregelen aansluiten bij hun wensen.

Een aantal inwoners heeft aangegeven twijfels te hebben over de door de gemeente geraamde kosten. Vaak is dat gebaseerd op offertes die zij ontvangen hebben voor de

afkoppelwerkzaamheden. En sommige inwoners zijn ongerust of de door de gemeente voorgestelde werkzaamheden aansluiten op wat zij wenselijk vinden. De kostenraming is gebaseerd op een onderzoek bij een dwarsdoorsnede van Larense woningen en gebaseerd op de meest doelmatige manier van afkoppelen. Pas bij de uitvoering zullen we weten of de ramingen aansluiten bij de werkelijke kosten. Maar dan nog rest de vraag hoeveel ruimte er kan en mag zijn voor wensen van inwoners. Enige ruimte voor wensen kan de samenwerking en uitvoering bevorderen.

2.3 We zijn afhankelijk van de medewerking van inwoners

Belanghebbenden zijn de inwoners en perceeleigenaren van Laren. Hun belang is meervoudig. Met de zorg voor het riool zorgt de gemeente voor een gezonde leefomgeving. Door het voorgestelde afkoppelbeleid zorgen we er bovendien voor dat schade (materieel, immaterieel en gezondheidsrisico's) door wateroverlast minder snel en vaak voorkomt. We zorgen met onze inwoners voor een toekomst bestendig rioolstelsel dat toegerust is om de gevolgen van klimaatveranderingen aan te kunnen. Dat vraagt wel om een inspanning van de gemeente en van alle inwoners. De rioolheffing zal stijgen en we zullen een beroep op hen doen om mee te denken en te werken aan het aanpassen van het systeem door hemelwater af te koppelen en te laten infiltreren in tuinen en de openbare ruimte. Overigens vragen we minder van inwoners dan bij de eerder ingezette afkoppelaanpak. Daarin waren perceeleigenaren zelf verantwoordelijk voor het afkoppelen, met de daarbij behorende financiële consequenties. De gemeente gaf weliswaar ondersteuning, maar was niet eindverantwoordelijk. In de nieuwe aanpak lopen de kosten niet meer extreem uiteen en neemt de gemeente de regie.

FINANCIËN

De financiële paragraaf van het GRP is opgesteld in het najaar van 2017. Dit is gedaan op basis van cijfers en inzichten die toen bekend waren. In essentie zijn er op dit moment geen nieuwe inzichten in de omvang van de investering. In het op te stellen uitvoeringsplan worden de kosten verder gedetailleerd en aangepast aan de meest recente inzichten. In deze financiële paragraaf wordt met een aantal wijzigingen al rekening gehouden. Zo vindt er door de latere vaststelling van het GRP een verschuiving plaats in het moment van investeren. Ook gaan we er nu van uit dat we in de begroting, als gevolg van activering van investeringen, de kapitaallasten van de investeringen verwerken en niet zozeer van de directe lasten van de benodigde lening. Deze werkwijze moet fiscaal nog geaccordeerd worden, overleg met de fiscus is gaande. Dat kan tot kleine wijzigingen in de lasten leiden.

Investerings

Met het GRP 2018-2022 wordt in totaal € 1.745.462,= geïnvesteerd in het rioolstelsel. Van dit bedrag is € 1.424.262,= reeds opgenomen in de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. Het verschil betreft de jaarschijf 2022 die wordt opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2019.

Daarnaast zijn er in het GRP extra investeringen opgenomen ter voorkoming van wateroverlast. De totale investering voor de jaren 2018 t/m 2022 bedraagt minimaal € 10.202.200,=. Voorzichtigheidshalve wordt gerekend met een investering van € 10,5 miljoen (inclusief de te betalen

BTW over de investeringen). Hiervoor zal te zijner tijd nog een afzonderlijk voorstel worden gemaakt. Via onze belastingadviseur EFK zijn we met de fiscus in gesprek over de vraag of de nu meegerekende te betalen btw verrekenbaar is voor de gemeente.

Investeringen GRP	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Reeds opgenomen in Programmabegroting 2018-2021						
Reconstructie wegen (rioolaandeel)	79.422	214.960	214.960	214.960		
Objectmaatregelen	56.240	56.240	56.240	56.240		
Maatregelen wateroverlast	150.000	175.000	150.000			
Nieuwe aansluitingen riolering		50.000				
Nieuwe investeringen						
Reconstructie wegen (rioolaandeel)					214.960	
Objectmaatregelen					56.240	
Totale investeringen (jaarlijks)	285.662	496.200	421.200	271.200	271.200	
Totale extra investeringen wateroverlast (incl BTW)		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Effect activering investeringen wateroverlast (incl. BTW)						
Afschrijving (ingaaende jaar na investering) - 40 jaar			52.500	105.000	157.500	210.000
Toerekening rente a.g.v. investering wateroverlast			21.000	41.950	62.900	83.850
Toename kapitaallasten a.g.v. investeringen wateroverlast t.l.v. exploitatie			73.500	146.950	220.400	293.850
Deze toename van de exploitatielasten zijn lastig / niet te dekken vanuit de huidige voorziene meerjarenplanning, en kunnen momenteel ook niet ten laste van reserves / voorziening gebracht worden:						

Exploitatie

Ten opzichte van de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 zullen de lasten ten behoeve van riolering stijgen. De stijging van de exploitatielasten zijn het gevolg van:

- andere wijze van toerekening voor btw en kapitaallasten;
- lasten in verband met extra investeringen wateroverlast;
- opstellen Uitvoeringsplan, Basisrioleringsplan, maaiveldmodel;
- evaluatie/aanpassing van het uitvoeringsplan.

In het GRP is een voorbeeldberekening gemaakt voor de stijging van de rioolheffing de komende jaren. Deze raming is niet definitief en gebaseerd op wat oudere gegevens. Er is van uitgegaan dat de lasten voor de extra investeringen wateroverlast worden berekend op basis van een afschrijftermijn van 40 jaar en een toegerekende rente van 1,00% per jaar. Conform de huidige inzichten lijkt het beter om de investeringen te activeren en de kapitaallasten daarvan te verwerken in de begroting. Dat leidt, ook door de latere start van de uitvoering, tot een iets andere doorwerking in de begroting. In de berekening is de btw meegenomen als kosten. Bij de belastingdienst is het verzoek neergelegd om de btw te mogen compenseren.

De staatjes hierboven en hieronder zijn gebaseerd op gegevensdoorwerking van de begroting 2018 en de eerste conceptgegevens uit de jaarrekening 2017. Het college zal in de verdere uitwerking, die meegenomen wordt in de kaderbrief 2019, mogelijkheden zoeken om een lastenstijging zoveel mogelijk te beperken.

Door bovengenoemde wijzigingen ziet de exploitatiebegroting er als volgt uit:

Exploitatiebegroting Riolering (tabel lokale heffingen)	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Programmabegroting 2018-2021	1.130.519	1.100.572	1.096.115	1.094.505	1.092.000	1.092.000
Wijzigingen a.g.v. GRP 2018-2022	56.779	85.009	80.602	65.983	106.653	213.245
Nieuwe begroting Riolering Incl. GRP 2018-2022	1.187.298	1.185.581	1.176.717	1.160.488	1.198.653	1.305.245
Toename kapitaallasten a.g.v. investeringen wateroverlast t.l.v. exploitatie			73.500	146.950	220.400	293.850
Totale lasten inclusief gekapitaliseerde lasten wateroverlast		1.185.581	1.250.217	1.307.438	1.419.053	1.599.095
Inkomsten rioolheffing in deze jaren begroot		1.076.300	1.087.000	1.097.800	1.097.800	1.097.800
Huidig voorzien tekort welke tot tariefsverhoging zal kunnen leiden		-109.281	-163.217	-209.638	-321.253	-501.295
Tariefstijging /opbrengststijging jaarlijks - aanname 7,5%		1.157.023	1.243.799	1.337.084	1.437.365	1.545.168
Nieuw berekend te verwachten tekort rioolheffing		-28.559	-6.418	29.646	18.312	-53.927
Budgettaire ruimte exploitatie - inschatting medio april 2018		50.000	300.000	350.000	350.000	350.000

Het opstellen van het uitvoeringsplan, basisrioleringsplan en maaiveldmodel zullen al in 2018 ter hand worden genomen. Voorgesteld wordt om hiervoor € 30.000 beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve riool.

Het saldo van de reserve riolering wordt in stand gehouden voor de jaarlijkse verrekening van de tekorten of overschotten op het product riolering. In het GRP wordt de begroting 2018 als uitgangspunt aangehouden. De resterende extra lasten voor 2018 ad € 26.779,- (zijnde een bedrag van € 56.779 -/- € 30.000) betreft een wijziging in de btw toerekening tussen GRP en begroting. Daarnaast wordt er in 2018 ook een tekort in resultaat riool verwacht, hiertoe zal een voorstel worden ingediend via de resultaatbestemming rekening 2017 om saldi in bestemmingsreserve aan te vullen.

De hogere exploitatielasten na 2018 zullen worden verwerkt in de kaderbrief 2019 (jaarschijf 2019 en verder). Bij het berekenen van de 100% kostendekkendheid van de rioolheffing zal bij de begroting 2019 ook rekening worden gehouden met de hogere kosten als gevolg van het GRP 2018-2022. We gaan uit van een zoveel mogelijk gelijkmatige stijging (7,5%) van de rioolheffing in de komende jaren.

UITVOERING

Na vaststelling van het GRP volgt de uitvoering daarvan. Er wordt een beheerplan riolering opgesteld, waarin de tactische uitvoering van het GRP vastgelegd wordt. Op basis van jaarlijkse werkplannen wordt de rioleringszorg uitgevoerd en geëvalueerd. Ook wordt er een basisplan riolering opgesteld waarin het hydraulisch functioneren opnieuw doorgerekend wordt. Dit alles is natuurlijk ook verbonden met de aanpak wateroverlast. Daarvoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In dit uitvoeringsplan wordt onder andere de gebiedsindeling en gebiedsopgave beschreven maar ook

zaken als het omgaan met geschillen en een regeling voor mensen die inmiddels op eigen kosten afgekoppeld zijn.

COMMUNICATIE

Als de raad instemt met GRP/aanpak wateroverlast zullen we hierover communiceren via de nieuwsbrief en op de website. Voor het uitvoeringsplan zal een apart communicatieplan gemaakt worden.

BIJLAGEN

- GRP Laren 2018-2022
- Memo uitvoering motie wateroverlast
- Begrotingswijziging 1-2018
- Concept raadsbesluit

Achterliggend:

Beleids- en actieplan wateroverlast 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Laren,

G. Kolhorn,
secretaris

mw. drs. R. Kruisinga,
burgemeester (wnd)