

Meerjarenonderhoudsplan

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat

Julianastraat 12

Neede



INLEIDING

Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw heeft na verloop van tijd onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er zichtbaar verval aan de elementen is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen is dan groot.

Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt globaal het startjaar van onderhoud bepaald, terwijl de inspectie het exacte moment van uitvoering aangeeft.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object. Het betreft een visuele inspectie. Het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.
2. Het verouderingsproces.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties.

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden geschat op basis van hun ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties (bijvoorbeeld riolering).

Rapport

De opbouw van het rapport is als volgt:

- Voorblad
- Inleiding
- Algemene gegevens
- Calculatie bevindingen/gebreken (constatering tijdens inspectie)
- Jaarplan (Handelingen die in het huidige jaar moeten worden uitgevoerd)
- 10 jaren-begroting hoofdgroepen
- 10 jaren-begroting gedetailleerd
- Locatie aanduiding

Algemene Objectgegevens

Code

Code 92862-2

Object

Naam Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat

Adres Julianastraat 12

Postcode

Plaats Neede

Telefoon

Inspecteur

Inspectiedatum 30-3-2020

Opdrachtgever

Klantcode 1046

Naam

Adres

Postcode

Plaats Haaksbergen

Postadres

Telefoon

Technisch

Voorgevel locatie Noord-west

Monumentaal nee

Ligging van het object in woonwijk

Oppervlak **bvo** 2790,00 m²

Bouwjaar 1962

Renovatiejaar 2003

Financieel

Prijspeil 1-1-2020

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen

* op het moment van inspecteren was het schoolgebouw leeg, oorzaak is het corona virus. Er was een schilder aan het werk die plaatselijk het buitenschilderwerk aan het bijwerken was, het object was toegankelijk en is volledig geïnspecteerd.

Weersgesteldheid

bewolkt, droog

Bevindingen NEN 2767

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat

Julianastraat 12
7161 CR Neede

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2020

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Conditie 8

541013 Gasleidingnet, regelafsluiter

FA.2a

K5EM01 Lekkende corrosie sporen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Ernstig	0	0	0	
---------	---	---	---	--

Activiteit:

2020


Hvh

Totaal

Herstellen gasleidingnet, regelafsluiter

1,00 pst

€ 50



Conditie 4

2820 Betonconstructie beton

GN

B2EM02 Betonrot

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Ernstig	1	5	4	
---------	---	---	---	--

Activiteit:

2020


Hvh

Totaal

Herstellen betonrot

1,00 pst

€ 500



Conditie 4



3230 Hang en sluitwerk binnendeuren

AA.1b

B7SB01 Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	5	4	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Herstellen hang- & sluitwerk		1,00 pst	€ 150



5321 Boiler close-in 10 liter

AA.0c

K3GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	5	4	

Activiteit:	2021	Hvh	
Vervangen close-in boiler opgenomen in planmatig onderhoud		1,00 pst	



92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Conditie 4

551200 Splitsystemen [2004]

FA.2a

K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	5	4	

Activiteit: 2020 Hvh
Vervangen splitsysteem opgenomen in planmatig onderhoud 1,00 pst



Conditie 3

2716 Boeiboord volkern

GW

B5GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	

Activiteit: 2020 Hvh
Reinigen boeiboord opgenomen in planmatig onderhoud 1,00 pst



Conditie 3

3120 Ventilatiooroster pvc

GZ

B7GB01 Loszittende roosters

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	4	3	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Herstellen loszittende ventilatioorosters		1,00 pst	€ 50




3120 Waterslag aluminium

B7EC01 Verankering, manco

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Herstellen verankering/kitvoeg waterslagen		1,00 pst	€ 350



Conditie 3

4321 Vloerafwerking linoleum

B1C.0a

B9SM07 Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	4	3	

Activiteit: 2023 Hvh
Vervangen linoleum opgenomen in planmatig onderhoud 1,00 pst



4321 Vloerafwerking linoleum

AD.0a

B9SM07 Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	4	3	

Activiteit: 2023 Hvh
Vervangen linoleum opgenomen in planmatig onderhoud 91,00 pst



92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Conditie 3


4321 Vloerafwerking linoleum

AA.1a

B9SM07 Slijtage

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	4	3	

Activiteit: 2023 Hvh
Vervangen linoleum opgenomen in planmatig onderhoud 1,00 pst



4711 Dakkap gecoat



DP1 / DP3

B6GA02 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	

Activiteit: 2020 Hvh Totaal
Reinigen dakkap gecoat metaal 1,00 pst € 450

De metalen dakkappen gelegen op de platte daken (DP1 & DP3) zijn over het algemeen sterk vervuild. Er is een post opgenomen voor het reinigen van deze dakkappen,



92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Conditie 3

5321 Boiler close-in 10 liter

AA.0c

K3GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Gering	2	5	3	
--------	---	---	---	--

Activiteit: 2025 Hvh
Vervangen close-in boiler opgenomen in planmatig onderhoud 1,00 pst



572114 Centrifugaal ventilator Hürner Funker [2003]

DP2

K14GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Gering	2	5	3	
--------	---	---	---	--

Activiteit: 2023 Hvh
Vervangen centrifugale ventilator opgenomen in planmatig onderhoud 1,00 pst



Conditie 3

7411 Wastrog RVS



AA.0b / AA.0c

K18SM01 Vervuiling door gebruik / putcorrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Serieus	1	5	3	
---------	---	---	---	--

Activiteit:	2022	Hvh	
Vervangen RVS wastrog opgenomen in planmatig onderhoud		1,00 pst	



7411 Sanitair closetpot


B2A.1a

K18EW01 Ontbrekende toiletzitting

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Ernstig	3	2	3	
---------	---	---	---	--

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Aanbrengen nieuwe toiletzitting		1,00 pst	€ 75



92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Conditie 2

4512 Systeemplafond



B1C.0a / AA.0c / CA.0a / AB.1a

B10SM02 Beschadiging / gebroken platen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	2	2	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Herstellen systeemplafond		1,00 pst	€ 250

Over het gehele gebouw gezien zijn er plaatselijk plafondplaten scheefliggend en/of beschadigd. Er is een post opgenomen in het planmatig onderhoud voor het nalopen en plaatselijk vervangen van deze plafondplaten.



4711 Dakbedekking bitumen

DP1

B6SM03 Blazen, plooien

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	2	2	

Activiteit:	2020	Hvh	
Geen herstelmaatregel noodzakelijk		1,00 pst	



92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Conditie 2

5211 Hemelwaterafvoer pvc



GN

K5GB04 Ondeugdelijk bevestigde leiding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Gering	3	3	2	
--------	---	---	---	--

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Herstellen bevestiging beugels		1,00 pst	€ 100



Conditie 1

2110 Gevelconstructie metselwerk

GZ

B2SC03 Scheuren niet constructief

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
-------	-------------	--------	----------	-------------------

Serieus	3	1	1	
---------	---	---	---	--

Activiteit:	2020
geen herstelmaatregel noodzakelijk	



92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Conditie 1

2110 Gevelconstructie metselwerk

GN

B2GA01 Aangroei mos, algen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	

Activiteit:	2020	Hvh	Totaal
Reinigen metselwerk		1,00 pst	€ 750



4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend

Rondom volledige gebouw

B11EM04 Kale delen (schilderbeurt plaatselijk bijwerken)

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	

Activiteit:	2020	Hvh	
n.v.t.		1,00 pst	

Op het moment van inspecteren zijn er kale delen geconstateerd in het buitenschilderwerk van de deuren en ramen. Het volledige gebouw kreeg op de dag van inspecteren een kleine schilderbeurt waardoor het zijn basiskwaliteit behoudt.



Totaal object	€ 2.725
BTW	€ 572
Totaal inclusief BTW	€ 3.297

Jaarplan 2020

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat

Julianastraat 12
7161 CR Neede

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2020

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2020
21	Buitenwanden			
■ 2110	Gevelconstructie metselwerk GN	Reinigen metselwerk Aangroei mos, algen	1,00 pst	€ 750
2110	Dilatatie kitvoeg GN	Vervangen dilatatie kitvoeg	10,00 m1	€ 123
■ 2110	Gevelconstructie metselwerk GZ	geen herstelmaatregel noodzakelijk Scheuren niet constructief	0,00 pst	€ 0
27	Daken			
2716	Boeiboord volkern GN	Reinigen boeiboord volkern	3,00 m2	€ 16
2716	Boeiboord volkern GO	Reinigen boeiboord volkern	2,75 m2	€ 15
■ 2716	Boeiboord volkern GW	Reinigen boeiboord opgenomen in planmatig onderhoud Vuil, aanslag, verkleuring	1,00 pst	€ 0
2716	Boeiboord volkern GW	Reinigen boeiboord volkern	45,00 m2	€ 247
2716	Boeiboord volkern GZ	Reinigen boeiboord volkern	0,55 m2	€ 3
28	Hoofddraagconstructies			
■ 2820	Betonconstructie beton GN	Herstellen betonrot Betonrot	1,00 pst	€ 500
31	Buitenwandopeningen			
■ 3120	Ventilatioerooster pvc GZ	Herstellen loszittende ventilatioeroosters Loszittende roosters	1,00 pst	€ 50
■ 3120	Waterslag aluminium GZ	Herstellen verankering/kitvoeg waterslagen Verankering, manco	1,00 pst	€ 350
3140	Kozijn buiten puivulling volkern GW	Reinigen puivulling volkern	24,00 m2	€ 207
3140	Kozijn buiten puivulling volkern GZ	Reinigen puivulling volkern	6,00 m2	€ 52
32	Binnenwandopeningen			
■ 3230	Hang en sluitwerk binnendeuren AA.1b	Herstellen hang- & sluitwerk Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen	1,00 pst	€ 150
45	Plafondafwerkingen			
■ 4512	Systeemplafond B1C.0a	Herstellen systeemplafond Beschadiging / gebroken platen	1,00 pst	€ 250
46	Schilderwerk			
4621	Buitschilderwerk puivulling hout dekkend AB.0a	Groot schilderwerk puivulling hout dekkend	2,50 m2	€ 89
4621	Buitschilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend AB.1a	Groot schilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend	8,40 m2	€ 299
4621	Buitschilderwerk aft. rolluik hout dekkend B1D.0a	Groot schilderwerk aft. rolluik hout dekkend	2,50 m2	€ 89
4621	Buitschilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend CA.0a	Groot schilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend	9,30 m2	€ 331

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2020
4621	Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend CA.0a	Groot schilderwerk puivulling hout dekkend	3,00 m2	€ 107
4621	Buitenschilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend CA.1a	Groot schilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend	9,40 m2	€ 335
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend DP1	Groot schilderwerk deur hout dekkend	3,00 st	€ 220
4621	Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend DP3	Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend	13,20 m2	€ 525
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout DP3	Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend	10,00 m2	€ 366
■ 4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend GN	n.v.t. Kale delen (schilderbeurt plaatselijk bijwerken)	1,00 pst	€ 0
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend GN	Groot schilderwerk deur hout dekkend	5,00 st	€ 366
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend GO	Groot schilderwerk deur hout dekkend	2,00 st	€ 146
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend GW	Groot schilderwerk deur hout dekkend	6,00 st	€ 439
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend GZ	Groot schilderwerk deur hout dekkend	1,00 st	€ 73
4621	Buitenschilderwerk overstekhout TB1	Groot schilderwerk overstekhout dekkend	4,50 m2	€ 165
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend TB1	Groot schilderwerk deur hout dekkend	1,00 st	€ 73
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend TB2	Groot schilderwerk deur hout dekkend	2,00 st	€ 146
4621	Buitenschilderwerk gevelbekleding hout TR1	Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend	12,00 m2	€ 440
4628	Buitenschilderwerk betonlateien DP3	Groot schilderwerk betonlateien	3,60 m1	€ 88
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend DP1	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	15,00 m2	€ 549
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend DP3	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	39,35 m2	€ 1.441
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend GN	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	147,30 m2	€ 5.396
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend GO	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	152,40 m2	€ 5.582
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend GW	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	51,20 m2	€ 1.875
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend GZ	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	142,10 m2	€ 5.205
4631	Buitenschilderwerk kozijn staal TB1	Groot schilderwerk kozijn staal	3,00 m2	€ 98
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend TB2	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	4,00 m2	€ 147

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2020
47	Dakafwerkingen			
■ 4711	Dakkap gecoat DP1	Reinigen dakkap gecoat metaal Vuil, aanslag, verkleuring	1,00 pst	€ 450
■ 4711	Dakbedekking bitumen DP2	Geen herstelmaatregel noodzakelijk Blazen, plooiën	1,00 pst	€ 0
4711	Dakbedekking bitumen TB1	Aanbrengen nieuwe dakbedekking bitumen ongeballast	20,00 m2	€ 716
4711	Dakbedekking bitumen TB2	Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast	25,00 m2	€ 896
51	Warmteopwekking			
5121	CV-ketel Remeha Quinta ACE 65 (2019) FA.2a	Jaarlijks onderhoud Remeha Quinta ACE 65 (2019)	5,00 st	€ 477
52	Afvoeren			
■ 5211	Hemelwaterafvoer pvc GN	Herstellen bevestiging beugels Ondeugdelijk bevestigde leiding	1,00 pst	€ 100
53	Water			
5321	Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004) AA.1a	Jaarlijks onderhoud Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)	1,00 st	€ 61
5321	Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004) B2A.0c	Jaarlijks onderhoud Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)	1,00 st	€ 61
533480	Siemens QAD22 sensor FA.2a	Vervangen Siemens QAD22	4,00 st	€ 660
533480	Siemens SQS65 FA.2a	Vervangen Siemens SQS65	2,00 st	€ 620
54	Gassen			
■ 541013	Gasleidingnet, regelafsluiter FA.2a	Herstellen gasleidingnet, regelafsluiter Lekkende corrosie sporen	1,00 pst	€ 50
55	Koudeopwekking			
5512	Splitsysteem Mitsubishi [plafond inbouw] AA.0a	Keuring splitsysteem	1,00 stk	€ 53
5512	Splitsysteem Mitsubishi [plafond inbouw] AA.0a	Onderhoudscontract splitsysteem	1,00 stk	€ 106
■ 551200	Splitsystemen [2004] FA.2a	Vervangen splitsysteem opgenomen in planmatig onderhoud Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 pst	€ 0
551200	Splitsystemen [2004] FA.2a	Vervangen splitsysteem	1,00 st	€ 3.186
56	Warmtedistributie			
5610	Ontluchter Flexair ontluchter FA.2a	Vervangen Ontluchter Flexair ontluchter	3,00 st	€ 471
561040	Circulatiepomp Wilo B1C.0a	Vervangen circulatiepomp Wilo	1,00 st	€ 350
561040	Circulatiepomp warmtedistributie TOP E30-1-10 (2003) FA.2a	Vervangen circulatiepomp TOP E30-1-10 (2003)	2,00 st	€ 962

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2020
561040	Circulatiepomp warmtedistributie TOP E40-1-10 (2003) FA.2a	Vervangen circulatiepomp TOP E40-1-10 (2003)	1,00 st	€ 481
561070	Regeling cv-installatie met Compri HX4 en Danfos VLT6000 HVAC FA.2a	Vervangen Regeling cv-installatie met Compri HX4 en Danfos VLT6000 HVAC	1,00 st	€ 6.311
57	Luchtbehandeling			
5721	Dakventilator MX10/10 [2004] DP2	Vervangen dakventilator MX10/10	1,00 st	€ 4.750
5741	Mechanische ventilatie-unit Stork CML [2005] FA.2a	Jaarlijks onderhoud ventilatieunit	3,00 st	€ 253
5771	Luchtbehandelingskast KB 1,4 - 2,8 m3/s Thermo-Air [2003] DP1	Onderhoudscontract luchtbehandelingskast	1,00 st	€ 617
5771	Luchtbehandelingskast Wolf WK61 [2003] FA.2a	Onderhoudscontract luchtbehandelingskast Wolf WK61	1,00 st	€ 617
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
6111	Noodverlichtingsarmatuur B1C.0a	Controle noodverlichting	7,00 pst	€ 56
6111	Noodverlichtingsarmatuur CA.0a	Controle noodverlichting	8,00 pst	€ 64
6111	Noodverlichtingsarmatuur CA.1a	Controle noodverlichting	9,00 pst	€ 72
6111	Noodverlichtingsarmatuur DP1	Controle noodverlichting	1,00 pst	€ 8
6111	Noodverlichtingsarmatuur FA.2a	Controle noodverlichting	3,00 pst	€ 24
6111	Noodverlichtingsarmatuur G1A	Controle noodverlichting	3,00 pst	€ 24
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen spot inbouw B1C.0a	Vervangen armaturen spot inbouw	15,00 st	€ 1.662
65	Beveiliging			
6513	Koolzuurblusser AA.0a	Contract koolzuurblusser	1,00 st	€ 66
6513	Koolzuurblusser AA.0c	Contract koolzuurblusser	1,00 st	€ 66
6513	Koolzuurblusser [rev. 2009] AA.1a	Contract koolzuurblusser	1,00 st	€ 66
6513	Schuimblusser [2017] AA.1a	Controle schuimblusser	1,00 st	€ 66
6513	Koolzuurblusser [rev. 2014] AA.1a	Contract koolzuurblusser	1,00 st	€ 66
6513	Schuimblusser [2012] AB.0a	Controle schuimblusser	1,00 st	€ 66
6513	Brandslang haspel B1C.0a	Controle brandslang haspel	1,00 st	€ 66
6513	Koolzuurblusser 2kg [rev. 2008] B1D.0a	Contract koolzuurblusser	1,00 st	€ 66

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2020
6513	Schuimblusser B3A.1a	Controle schuimblusser	1,00 st	€ 66
6513	Brandslang haspel CA.0a	Controle brandslang haspel	4,00 st	€ 266
6513	Brandslang haspel CA.1a	Controle brandslang haspel	4,00 st	€ 266
6513	Schuimblusser [2011] FA.2a	Controle schuimblusser	1,00 st	€ 66
66	Transport			
6611	Personenlift Otis 630 kg/8 pers. [2003] XX	Personenlift keuring	1,00 pst	€ 275
6611	Personenlift Otis 630 kg/8 pers. [2003] XX	Personenlift onderhoudscontract	1,00 pst	€ 2.266
74	Vaste sanitairvoorzieningen			
7411	Sanitair closetpot B2A.1a	Aanbrengen nieuwe toiletzitting Ontbrekende toiletzitting	1,00 pst	€ 75
90	Terrein			
9031	Tuinmuur metselwerk TX	Reinigen metselwerk	1,00 pst	€ 300
99	Algemeen			
9999	Elektra NEN 3140 XX	Elektra NEN 3140	2528,00 m2	€ 1.947
Totaal object				€ 57.521
BTW				€ 12.079
Totaal inclusief BTW				€ 69.600

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat

Julianastraat 12
7161 CR Neede

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2020

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
21	Buitenwanden	€ 873						€ 300				€ 1.173
27	Daken	€ 282						€ 282				€ 563
28	Hoofddraagconstructies	€ 500										€ 500
31	Buitenwandopeningen	€ 659			€ 26.897			€ 259				€ 27.816
32	Binnenwandopeningen	€ 150			€ 200							€ 350
42	Binnenwandafwerkingen					€ 500					€ 157	€ 657
43	Vloerafwerkingen				€ 98.095						€ 1.732	€ 99.827
45	Plafondafwerkingen	€ 250										€ 250
46	Schilderwerk	€ 24.592			€ 124.171			€ 27.379			€ 427	€ 176.569
47	Dakafwerkingen	€ 2.062			€ 116.612				€ 344	€ 1.278	€ 1.986	€ 122.282
51	Warmteopwekking	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 4.770
52	Afvoeren	€ 100			€ 2.397				€ 59			€ 2.557
53	Water	€ 1.402	€ 368	€ 122	€ 3.246	€ 472	€ 368	€ 122	€ 368	€ 368	€ 122	€ 6.959
54	Gassen	€ 50										€ 50
55	Koudeopwekking	€ 3.346	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 3.985	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 9.879
56	Warmtedistributie	€ 8.575						€ 1.222				€ 9.797
57	Luchtbehandeling	€ 6.236	€ 1.486	€ 1.486	€ 11.782	€ 5.086	€ 2.913	€ 1.486	€ 1.486	€ 33.796	€ 1.486	€ 67.245
58	Regeling klimaat en sanitair									€ 5.499		€ 5.499
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 248	€ 248	€ 248	€ 7.024	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 9.256
63	Verlichting	€ 1.662			€ 1.030							€ 2.692
65	Beveiliging	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 24.706	€ 12.808	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 47.075
66	Transport	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 25.411
73	Vaste keukenvoorzieningen				€ 54.096						€ 8.576	€ 62.673

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code	Hoofdgroep	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
74	Vaste sanitairvoorzieningen	€ 75		€ 1.388	€ 157					€ 306		€ 1.925
90	Terrein	€ 300			€ 2.081			€ 22.281				€ 24.662
99	Algemeen	€ 1.947					€ 1.947					€ 3.893
Totaal object		€ 57.521	€ 6.634	€ 7.776	€ 475.830	€ 22.451	€ 13.674	€ 58.112	€ 7.038	€ 46.027	€ 19.267	€ 714.329
BTW		€ 12.079	€ 1.393	€ 1.633	€ 99.924	€ 4.715	€ 2.872	€ 12.203	€ 1.478	€ 9.666	€ 4.046	€ 150.009
Totaal inclusief BTW		€ 69.600	€ 8.027	€ 9.409	€ 575.754	€ 27.165	€ 16.546	€ 70.315	€ 8.515	€ 55.692	€ 23.313	€ 864.337

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat

Julianastraat 12
7161 CR Neede

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 4-5-2020

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
21 Buitenwanden																
2110 Gevelconstructie metselwerk	GZ															
■ geen herstelmaatregel noodzakelijk	Scheuren niet constructief	0,00	pst	2020												€ 0
2110 Gevelconstructie metselwerk	GN															
■ Reinigen metselwerk	Aangroei mos, algen	1,00	pst	2020		€ 750										€ 750
	Reinigen metselwerk	1,00	m2	2026	6							€ 300				€ 300
2110 Dilatatatie kitvoeg	GN															
	Vervangen dilatatatie kitvoeg	10,00	m1	2020	12	€ 123										€ 123
						€ 873	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.173
27 Daken																
2716 Boeiboord volkern	GN															
	Reinigen boeiboord volkern	3,00	m2	2020	6	€ 16						€ 16				€ 33
2716 Boeiboord volkern	GW															
■ Reinigen boeiboord opgenomen in planmatig onderhoud	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2020												€ 0
	Reinigen boeiboord volkern	45,00	m2	2020	6	€ 247						€ 247				€ 494
2716 Boeiboord volkern	GO															
	Reinigen boeiboord volkern	2,75	m2	2020	6	€ 15						€ 15				€ 30
2716 Boeiboord volkern	GZ															
	Reinigen boeiboord volkern	0,55	m2	2020	6	€ 3						€ 3				€ 6
						€ 282	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 282	€ 0	€ 0	€ 0	€ 563
28 Hoofddraagconstructies																
2820 Betonconstructie beton	GN															
■ Herstellen betonrot	Betonrot	1,00	pst	2020		€ 500										€ 500
						€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
31 Buitenwandopeningen																
3120 Rollluik elektr.	B1D.0a															
Vervangen rolluik		1,00	st	2023	25				€ 759							€ 759
3120 Ventilatioerooster pvc	B2A.1a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		6,00	st	2023	24				€ 375							€ 375
3120 Zonwering screens elektrisch binnen	AA.0a															
Vervangen zonwering		7,93	m1	2023	25				€ 1.711							€ 1.711
3120 Ventilatioerooster pvc	B2A.0c															
Vervangen ventilatie rooster pvc		1,00	st	2023	24				€ 63							€ 63
3120 Ventilatioerooster pvc	B3A.1a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		4,00	st	2023	24				€ 250							€ 250
3120 Ventilatioerooster pvc	AA.0a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		12,00	st	2023	24				€ 750							€ 750
3120 Ventilatioerooster pvc	AA.0b															
Vervangen ventilatie rooster pvc		2,00	st	2023	24				€ 125							€ 125
3120 Zonwering screens elektrisch binnen	B1C.0a															
Vervangen zonwering		44,00	m1	2023	25				€ 9.492							€ 9.492
3120 Ventilatioerooster pvc	B2A.0a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		8,00	st	2023	24				€ 500							€ 500
3120 Ventilatioerooster pvc	AA.1a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		4,00	st	2023	24				€ 250							€ 250
3120 Ventilatioerooster pvc	CA.1a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		1,00	st	2023	24				€ 63							€ 63
3120 Ventilatioerooster pvc	CA.0a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		3,00	st	2023	24				€ 188							€ 188
3120 Ventilatioerooster pvc	AD.0a															

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Vervangen ventilatie rooster pvc		3,00	st	2023	24				€ 188							€ 188
3120 Ventilatioerooster pvc	B1D.0a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		2,00	st	2023	24				€ 125							€ 125
3120 Ventilatioerooster pvc	AB.0a															
Vervangen ventilatie rooster pvc		6,00	st	2023	24				€ 375							€ 375
3120 Zonwering screens elektrisch	DP1															
Vervangen zonwering		6,00	m1	2023	25				€ 1.294							€ 1.294
3120 Zonwering screens elektrisch	GO															
Vervangen zonwering		43,30	m1	2023	25				€ 9.341							€ 9.341
3120 Zonwering aansturing screens elektrisch - Somfy Mastercontrol II	FA.2a															
Vervangen aansturing zonwering		1,00	st	2023	20				€ 1.050							€ 1.050
3120 Ventilatioerooster pvc	GZ															
■ Herstellen loszittende ventilatioeroosters	Loszittende roosters	1,00	pst	2020		€ 50										€ 50
3120 Waterslag aluminium	GZ															
■ Herstellen verankering/kitvoeg waterslagen	Verankering, manco	1,00	pst	2020		€ 350										€ 350
3140 Kozijn buiten puivulling volkern	GW															
Reinigen puivulling volkern		24,00	m2	2020	6	€ 207						€ 207				€ 415
3140 Kozijn buiten puivulling volkern	GZ															
Reinigen puivulling volkern		6,00	m2	2020	6	€ 52						€ 52				€ 104
						€ 659	€ 0	€ 0	€ 26.897	€ 0	€ 0	€ 259	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.816
32 Binnenwandopeningen																
3230 Hang en sluitwerk binnendeuren	AA.1b															
■ Herstellen hang- & sluitwerk	Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen	1,00	pst	2020		€ 150										€ 150
3231 Kleefmagneet	CA.1a															
Vervangen kleefmagneet (exclusief bekabeling)		2,00	st	2023	24				€ 200							€ 200

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
						€ 150	€ 0	€ 0	€ 200	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 350
42	Binnenwandafwerkingen															
4212	Wandafwerking tegels	AB.1a														
	Vervangen wandafwerking wandtegels		1,50	m2	2029	48									€ 157	€ 157
4212	Wandafwerking behangwerk fotopapier	AB.1a														
	Vervangen behangwerk foto		1,00	pst	2024	6				€ 500						€ 500
							€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 157	€ 657
43	Vloerafwerkingen															
4321	Vloerafwerking linoleum	B1C.0a														
	Vervangen linoleum opgenomen in planmatig onderhoud	Slijtage	1,00	pst	2023											€ 0
	Vervangen vloerafwerking linoleum		276,00	m2	2023	18			€ 11.269							€ 11.269
4321	Vloerafwerking linoleum	B3A.1a														
	Vervangen vloerafwerking linoleum		50,80	m2	2023	18			€ 2.074							€ 2.074
4321	Vloerafwerking linoleum	B2A.0b														
	Vervangen vloerafwerking linoleum		4,20	m2	2023	18			€ 171							€ 171
4321	Vloerafwerking linoleum	CA.1a														
	Vervangen vloerafwerking linoleum		238,20	m2	2023	18			€ 9.726							€ 9.726
4321	Vloerafwerking linoleum	FA.2a														
	Vervangen vloerafwerking linoleum		35,00	m2	2023	18			€ 1.429							€ 1.429
4321	Vloerafwerking linoleum	AA.0b														
	Vervangen vloerafwerking linoleum		115,60	m2	2023	18			€ 4.720							€ 4.720
4321	Vloerafwerking schoonloopmat	CA.0a														
	Vervangen vloerafwerking schoonloopmat		19,75	m2	2023	6			€ 1.732						€ 1.732	€ 3.464
4321	Vloerafwerking linoleum	G1A														
	Vervangen vloerafwerking linoleum		73,80	m2	2023	18			€ 3.013							€ 3.013

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
4321 Vloerafwerking linoleum	AD.0a															
■ Vervangen linoleum opgenomen in planmatig onderhoud	Slijtage	91,00	pst	2023												€ 0
Vervangen vloerafwerking linoleum		129,50	m2	2023	18				€ 5.287							€ 5.287
4321 Vloerafwerking linoleum	CA.0a															
Vervangen vloerafwerking linoleum		257,10	m2	2023	18				€ 10.497							€ 10.497
4321 Vloerafwerking vinyl	AA.1b															
Vervangen vloerafwerking vinyl		141,45	m2	2023	18				€ 6.317							€ 6.317
4321 Vloerafwerking tapijt	AB.1a															
Vervangen tapijt		46,10	m2	2023	12				€ 2.412							€ 2.412
4321 Vloerafwerking linoleum	AB.1a															
Vervangen vloerafwerking linoleum		41,10	m2	2023	18				€ 1.678							€ 1.678
4321 Vloerafwerking linoleum	B2A.0c															
Vervangen vloerafwerking linoleum		7,00	m2	2023	18				€ 286							€ 286
4321 Vloerafwerking tapijt	CA.0a															
Vervangen tapijt		10,20	m2	2023	12				€ 534							€ 534
4321 Vloerafwerking tapijt	AA.0b															
Vervangen tapijt		10,80	m2	2023	12				€ 565							€ 565
4321 Vloerafwerking linoleum	B3A.1b															
Vervangen vloerafwerking linoleum		17,20	m2	2023	18				€ 702							€ 702
4321 Vloerafwerking linoleum	AA.1a															
■ Vervangen linoleum opgenomen in planmatig onderhoud	Slijtage	1,00	pst	2023												€ 0
Vervangen vloerafwerking linoleum		295,10	m2	2023	18				€ 12.049							€ 12.049
4321 Vloerafwerking linoleum	AA.0c															
Vervangen vloerafwerking linoleum		205,60	m2	2023	18				€ 8.395							€ 8.395
4321 Vloerafwerking linoleum	AA.0a															
Vervangen vloerafwerking linoleum		373,20	m2	2023	18				€ 15.238							€ 15.238

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 98.095	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.732	€ 99.827
45	Plafondafwerkingen															
4512	Systeemplafond	B1C.0a														
■	Herstellen systeemplafond	Beschadiging / gebroken platen	1,00	pst	2020	€ 250										€ 250
						€ 250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 250
46	Schilderwerk															
4621	Buitenschilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend	CA.0a														
	Groot schilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend		9,30	m2	2020 6	€ 331						€ 331				€ 662
4621	Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend	CA.0a														
	Groot schilderwerk puivulling hout dekkend		3,00	m2	2020 6	€ 107						€ 107				€ 214
4621	Buitenschilderwerk puivulling hout dekkend	AB.0a														
	Groot schilderwerk puivulling hout dekkend		2,50	m2	2020 6	€ 89						€ 89				€ 178
4621	Buitenschilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend	AB.1a														
	Groot schilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend		8,40	m2	2020 6	€ 299						€ 299				€ 598
4621	Buitenschilderwerk aft. rolluik hout dekkend	B1D.0a														
	Groot schilderwerk aft. rolluik hout dekkend		2,50	m2	2020 6	€ 89						€ 89				€ 178
4621	Buitenschilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend	CA.1a														
	Groot schilderwerk bi-bu puivulling hout dekkend		9,40	m2	2020 6	€ 335						€ 335				€ 669
4621	Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	DP3														
	Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend		13,20	m2	2020 6	€ 525						€ 525				€ 1.050
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	TB2														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		2,00	st	2020 6	€ 146						€ 146				€ 293

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	GN															
■ n.v.t.	Kale delen (schilderbeurt plaatselijk bijwerken)	1,00	pst	2020												€ 0
Groot schilderwerk deur hout dekkend		5,00	st	2020	6	€ 366						€ 366				€ 732
4621 Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	GN															
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend		8,70	m2	2026	6							€ 346				€ 346
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	DP1															
Groot schilderwerk deur hout dekkend		3,00	st	2020	6	€ 220						€ 220				€ 439
4621 Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	GZ															
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend		16,20	m2	2026	6							€ 645				€ 645
4621 Buitenschilderwerk overstekhout	TB1															
Groot schilderwerk overstekhout dekkend		4,50	m2	2020	6	€ 165						€ 165				€ 330
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	GZ															
Groot schilderwerk deur hout dekkend		1,00	st	2020	6	€ 73						€ 73				€ 146
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	GO															
Groot schilderwerk deur hout dekkend		2,00	st	2020	6	€ 146						€ 146				€ 293
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	GW															
Groot schilderwerk deur hout dekkend		6,00	st	2020	6	€ 439						€ 439				€ 879
4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend	TB1															
Groot schilderwerk deur hout dekkend		1,00	st	2020	6	€ 73						€ 73				€ 146
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	TR1															
Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend		12,00	m2	2020	6	€ 440						€ 440				€ 879
4621 Buitenschilderwerk gootconstructie hout dekkend	GW															
Groot schilderwerk gootconstructie hout dekkend		15,30	m2	2026	6							€ 609				€ 609

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
4621 Buitenschilderwerk gevelbekleding hout	DP3															
Groot schilderwerk gevelbekleding hout dekkend		10,00	m2	2020	6	€ 366						€ 366				€ 732
4622 Binnenschilderwerk vloerplinten hout	B3A.1a															
Groot schilderwerk vloerplinten hout		53,00	m1	2023	12				€ 518							€ 518
4622 Binnenschilderwerk radiator metaal [plaat]	B1D.0a															
Groot schilderwerk radiator metaal		0,50	m2	2023	12				€ 15							€ 15
4622 Binnenschilderwerk bi-bu deur hout dekkend	TB1															
Groot schilderwerk bi-bu hout dekkend		1,00	st	2023	12				€ 46							€ 46
4622 Binnenschilderwerk plafondbalken hout dekkend	AA.0c															
Groot schilderwerk plafondbalken hout dekkend		7,50	m2	2023	12				€ 220							€ 220
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wand	AD.0a															
Groot schilderwerk stucwerk wand		173,00	m2	2023	12				€ 5.069							€ 5.069
4622 Binnenschilderwerk kolom metaal [plaat]	B1C.0a															
Groot schilderwerk kolom metaal		6,40	m2	2023	12				€ 188							€ 188
4622 Binnenschilderwerk sauswerk wand	G1A															
Groot schilderwerk sauswerk wand		235,80	m2	2023	12				€ 6.909							€ 6.909
4622 Binnenschilderwerk radiator metaal	AD.0a															
Groot schilderwerk radiator metaal		4,00	m2	2023	12				€ 117							€ 117
4622 Binnenschilderwerk vloerplinten hout	B3A.1b															
Groot schilderwerk vloerplinten hout		8,00	m1	2023	12				€ 78							€ 78
4622 Binnenschilderwerk radiator metaal [plaat]	AB.1a															
Groot schilderwerk radiator metaal		3,35	m2	2023	12				€ 98							€ 98
4622 Binnenschilderwerk vloerplinten hout	G1A															
Groot schilderwerk vloerplinten hout		60,00	m1	2023	12				€ 586							€ 586
4622 Binnenschilderwerk sauswerk wand	AB.1a															

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
	Groot schilderwerk sauswerk wand	113,00	m2	2023	12				€ 3.311							€ 3.311
4622	Binnenschilderwerk aftimmering kolom hout dekkend CA.1a															
	Groot schilderwerk aftimmering kolom hout dekkend	3,00	m2	2023	12				€ 88							€ 88
4622	Binnenschilderwerk vloerplinten hout FA.2a															
	Groot schilderwerk vloerplinten hout	29,00	m1	2023	12				€ 283							€ 283
4622	Binnenschilderwerk sauswerk wand B3A.1b															
	Groot schilderwerk sauswerk wand	18,00	m2	2023	12				€ 527							€ 527
4622	Binnenschilderwerk sauswerk op glasweefselbehang wand CA.1a															
	Groot schilderwerk sauswerk op glasweefselbehang wand	71,00	m2	2023	12				€ 2.080							€ 2.080
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal B2A.0c															
	Groot schilderwerk radiator metaal	0,65	m2	2023	12				€ 19							€ 19
4622	Binnenschilderwerk vloerplinten hout CA.0a															
	Groot schilderwerk vloerplinten hout	31,00	m1	2023	12				€ 303							€ 303
4622	Binnenschilderwerk aftimmering hout CA.0a dekkend															
	Groot schilderwerk aftimmering hout dekkend	2,80	m2	2023	12				€ 82							€ 82
4622	Binnenschilderwerk binnendeur hout AA.0b dekkend															
	Groot schilderwerk binnendeur hout dekkend	4,00	st	2023	12				€ 185							€ 185
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal B1C.0a															
	Groot schilderwerk radiator metaal	8,25	m2	2023	12				€ 242							€ 242
4622	Binnenschilderwerk brandslanghaspelkast metaal CA.0a															
	Groot schilderwerk brandslanghaspelkast metaal	4,00	st	2023	12				€ 117							€ 117
4622	Binnenschilderwerk vloerplinten hout B1C.0a															
	Groot schilderwerk vloerplinten hout	30,00	m1	2023	12				€ 293							€ 293
4622	Binnenschilderwerk sauswerk wand CA.1a															
	Groot schilderwerk sauswerk wand	56,00	m2	2023	12				€ 1.641							€ 1.641

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
4622 Binnenschilderwerk sauswerk wand	B3A.1a															
Groot schilderwerk sauswerk wand		125,00	m2	2023	12				€ 3.663							€ 3.663
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wand	FA.2a															
Groot schilderwerk stucwerk wand		42,50	m2	2023	12				€ 1.245							€ 1.245
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wand	B1D.0a															
Groot schilderwerk stucwerk wand		18,50	m2	2023	12				€ 542							€ 542
4622 Binnenschilderwerk vloerplinten hout	AA.0b															
Groot schilderwerk vloerplinten hout		49,50	m1	2023	12				€ 484							€ 484
4622 Binnenschilderwerk aftimmering kolom hout dekkend	B3A.1a															
Groot schilderwerk aftimmering kolom hout dekkend		4,00	m2	2023	12				€ 117							€ 117
4622 Binnenschilderwerk bi-bu deur hout dekkend	FA.2a															
Groot schilderwerk bi-bu hout dekkend		3,00	st	2023	12				€ 139							€ 139
4622 Binnenschilderwerk radiator metaal	CA.0a															
Groot schilderwerk radiator metaal		3,65	m2	2023	12				€ 107							€ 107
4622 Binnenschilderwerk vloerplinten hout	AD.0a															
Groot schilderwerk vloerplinten hout		74,00	m1	2023	12				€ 723							€ 723
4622 Binnenschilderwerk brandslanghaspelkast metaal	CA.1a															
Groot schilderwerk brandslanghaspelkast staal		4,00	st	2023	12				€ 117							€ 117
4622 Binnenschilderwerk radiator metaal [plaat]	CA.1a															
Groot schilderwerk radiator metaal		4,80	m2	2023	12				€ 141							€ 141
4622 Binnenschilderwerk vloerplinten hout	AB.1a															
Groot schilderwerk vloerplinten hout		61,65	m1	2023	12				€ 602							€ 602
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wand	AA.1b															
Groot schilderwerk stucwerk wand		181,95	m2	2023	12				€ 5.331							€ 5.331
4622 Binnenschilderwerk stucwerk wand	B2A.0b															

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
	Groot schilderwerk stucwerk wand	10,00	m2	2023	12				€ 293							€ 293
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal AB.0a															
	Groot schilderwerk radiator metaal	4,45	m2	2023	12				€ 130							€ 130
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal [plaat] FA.2a															
	Groot schilderwerk radiator metaal	0,75	m2	2023	12				€ 22							€ 22
4622	Binnenschilderwerk plafondbalken hout dekkend B1C.0a															
	Groot schilderwerk plafondbalken hout dekkend	11,40	m2	2023	12				€ 334							€ 334
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wand B2A.0c															
	Groot schilderwerk stucwerk wand	18,00	m2	2023	12				€ 527							€ 527
4622	Binnenschilderwerk vloerplinten hout AB.0a															
	Groot schilderwerk vloerplinten hout	105,00	m1	2023	12				€ 1.026							€ 1.026
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal [plaat] AA.1a															
	Groot schilderwerk radiator metaal	6,50	m2	2023	12				€ 190							€ 190
4622	Binnenschilderwerk vloerplinten hout AA.1b															
	Groot schilderwerk vloerplinten hout	53,10	m1	2023	12				€ 519							€ 519
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wand AA.0a															
	Groot schilderwerk stucwerk wand	355,00	m2	2023	12				€ 10.402							€ 10.402
4622	Binnenschilderwerk vloerplinten hout AA.1a															
	Groot schilderwerk vloerplinten hout	124,00	m1	2023	12				€ 1.211							€ 1.211
4622	Binnenschilderwerk sauswerk wand B1C.0a															
	Groot schilderwerk sauswerk wand	210,00	m2	2023	12				€ 6.153							€ 6.153
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal AA.0b															
	Groot schilderwerk radiator metaal	2,15	m2	2023	12				€ 63							€ 63
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal B2A.0a															
	Groot schilderwerk radiator metaal	0,25	m2	2023	12				€ 7							€ 7
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal AA.0c															

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
	Groot schilderwerk radiator metaal	5,80	m2	2023	12				€ 170							€ 170
4622	Binnenschilderwerk sauswerk wand AB.0a															
	Groot schilderwerk sauswerk wand	210,00	m2	2023	12				€ 6.153							€ 6.153
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal G1A															
	Groot schilderwerk radiator metaal	3,00	m2	2023	12				€ 88							€ 88
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wand AA.0b															
	Groot schilderwerk stucwerk wand	103,00	m2	2023	12				€ 3.018							€ 3.018
4622	Binnenschilderwerk binnendeur hout dekkend G1A															
	Groot schilderwerk binnendeur hout dekkend	5,00	st	2023	12				€ 231							€ 231
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wand AA.1a															
	Groot schilderwerk stucwerk wand	294,30	m2	2023	12				€ 8.623							€ 8.623
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal [plaat] AA.0a															
	Groot schilderwerk radiator metaal	10,10	m2	2023	12				€ 296							€ 296
4622	Binnenschilderwerk bi-bu deur hout dekkend CA.0a															
	Groot schilderwerk bi-bu hout dekkend	4,00	st	2023	12				€ 185							€ 185
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wand CA.0a															
	Groot schilderwerk stucwerk wand	77,50	m2	2023	12				€ 2.271							€ 2.271
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wand TB1															
	Groot schilderwerk stucwerk wand	50,00	m2	2023	12				€ 1.465							€ 1.465
4622	Binnenschilderwerk radiator metaal [plaat] AA.1b															
	Groot schilderwerk radiator metaal	3,60	m2	2023	12				€ 105							€ 105
4622	Binnenschilderwerk bi-bu deur hout dekkend B1C.0a															
	Groot schilderwerk bi-bu hout dekkend	6,00	st	2023	12				€ 277							€ 277
4622	Binnenschilderwerk stucwerk wand AA.0c															
	Groot schilderwerk stucwerk wand	182,40	m2	2023	12				€ 5.344							€ 5.344

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
4622 Binnenschilderwerk vloerplinten hout CA.1a																
Groot schilderwerk vloerplinten hout		53,00	m1	2023	12				€ 518							€ 518
4622 Binnenschilderwerk brandslanghaspelkast metaal B1C.0a																
Groot schilderwerk brandslanghaspelkast staal		1,00	st	2023	12				€ 29							€ 29
4624 Binnenschilderwerk trap metaal G1A																
Groot schilderwerk trap staal		1,00	pst	2023	12				€ 3.350							€ 3.350
4624 Binnenschilderwerk trap hout dekkend FA.2a																
Groot schilderwerk trap hout dekkend		1,00	pst	2023	12				€ 1.200							€ 1.200
4628 Buitenschilderwerk betonlateien GW																
Groot schilderwerk betonlateien		12,00	m1	2026	6							€ 293				€ 293
4628 Buitenschilderwerk betonlateien GN																
Groot schilderwerk betonlateien		4,05	m1	2026	6							€ 99				€ 99
4628 Buitenschilderwerk betonlateien DP3																
Groot schilderwerk betonlateien		3,60	m1	2020	6	€ 88						€ 88				€ 176
4628 Buitenschilderwerk betonlateien GZ																
Groot schilderwerk betonlateien		32,60	m1	2026	6							€ 796				€ 796
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend DP1																
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		15,00	m2	2020	6	€ 549						€ 549				€ 1.099
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend GO																
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		152,40	m2	2020	6	€ 5.582						€ 5.582				€ 11.165
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend DP3																
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		39,35	m2	2020	6	€ 1.441						€ 1.441				€ 2.883
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend TB2																
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		4,00	m2	2020	6	€ 147						€ 147				€ 293

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	GW															
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		51,20	m2	2020	6	€ 1.875						€ 1.875				€ 3.751
4631 Buitenschilderwerk kozijn staal	TB1															
Groot schilderwerk kozijn staal		3,00	m2	2020	6	€ 98						€ 98				€ 195
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	GN															
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		147,30	m2	2020	6	€ 5.396						€ 5.396				€ 10.791
4631 Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	GZ															
Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		142,10	m2	2020	6	€ 5.205						€ 5.205				€ 10.410
4632 Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	AB.1a															
Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend		34,60	m2	2023	12				€ 986							€ 986
4632 Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	G1A															
Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		31,00	m2	2023	12				€ 883							€ 883
4632 Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	B2A.0b															
Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		2,00	m2	2023	12				€ 57							€ 57
4632 Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	AB.0a															
Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend		38,70	m2	2023	12				€ 1.103							€ 1.103
4632 Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	B1D.0a															
Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		4,00	m2	2023	12				€ 114							€ 114
4632 Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	AA.1b															
Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend		36,50	m2	2023	12				€ 1.040							€ 1.040
4632 Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	CA.0a															
Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		154,00	m2	2023	12				€ 4.387							€ 4.387
4632 Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	CA.1a															

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	97,00	m2	2023	12				€ 2.764							€ 2.764
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	B3A.1a														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		9,00	m2	2023	12			€ 256							€ 256
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	CA.1a														
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend		13,40	m2	2023	12			€ 382							€ 382
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	B2A.1a														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		14,00	m2	2023	12			€ 399							€ 399
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	B1D.0a														
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend		3,00	m2	2023	12			€ 85							€ 85
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	B1C.0a														
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend		72,60	m2	2023	12			€ 2.068							€ 2.068
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	AA.0b														
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend		22,80	m2	2023	12			€ 650							€ 650
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	AA.0a														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		40,00	m2	2023	12			€ 1.140							€ 1.140
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	AD.0a														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		20,00	m2	2023	12			€ 570							€ 570
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	B2A.0c														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		8,00	m2	2023	12			€ 228							€ 228
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	AA.1b														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend		23,00	m2	2023	12			€ 655							€ 655
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	AA.0c														

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	45,00	m2	2023	12				€ 1.282							€ 1.282
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend AB.1a															
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	18,00	m2	2023	12				€ 513							€ 513
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend AD.0a															
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	13,20	m2	2023	12				€ 376							€ 376
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend AA.1a															
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	53,20	m2	2023	12				€ 1.516							€ 1.516
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend AB.0a															
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	22,00	m2	2023	12				€ 627							€ 627
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend B2A.0a															
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	16,00	m2	2023	12				€ 456							€ 456
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend AA.0a															
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	87,00	m2	2023	12				€ 2.479							€ 2.479
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend AA.1a															
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	27,00	m2	2023	12				€ 769							€ 769
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend FA.2a															
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	9,00	m2	2023	12				€ 256							€ 256
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend B3A.1b															
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	4,00	m2	2023	12				€ 114							€ 114
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend AA.0c															
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	10,00	m2	2023	12				€ 285							€ 285
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend AA.0b															

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	32,00	m2	2023	12				€ 912							€ 912
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	FA.2a														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	10,00	m2	2023	12				€ 285							€ 285
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	G1A														
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	33,50	m2	2023	12				€ 954							€ 954
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn staal	TB1														
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn staal	3,00	m2	2023	12				€ 85							€ 85
4632	Binnenschilderwerk binnenkozijn hout dekkend	B1C.0a														
	Groot schilderwerk binnenkozijn hout dekkend	24,00	m2	2023	12				€ 684							€ 684
4632	Binnenschilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	CA.0a														
	Groot schilderwerk bi-bu kozijn hout dekkend	38,05	m2	2023	12				€ 1.084							€ 1.084
4634	Binnenschilderwerk hek hout dekkend	G1A														
	Groot schilderwerk hek hout dekkend	15,00	m2	2023	6				€ 427						€ 427	€ 855
4634	Binnenschilderwerk leuning hout	G1A														
	Groot schilderwerk leuning hout	33,00	m1	2023	12				€ 403							€ 403
4645	Binnenschilderwerk sauswerk plafond	AA.0c														
	Groot schilderwerk sauswerk plafond	17,30	m2	2023	12				€ 493							€ 493
4645	Binnenschilderwerk plafond hout dekkend	G1A														
	Groot schilderwerk plafond hout dekkend	8,00	m2	2023	12				€ 228							€ 228
4645	Binnenschilderwerk sauswerk plafond	B1C.0a														
	Groot schilderwerk sauswerk plafond	50,50	m2	2023	12				€ 1.439							€ 1.439
4645	Binnenschilderwerk sauswerk plafond	CA.0a														
	Groot schilderwerk sauswerk plafond	10,90	m2	2023	12				€ 311							€ 311
						€ 24.592	€ 0	€ 0	€ 124.171	€ 0	€ 0	€ 27.379	€ 0	€ 0	€ 427	€ 176.569

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
47 Dakafwerkingen																
4711 Dakbedekking bitumen	TB1															
Aanbrengen nieuwe dakbedekking bitumen ongeballast		20,00	m2	2020	18	€ 716										€ 716
4711 Dakbedekking bitumen ballast	DP3															
Vervangen dakbedekking bitumen geballast		46,55	m2	2023	36				€ 3.089							€ 3.089
Reinigen/opharken grind		46,55	m2	2029	6									€ 116		€ 116
Vervangen grind		46,55	m2	2023	36				€ 1.188							€ 1.188
4711 Daktrim aluminium	TB1															
Vervangen daktrim aluminium		12,00	m1	2023	36				€ 206							€ 206
4711 Dakkap gecoat	DP1															
■ Reinigen dakkap gecoat metaal	Vuil, aanslag, verkleuring	1,00	pst	2020		€ 450										€ 450
4711 Dakbedekking bitumen	DP2															
■ Geen herstelmaatregel noodzakelijk	Blazen, plooiën	1,00	pst	2020												€ 0
Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast		704,00	m2	2023	36				€ 43.127							€ 43.127
4711 Dakbedekking bitumen ballast	DP1															
Vervangen dakbedekking bitumen geballast		751,00	m2	2023	36				€ 49.836							€ 49.836
Reinigen/opharken grind		751,00	m2	2029	6									€ 1.870		€ 1.870
Vervangen grind		751,00	m2	2023	36				€ 19.166							€ 19.166
4711 Dakbedekking bitumen	TB2															
Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast		25,00	m2	2020	18	€ 896										€ 896
4711 Daktrim aluminium	TB2															
Vervangen daktrim aluminium		20,00	m1	2027	36								€ 344			€ 344
4712 Golfplaat	TR1															
Vervangen golfplaat		20,00	m2	2028	18									€ 1.278		€ 1.278
						€ 2.062	€ 0	€ 0	€ 116.612	€ 0	€ 0	€ 0	€ 344	€ 1.278	€ 1.986	€ 122.282

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
51 Warmteopwekking																
5121 CV-ketel Remeha Quinta ACE 65 (2019)	FA.2a															
Jaarlijks onderhoud Remeha Quinta ACE 65 (2019)		5,00	st	2020	1	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 4.770
						€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 477	€ 4.770
52 Afvoeren																
5211 Hemelwaterafvoer pvc	GO															
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		5,50	m1	2023	24				€ 201							€ 201
5211 Hemelwaterafvoer pvc	GW															
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		24,50	m1	2023	24				€ 897							€ 897
5211 Hemelwaterafvoer pvc	GN															
■ Herstellen bevestiging beugels	Ondeugdelijk bevestigde leiding	1,00	pst	2020		€ 100										€ 100
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		21,50	m1	2023	24				€ 787							€ 787
5211 Dakafvoer	TB2															
Vervangen dakafvoer		1,00	st	2027	18								€ 59			€ 59
5211 Hemelwaterafvoer pvc	GZ															
Vervangen hemelwaterafvoer pvc		14,00	m1	2023	24				€ 512							€ 512
						€ 100	€ 0	€ 0	€ 2.397	€ 0	€ 0	€ 0	€ 59	€ 0	€ 0	€ 2.557
53 Water																
5321 Boiler close-in 15 liter	AB.1a															
Vervangen boiler close-in		1,00	st	2028	18									€ 246		€ 246
5321 Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)	B2A.0c															
Vervangen Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)		1,00	st	2023	18				€ 950							€ 950
Jaarlijks onderhoud Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)		1,00	st	2020	1	€ 61	€ 61	€ 61		€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 550
5321 Boiler close-in 10 liter	AA.1a															

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Vervangen boiler close-in		1,00	st	2023	18				€ 246							€ 246
5321 Boiler close-in 10 liter	AA.0c															
■ Vervangen close-in boiler opgenomen in planmatig onderhoud	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2021												€ 0
Vervangen boiler close-in		1,00	st	2021	18			€ 246								€ 246
5321 Boiler close-in 15 liter	B2A.0b															
Vervangen boiler close-in		1,00	st	2027	18								€ 246			€ 246
5321 Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)	AA.1a															
Vervangen Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)		1,00	st	2023	18				€ 950							€ 950
Jaarlijks onderhoud Boiler 50 ltr. Daalderop Mono Plus Koper (2004)		1,00	st	2020	1	€ 61	€ 61	€ 61		€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 61	€ 550
5321 Boiler close-in 10 liter	AA.0c															
■ Vervangen close-in boiler opgenomen in planmatig onderhoud	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025												€ 0
Vervangen boiler close-in		1,00	st	2025	18						€ 246					€ 246
533480 Siemens SQS65	B1C.0a															
Vervangen Siemens SQS65		1,00	st	2024	20					€ 350						€ 350
533480 Siemens QAD22 sensor	FA.2a															
Vervangen Siemens QAD22		4,00	st	2020	20	€ 660										€ 660
533480 Siemens SQS65	FA.2a															
Vervangen Siemens SQS65		2,00	st	2020	20	€ 620										€ 620
535020 Waterontharder lubron softstar	B1D.0a															
Vervangen waterontharder Lubron Softstar		1,00	st	2023	20				€ 1.100							€ 1.100
						€ 1.402	€ 368	€ 122	€ 3.246	€ 472	€ 368	€ 122	€ 368	€ 368	€ 122	€ 6.959
54 Gassen																
541013 Gasleidingnet, regelafluiser	FA.2a															
■ Herstellen gasleidingnet, regelafluiser	Lekkende corrosie sporen	1,00	pst	2020		€ 50										€ 50
						€ 50	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
55 Koudeopwekking																
5512 Splitsysteem Mitsubishi [plafond inbouw]	AA.0a															
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2020	1	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 531
Onderhoudscontract splitsysteem		1,00	stk	2020	1	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 1.062
551200 Splitsystemen [Carrier]	DP1															
Vervangen splitsystemen		1,00	st	2025	15						€ 1.833					€ 1.833
551200 Splitsystemen [2004]	FA.2a															
Vervangen splitsysteem opgenomen in planmatig onderhoud	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2020												€ 0
Vervangen splitsysteemem		1,00	st	2020	15	€ 3.186										€ 3.186
Keuring splitsysteem		1,00	stk	2021	1		€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 478
Onderhoudscontract splitsysteem		1,00	stk	2021	1		€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 106	€ 956
551200 Splitsystemen FDC100VS [Mitsubishi]	DP1															
Vervangen splitsystemen		1,00	st	2025	15						€ 1.833					€ 1.833
						€ 3.346	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 3.985	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 9.879
56 Warmtedistributie																
5610 Ontluchter Flexair ontluchter	FA.2a															
Vervangen Ontluchter Flexair ontluchter		3,00	st	2020	12	€ 471										€ 471
561030 Expansievaten warmtedistributie 80 ltr. (2011)	FA.2a															
Vervangen expansievaten warmtedistributie 80 ltr.		2,00	st	2026	15						€ 1.222					€ 1.222
561040 Circulatiepomp Wilo	B1C.0a															
Vervangen circulatiepomp Wilo		1,00	st	2020	15	€ 350										€ 350
561040 Circulatiepomp warmtedistributie TOP E30-1-10 (2003)	FA.2a															
Vervangen circulatiepomp TOP E30-1-10 (2003)		2,00	st	2020	15	€ 962										€ 962
561040 Circulatiepomp warmtedistributie TOP E40-1-10 (2003)	FA.2a															

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Vervangen circulatiepomp TOP E40-1-10 (2003)		1,00	st	2020	15	€ 481										€ 481
561070 Regeling cv-installatie met Compri HX4 en Danfos VLT6000 HVAC	FA.2a															
Vervangen Regeling cv-installatie met Compri HX4 en Danfos VLT6000 HVAC		1,00	st	2020	15	€ 6.311										€ 6.311
						€ 8.575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.222	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.797
57 Luchtbehandeling																
5721 Dakventilator Vierkant	DP1															
Vervangen dakventilator		1,00	st	2023	15				€ 2.300							€ 2.300
5721 Dakventilator MX30/20	DP1															
Vervangen dakventilator MX30/20		1,00	st	2024	20					€ 1.200						€ 1.200
5721 Dakventilator MX320 ZMV+WS	DP1															
Vervangen dakventilator MX320 ZMV+WS		1,00	st	2024	20					€ 1.200						€ 1.200
5721 Dakventilator MX10/10 [2004]	DP2															
Vervangen dakventilator MX10/10		1,00	st	2020	15	€ 4.750										€ 4.750
5721 Dakventilator pijpventilator	DP3															
Vervangen dakventilator		2,00	st	2023	15				€ 2.246							€ 2.246
5721 Dakventilator MX30/10	DP1															
Vervangen dakventilator MX30/10		1,00	st	2024	20					€ 1.200						€ 1.200
572114 Centrifugaal ventilator Hürner Funker [2003]	DP2															
Vervangen centrifugale ventilator opgenomen in planmatig onderhoud	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur	1,00	pst	2023												€ 0
572114 Dakventilator Östberg Rucon TKS400B	DP1															
Vervangen dakventilator Dakventilator Östberg Rucon TKS400B		2,00	st	2023	20				€ 5.000							€ 5.000
5741 AirPro luchtfilter model 24316	AA.0c															
Vervangen AirPro luchtfilter model 24316		1,00	st	2023	20				€ 750							€ 750

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
5741	Mechanische ventilatie-unit Stork CML [2005]	FA.2a														
	Vervangen mechanische ventilatie-unit Stork CML [2005]		3,00	st	2025	20					€ 1.680					€ 1.680
	Jaarlijks onderhoud ventilatieunit		3,00	st	2020	1	€ 253	€ 253	€ 253	€ 253		€ 253	€ 253	€ 253	€ 253	€ 2.276
5771	Luchtbehandelingskast KB 1,4 - 2,8 m3/s Thermo-Air [2003]	DP1														
	Vervangen luchtbehandelingskast		1,00	st	2028	25								€ 16.771		€ 16.771
	Onderhoudscontract luchtbehandelingskast		1,00	st	2020	1	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617		€ 617	€ 5.550
5771	Luchtbehandelingskast Wolf WK61 [2003]	FA.2a														
	Vervangen luchtbehandelingskast Wolf WK61		1,00	st	2028	25								€ 16.771		€ 16.771
	Onderhoudscontract luchtbehandelingskast Wolf WK61		1,00	st	2020	1	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617		€ 617	€ 5.550
						€ 6.236	€ 1.486	€ 1.486	€ 11.782	€ 5.086	€ 2.913	€ 1.486	€ 1.486	€ 33.796	€ 1.486	€ 67.245

58 Regeling klimaat en sanitair

582010	Regelkast ventilatiesysteem	B3A.1b														
	Vervangen regelkast ventilatiesysteem		1,00	st	2028	20								€ 5.499		€ 5.499
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.499	€ 0	€ 5.499

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111	Noodverlichtingsarmatuur	DP1														
	Vervangen noodverlichtingsarmatuur		1,00	pst	2023	18			€ 227							€ 227
	Controle noodverlichting		1,00	pst	2020	1	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 8	€ 72
6111	Noodverlichtingsarmatuur	CA.1a														
	Vervangen noodverlichtingsarmatuur		9,00	pst	2023	18			€ 2.039							€ 2.039
	Controle noodverlichting		9,00	pst	2020	1	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 72	€ 648
6111	Noodverlichtingsarmatuur	B1C.0a														
	Vervangen noodverlichtingsarmatuur		7,00	pst	2023	18			€ 1.586							€ 1.586
	Controle noodverlichting		7,00	pst	2020	1	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 504

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
6111 Noodverlichtingsarmatuur	CA.0a															
Vervangen noodverlichtingsarmatuur		8,00	pst	2023	18				€ 1.813							€ 1.813
Controle noodverlichting		8,00	pst	2020	1	€ 64	€ 64	€ 64		€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 64	€ 576
6111 Noodverlichtingsarmatuur	FA.2a															
Vervangen noodverlichtingsarmatuur		3,00	pst	2023	18				€ 680							€ 680
Controle noodverlichting		3,00	pst	2020	1	€ 24	€ 24	€ 24		€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 216
6111 Noodverlichtingsarmatuur	G1A															
Vervangen noodverlichtingsarmatuur		3,00	pst	2023	18				€ 680							€ 680
Controle noodverlichting		3,00	pst	2020	1	€ 24	€ 24	€ 24		€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24	€ 216
						€ 248	€ 248	€ 248	€ 7.024	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 9.256
63 Verlichting																
6311 Elektra armaturen spot inbouw	B1C.0a															
Vervangen armaturen spot inbouw		15,00	st	2020	36	€ 1.662										€ 1.662
6311 Elektra armaturen buitenlamp	GW															
Vervangen armaturen buitenlamp		2,00	st	2023	36				€ 137							€ 137
6311 Elektra armaturen buitenlamp	GN															
Vervangen armaturen buitenlamp		4,00	st	2023	36				€ 275							€ 275
6311 Elektra armaturen buitenlamp spot inbouw	GW															
Vervangen armaturen buitenlamp spot inbouw		3,00	st	2023	36				€ 206							€ 206
6311 Elektra armaturen buitenlamp	GO															
Vervangen armaturen buitenlamp		2,00	st	2023	36				€ 137							€ 137
6311 Elektra armaturen buitenlamp	TR1															
Vervangen armaturen buitenlamp		1,00	st	2023	36				€ 69							€ 69
6311 Elektra armaturen buitenlamp	GZ															
Vervangen armaturen buitenlamp		2,00	st	2023	36				€ 137							€ 137

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
6311 Elektra armaturen buitenlamp	TB2															
Vervangen armaturen buitenlamp		1,00	st	2023	36				€ 69							€ 69
						€ 1.662	€ 0	€ 0	€ 1.030	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.692
65 Beveiliging																
6513 Brandslang haspel	CA.1a															
Vervangen brandslang haspel		4,00	st	2024	18					€ 4.314						€ 4.314
Controle brandslang haspel		4,00	st	2020	1	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266		€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 2.390
6513 Koolzuurblusser [rev. 2009]	AA.1a															
Vervangen koolzuurblusser		1,00	st	2024	12					€ 356						€ 356
Contract koolzuurblusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Schuimblusser [2017]	AA.1a															
Vervangen schuimblusser		1,00	st	2024	12					€ 330						€ 330
Controle schuimblusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Brandslang haspel	B1C.0a															
Vervangen brandslang haspel		1,00	st	2024	18					€ 1.078						€ 1.078
Controle brandslang haspel		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Brandslang haspel	CA.0a															
Vervangen brandslang haspel		4,00	st	2024	18					€ 4.314						€ 4.314
Controle brandslang haspel		4,00	st	2020	1	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266		€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 266	€ 2.390
6513 Koolzuurblusser	AA.0c															
Vervangen koolzuurblusser		1,00	st	2024	12					€ 356						€ 356
Contract koolzuurblusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Schuimblusser [2012]	AB.0a															
Vervangen schuimblusser		1,00	st	2024	12					€ 330						€ 330
Controle schuimblusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
6513 Koolzuurbusser 2kg [rev. 2008]	B1D.0a															
Vervangen koolzuurbusser		1,00	st	2024	12					€ 356						€ 356
Contract koolzuurbusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Koolzuurbusser	AA.0a															
Vervangen koolzuurbusser		1,00	st	2024	12					€ 356						€ 356
Contract koolzuurbusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Schuimblusser [2011]	FA.2a															
Vervangen schuimblusser		1,00	st	2024	12					€ 330						€ 330
Controle schuimblusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Schuimblusser	B3A.1a															
Vervangen schuimblusser		1,00	st	2024	12					€ 330						€ 330
Controle schuimblusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
6513 Koolzuurbusser [rev. 2014]	AA.1a															
Vervangen koolzuurbusser		1,00	st	2024	12					€ 356						€ 356
Contract koolzuurbusser		1,00	st	2020	1	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66		€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 66	€ 598
652110 Inbraak-alarminstallatie Alferink B.V. XX																
Vervangen inbraakalarminstallatie		2528,00	m2	2023	15				€ 23.510							€ 23.510
						€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 24.706	€ 12.808	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 1.195	€ 47.075
66 Transport																
6611 Personenlift Otis 630 kg/8 pers. [2003]	XX															
Personenlift keuring		1,00	pst	2020	1	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 275	€ 2.747
Personenlift onderhoudscontract		1,00	pst	2020	1	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 2.266	€ 22.664
						€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 2.541	€ 25.411

92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neele


Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
73 Vaste keukenvoorzieningen																
7311 Keukeninrichting rvs	B1D.0a															
Vervangen keukeninrichting		1,00	st	2023	24				€ 7.100							€ 7.100
7311 Keukenblok 3,0m1	AB.1a															
Vervangen keukenblok 3,0m1		1,00	st	2029	24										€ 8.500	€ 8.500
Vervangen keukenmengkraan		1,00	st	2029	24										€ 76	€ 76
7311 Kookeiland	AA.1a															
Vervangen kookeiland		4,00	st	2023	24				€ 28.400							€ 28.400
Vervangen keukenmengkraan		4,00	st	2023	24				€ 305							€ 305
7311 Keukenblok 3,0m1	AA.1a															
Vervangen keukenblok 3,0m1		2,00	st	2023	24				€ 17.000							€ 17.000
Vervangen keukenmengkraan		2,00	st	2023	24				€ 153							€ 153
Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken		4,00	m1	2023	12				€ 31							€ 31
7312 Afzuigkap keukenblok algemeen	B1D.0a															
Vervangen afzuigkap		1,00	st	2023	10				€ 1.108							€ 1.108
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 54.096	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.576	€ 62.673
74 Vaste sanitairvoorzieningen																
7411 Wastrog RVS	AA.0b															
Vervangen RVS wastrog opgenomen in planmatig onderhoud	Vervuiling door gebruik / putcorrosie	1,00	pst	2022												€ 0
Vervangen koudwaterkraan		1,00	st	2022	24				€ 87							€ 87
Vervangen wastrog RVS		1,00	st	2022	48				€ 375							€ 375
7411 Wastrog RVS I=1.200 mm	AA.1a															
Vervangen mengkraan		2,00	st	2028	10										€ 306	€ 306
7411 Sanitair closetpot	B2A.1a															
Aanbrengen nieuwe toiletzitting	Ontbrekende toiletzitting	1,00	pst	2020		€ 75										€ 75

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
7411 Douchegarnituur	B2A.0c															
Vervangen douchegarnituur		1,00	st	2023	24				€ 66							€ 66
Vervangen douchemengkraan		1,00	st	2023	24				€ 90							€ 90
7411 Wastrog RVS	AA.0c															
Vervangen koudwaterkraan		2,00	st	2022	24			€ 175								€ 175
Vervangen wastrog RVS		2,00	st	2022	48			€ 750								€ 750
						€ 75	€ 0	€ 1.388	€ 157	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 306	€ 0	€ 1.925
90 Terrein																
9031 Tuinmuur metselwerk	TX															
Reinigen metselwerk		1,00	pst	2020	6	€ 300						€ 300				€ 600
9041 Betontegels	TX															
Partieel herstraten betontegels		200,70	m2	2026	12							€ 8.771				€ 8.771
9071 Terreinmeubilering bank algemeen	TX															
Vervangen bank		20,00	st	2026	30							€ 13.210				€ 13.210
9074 Terreinmeubilering vlaggenmast algemeen	TX															
Vervangen vlaggenmast		3,00	st	2023	30				€ 1.486							€ 1.486
9081 Terreinmeubilering rijwielrekken/staanders	TR1															
Vervangen rijwielrekken/staanders		6,00	m1	2023	30				€ 594							€ 594
						€ 300	€ 0	€ 0	€ 2.081	€ 0	€ 0	€ 22.281	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.662
99 Algemeen																
9999 Elektra NEN 3140	XX															
Elektra NEN 3140		2528,00	m2	2020	5	€ 1.947					€ 1.947					€ 3.893
						€ 1.947	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.947	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.893

**92862-2 • Lyceum Het Assink gebouw 9 Julianastraat
Julianastraat 12 • Neede**

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
Totaal object						€ 57.521	€ 6.634	€ 7.776	€ 475.830	€ 22.451	€ 13.674	€ 58.112	€ 7.038	€ 46.027	€ 19.267	€ 714.329
BTW						€ 12.079	€ 1.393	€ 1.633	€ 99.924	€ 4.715	€ 2.872	€ 12.203	€ 1.478	€ 9.666	€ 4.046	€ 150.009
Totaal inclusief BTW						€ 69.600	€ 8.027	€ 9.409	€ 575.754	€ 27.165	€ 16.546	€ 70.315	€ 8.515	€ 55.692	€ 23.313	€ 864.337



	Primaire ruimten
	Secundaire ruimten
	Sanitaire ruimten
	Bergruimte
	Techniek
	Ruimte verkeer

NIBAG
huisvestingadviseur
Nibag B.V. Hengelo
email :
internet : www.nibag.nl

LIJNTEKENING

project : MJOP - Assink College
tekening : lijntekening begane grondvloer
opdr.gever : Assink College


proj.nr. : 1046/000
tek.nr. : 1/3
schaal : n.v.t.

locatie : Julianastraat 12, Nede
proj.leider :
tekenaar :


fase : MJOP
datum : 31-03-2020
gecontr. : -

revisie.	A : -	gecontr. : A -	revisie.D : -	gecontr. : D
	B : -		E : -	E
	C : -		F : -	F


revisie. A :-	gecontr. : A -	revisie.D :-	gecontr. : D
B :-	: B -	E :-	: E
C :-	: C -	F :-	: F



PLATTEGROND UITBOUW ZAAL



PLATTEGROND DAK DAKOPBOUW



	Primaire ruimten
	Secundaire ruimten
	Sanitaire ruimten
	Bergruimte
	Techniek
	Ruimte verkeer

NIBAG

huisvestingadviseur

Nibag B.V.

internet : www.nibag.nl

Hengelo

LIJNTEKENING

project	: MJOP - Assink College	proj.nr.	: 1046/000
tekening	: lijntekening daken	tek.nr.	: 3/3
opdr.gever	: Assink College	schaal	: n.v.t.
locatie	: Julianastraat 12, Neede	fase	: MJOP
proj.leider		datum	: 31-03-2020
tekenaar		gecontr.	: -
revisie.	A : -	gecontr.	: A -
	B : -		: B -
	C : -		: C -
		revisie.D	: -
			: E -
			: F -
		gecontr.	: D
			: E
			: F