

Hanskamp Hovenier

Voor al uw
tuin werkzaamheden!

Arnold Bosman B.V.

5.1.2e

5.1.2e | 5.1.2e

Datum: 28-09-2023

Betreft: 5.1.2e Aanleg diversen Batsdijk 18_01

Geachte 5.1.2e | 5.1.2e,

Op basis van uw aanvraag sturen wij u hierbij de offerte voor de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn uitgewerkt per onderwerp, zodat er voor u een goed overzicht ontstaat van de inhoud, en de daarmee samenhangende kosten van de verschillende werkzaamheden.

Uitgangspunten offerte:

* pleksgewijs is het mogelijk dat er nog teelaarde ter verbetering van de plantplaats moeten worden aangebracht, hier is een stelpost voor opgenomen.

GROND & FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

Ontgraven van de cunetten en aanbrengen puinfundering t.p.v. picknickplaats

5.1.2e

Het ontgraven van de fundaties & leveren + aanbrengen puinfundatie t.b.v. verharding picknickplaats.

Post is inclusief verdelen van de vrijkomende grond elders op het terrein.

VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

Leveren + aanbrengen betonbanden 10x20 cm

5.1.2e

Het leveren + aanbrengen van 10x20 banden t.b.v. opsluiting verharding van Achterhoeks Padvast ter hoogte van de Picknickplaats.

Post is incl. het paszagen van de passtukken

Leveren + aanbrengen Achterhoeks Padvast

5.1.2e

Leveren + aanbrengen van Achterhoeks Padvast ter hoogte van de picknickplaats.

Post is inclusief het profileren van de toplaag en verdichten.

TERREININRICHTING / BOUWKUNDIGE ELEMENTEN

Leveren + aanbrengen meubilair t.b.v. picknickplek

Het leveren + aanbrengen van het volgende meubilair t.b.v. de picknickplaats

5.1.2e

- * 1 st. Picknicktafel, lengte 300 cm, incl. stalen onderstel, gecoat in RAL 9005.
- * 1 st. 'Constructo' afvalbak, inhoud 70 liter, incl. betonvoet. kleur: RAL 7016 o.g.
- * 1 st. frame infobord, frame van Douglas, afmeting n.t.b. (afhankelijk van grootte informatiebord), gerekend met een maatvoering van ca. 120x80 cm. Post is exclusief leverantie informatiebord

BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN

Het leveren van de beplanting

Het leveren van de onderstaande beplanting:

5.1.2e

Bomen:

- * 13 st. Zomereik, mt 14-16 cm t.b.v. laanbeplanting langs oprit richting Kaaldijk
- * 6 st. Hoogstam fruitbomen in soorten (appel of peer - gangbare soorten) , mt 14-16 cm ter plaatse van Picknickplaats

Struweel:

- * 73 meter bosplantsoen / struweel, mt 80-120 cm, 3 st / m, soorten: Meidoorn, Veldesdoorn, Gelderse roos en Hondсроos

** Gerekend met beplanting wat alleen in het plantseizoen geplant kan worden vanaf medio begin november t/m half april

Het inplanten van de beplanting

Het inplanten van bovenstaande beplanting.

5.1.2e

Post is inclusief het verankeren van de bomen d.m.v. 2 st. hoge boompalen + band / boom.

GAZONWERKZAAMHEDEN / BLOEMENMENGSEL

Het spitfrezen van de in te zaaien stroken rondom de picknickplaats

5.1.2e

Het machinaal spitfrezen van de in te zaaien stroken rondom de picknickplaats.

Het inzaaien van het gras rondom de picknickplaats

5.1.2e

Het gras rondom de picknickplaats zal worden ingezaaid met een bermenmengsel. Voor het inzaaien zal de toplaag worden los gemaakt en geëgaliseerd.

Handmatig inzaaien van bloemenmengsel

5.1.2e

Het handmatig inzaaien van een tweetal 'slingers' met bloemenmengsel nabij de fruitbomen bij de picknickplaats.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Klicmelding

5.1.2e

Handmatig zoeken van kabels en leidingen m.b.v. klic-melding en proefsleuf.

Uitzetwerkzaamheden

5.1.2e

Het uitzetten van de tuin conform tekening / ontwerp en berekenen van de maten en de hoogtes, aangegeven met piketten en met behulp van een roterende laser en ontvanger.

Hanskamp Hovenier

Voor al uw
tuin werkzaamheden!

Totaal excl. btw

5.1.2e

BTW 9%

5.1.2e

BTW 21%

5.1.2e

Totaal incl. btw

5.1.2e

Hanskamp Hovenier

Voor al uw
tuin werkzaamheden!

Hopende hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan.

Mocht u nog vragen of wijzigingen hebben ten aanzien van de offerte dan kunt u altijd contact opnemen met **5.1.2e** te bereiken onder 06-22841333 of **5.1.2e**@hanskamphovenier.nl

Betalingsvoorwaarden:

- De betaling dient plaats te vinden binnen 14 werkdagen na factuurdatum
- Betaling vindt plaats in termijnen;
 - * 30% v/d aanneemsom bij opdrachtverstrekking
 - * 60% gedurende de uitvoering naar rato van werkzaamheden
 - * 10% na oplevering
- Meer- en minderwerk, welke buiten deze offerte vallen, worden tegen geldende uurlonen en prijzen aan u doorberekend. Meer- en minderwerk wordt uitsluitend op regiebasis uitgevoerd nadat dit schriftelijk met u is overeengekomen.
- De aanbieding die in deze offerte is gedaan, is geldig tot 30 dagen na verzenddatum
- Op al onze aanbiedingen zijn de 'algemene Consumentenvoorwaarden voor leden VHG' van toepassing, deze is te vinden op onze website.

prijsverhogingen na opdracht:

Door het soms lange tijdsbestek tussen de opdracht en de uiteindelijke uitvoering van het werk, vinden momenteel grote prijsschommelingen plaats, zonder dat wij die kunnen voorkomen. Hiervoor gelden bij opdracht de volgende aanvullende voorwaarden:

- Materiaalprijsverhogingen groter dan 5% op het tijdstip van uitvoering t.o.v. tijdstip van opdracht, worden aan u doorberekend. Zodra dergelijke prijsstijgingen bij ons kenbaar worden gemaakt zullen wij u hier van zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Indien de offerte door u akkoord is bevonden, verzoek ik u een door u ondertekend kopie van deze offerte aan ondergetekende te retourneren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e **5.1.2e**

Voor akkoord opdrachtgever:

Naam: Datum:.....

Plaats: Handtekening:.....

AzœA | g g g g g