

Aan het bestuur van het
Hoogheemraadschap Delfland

Advies sportvisserij Delfland aangaande de evaluatie baggerbeleid en uitvoering in opdracht van de rekeningcommissie Delfland, juni 2022.

1. Het beheergebied van Delfland is ingedeeld in 250 baggervakken. Delfland hanteert een baggercyclus van 8 jaar. Jaarlijks worden 30 baggervakken gebaggerd. Waterkwaliteit doelstellingen worden niet meegenomen in de leggerdiepte. Het gaat om het in stand houden van de afvoercapaciteit. Het lijkt mogelijk om het baggeren beter en goedkoper te maken. Onderzocht moet worden of er dieper gebaggerd kan worden zonder nadelige effecten op oevers en ecologische doelstellingen. Delfland werkt volgens de Wet natuurbescherming, Wet dieren, Gedragscode voor de waterschappen en de eigen ecologische werkprotocollen. Delfland draagt de verantwoordelijkheid om de ecologische werkprotocollen te delen met derden waar Delfland niet verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Enkele gemeentes hebben aangegeven dat zij het verbeteren van de waterkwaliteit graag terug te zien in het baggeren. Onduidelijk is vanuit welke rol (baggeren namens de gemeentes of vanuit eigen verantwoordelijkheid) de beste resultaten worden geboekt.

De rekenkamer is van mening dat de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water moeten worden meegenomen in het baggerbeleid.

2. Is het baggerbeleid en de uitvoering doeltreffend? Omdat de beleidsdoelen niet duidelijk zijn geformuleerd en daar ook niet over wordt gerapporteerd, kan er geen uitspraak worden gedaan of het baggeren doeltreffend is.
 - Doorstroming: zeer waarschijnlijk doeltreffend
 - Waterkwaliteit en ecologie: niet doeltreffend
 - Hergebruik baggerspecie: geen doel geformuleerd.

3. Is het baggerbeleid doelmatig?

Delfland heeft geen zicht op de totale kosten van het baggeren. Er is geen zicht op de relatie tussen kosten voor het baggeren van Delfland als onderhoudsplichtige en dat namens de gemeentes. Hierdoor weet Delfland niet in hoeverre het baggeren effectief is en bijdraagt aan het watersysteem als geheel. De focus ligt bij het baggeren op de waterkwantiteit en niet op de waterkwaliteit. Veel aandacht is er voor het huidige proces en de bekende werkwijze en minder voor vernieuwing. Er is geen goed informatiebeheer en dus is er geen zicht op of de huidige baggercyclus en de gehanteerde leggerdiepte doelmatig is. Vanuit de baggerpraktijk in het veld zijn mogelijk verbeteringen te maken die het baggeren beter en goedkoper maken. Dit geldt zowel voor de keuze om strikt te baggeren volgens de baggercyclus als ook voor de hoeveelheid baggerspecie die wordt opgegraven (leggerdiepte).

4. Advies van de VBC:

Ad Aanbeveling 2: Leg de relatie tussen het baggerbeleid, waterkwaliteit en overkoepelende thema's .

VBC: Neem ecologische en chemische waterkwaliteitsdoelen mee in baggerbeleid: Veel vissoorten hebben baat bij goede ecologische en chemische waterkwaliteit (huis van de vis op orde). De geplande pilot in Tanthof-west (Het watersysteem hier ligt geïsoleerd van andere watergangen) kan helpen om te bepalen of baggeren op aanlegdiepte een gewenste maatregel is. Ook kan een dwarsprofielentool sturing geven hoe de waterkwaliteit integraal kan worden meegenomen in de leggermaat.

Ad Aanbeveling 4: Zorg dat de gegevens op orde zin en verbeter verantwoordingsinformatie

VBC: Aandachtspunt is het meten van de vaste bodem. Omdat de vaste bodem nu niet wordt gemeten, heeft Delfland geen goed zicht op hoeveel ruimte er beschikbaar is onder de legger. Met dit advies kan direct worden begonnen. Bij de huidige controles wordt de leggerdiepte gemeten en er kan dus op het zelfde moment de afstand tot de vast bodem worden vastgelegd.

Ad Aanbeveling 5: Neem als hoogheemraadschap positie in de maatschappelijke opgaven en samenwerking met partners

VBC: Vanuit de baggerpraktijk die sportvisserij in het veld hebben, zijn mogelijk verbeteringen te maken die het baggeren beter en goedkoper maken. Zorg voor een aanspreekpunt voor de sportvisserij.

Overig VBC: Werkprotocollen worden in het praktijk niet altijd opgevolgd. Daarom wil de VBC de volgende punten benadrukken:

- altijd uitvlakken naar de uiteinden van de watergang
- duikers *altijd* doorspuiten
- controles telkens op verschillende plaatsen uitvoeren, zodat er niet door de aannemer niet kan worden geanticipeerd door daar extra goed te baggeren.
- ga flexibel om met de 8-jaarscyclus: als extra baggeren nodig is en wordt geadviseerd door de partners: bagger dan buiten de cyclus om.
- Zorg voor voldoende toezichthouders.

10 maart 2023,

SportVisserij Belangen Delfland
T. Stremme

HS Groot Rotterdam
J. Leeuwang

HSV GHV- Groene Hart
T. van der Spiegel

Sportvisserij Zuidwest Nederland
S.Schillemans

ba
