

BIJLAGE 5 PRIORITERING UITVOERINGSPROGRAMMA WATERPLAN DELFT HERIJKING 2008
 voorbereiding opgenomen in raming tot 2010

oude voorkeur	Nr	Omschrijving	fase	Doelstelling		Financieringskaders **		Kostenverdeling (%)		Raming prioritering Nog te verwachten kosten	tot 2010	Kostenverdeling (geld)		
				Hoeveelheid	Eenheid	Delft	Delfland	Delft	HHD			Delft	HHD	
Bielandse Bovenpolder(delft Oost)														
	7 DO-wks1	Vergroten sifon onder Bieslandse Kade Ø600 naar Ø1000, 37 m	DEF	37	m1	grp	wks	60	40	371.000	70.000	42.000	28.000	
	14 DO-nv04	Korftlaan (eenzijdig 850 m, met extra berging 250 m³ **)	I	250	m³	op	brw	50	50	153.000	0	0	0	
Totaal Bieslandse Polder											524.000	70.000	42.000	28.000
Polder klein Vrijenban														
	22 V-nvo1	Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs watergang A13 (2x 500 m, in combinatie met extra waterberging 300 m³ **)	I	300	m³	op	abce	50	50	180.000	0	0	0	
Totaal Klein Vrijenban											180.000	0	0	0
Voordijksehoornse Polder														
	DW-k5	Nieuwbouw gemaal Kerstanjewetering	DEF	27,0	m3/ min		abc1	50	50	2.967.677	540.000	270.000	270.000	
	DW-k6	Vergroten duiker bij DSM 2000x1500	DEF	40,0	m1		abc1	50	50	132.671	30.000	15.000	15.000	
	DW-k7	Vergroten duiker van Dussenweg- Teding van Berkhoutlaan.Ø 1250	DEF	8,0	m1		abc1	50	50	29.188	10.000	5.000	5.000	
	DW-k8	Vergroten duiker Teding van Berkhoutlaan-Voord.hoornsepad Ø1000	DEF	135,0	m1		abc1	50	50	462.691	85.000	42.500	42.500	
	DW-k9	Aanleg 2 automatische stuwen	DEF	2 st			abc1	50	50	461.030	85.000	42.500	42.500	
totaal Voordijksehoornse Polder											4.053.257	750.000	375.000	375.000
Hoge en Lage Abtswoudse polder (Hap/Lap)														
	111 AP-ws5	verbinding Plevierhof - Forensenweg (270 m³ extra berging) **)	DEF	270	m³		abc2		100	80.000		0	0	
	116 AP-ws10	Verbinding Chopinlaan - Brahmslaan (360 m³ extra berging) **)	DEF	360	m³		abc2		100	133.000		0	0	
	118 AP-ws12	Verbinding krakeelhofvijver - Westlandhof (540 m³ extra berging **)	DEF	540	m³	pb	abc1	50	50	550.000		0	0	
	130 AP-nvo7	Aart vd Leeuwlaan Noord en zuid samen **)	DEF		m³	op	brw	50	50	37.000		0	0	
	AP-nvo8	Realiseren berging in middenberm provinciale weg, tussen M. Nijhoflaan en Kruithuisweg (3300 m³ extra berging **)	DEF	3300	m3		abc2		100	195.764		0	0	
	AP-k5	Aanleg 30 stuwen. 10 m breed	DEF	30 st			brw	50	50	662.820	20.000	10.000	10.000	
	AP-k6	Automatische kantelstuw 2 stuks	DEF	2 st			brw	50	50	461.030	20.000	10.000	10.000	
	AP-k7	Plaatsen 2 circulatiepompen	DEF	2 st			brw	50	50	850.430	20.000	10.000	10.000	
Totaal Hap/Lap											2.970.044	60.000	30.000	30.000
Totaal alle maatregelen											7.727.301	880.000	447.000	433.000

**) voorbereiding vindt plaats binnen een ander project van de gemeente of Delfland