

Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27 van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Schriftelijke vragen van PvdA over plensbui in Delft
Omschrijving problematiek Op 15 augustus 2022 is een lokale “plensbui” opgetreden boven Delft waardoor wateroverlast is ontstaan in het laaggelegen gedeelte van de Delftse Binnenstad. Het waterpeil in de grachten steeg zodanig dat de straten overliepen tot aan de huizen, en via de putdeksels van riolen stroomde rioolwater de straten op en dit mengde zich met het oppervlaktewater. Dit heeft zich met name afgespeeld in het gedeelte van de stad dat met een extra voorziening van keringen en gemalen beschermd zou moeten zijn tegen hoogwater vanuit de boezem. De situatie vraagt om een evaluatie. Graag ontvangen we een evaluatie waarin in ieder geval wordt ingegaan op onderstaande vragen.
Vragen: 1 Was de bui voorspeld en zo ja, waren er vooraf maatregelen getroffen? 2 Hebben de eerdere getroffen structurele maatregelen effect gehad? 3 Hoe kon het gebeuren dat er afvalwater uit de putdeksels op straat kwam? Zijn de overstorten in werking gesteld? 4 Zijn er maatregelen nodig en mogelijk om herhaling te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? 5 Denkt u dat klimaatverandering in de toekomst (extra) maatregelen nodig maakt om herhaling te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? 6 Bent u bereid een gezamenlijke bijeenkomst van de Verenigde Vergadering en de Delftse gemeenteraad te organiseren over de waterproblematiek in de Delftse binnenstad? Op die manier kunnen we gezamenlijk kennis opdoen en samen kijken wie vanuit welke rol welke actie moet ondernemen om waterbewust zijn te vergroten en wateroverlast te voorkomen.

Vragen en Antwoorden:

1 Was de bui voorspeld en zo ja, waren er vooraf maatregelen getroffen?

Antwoord: Nee, de hoge intensiteit/korte duur en de exacte locatie van de bui was niet voorspeld en is ook niet goed te voorspellen. Derhalve heeft Delfland vooraf geen maatregelen getroffen. Bij de hevige hoosbui boven Delft is ca. 20-45 mm regen in 20 minuten gevallen.

Ter informatie: Om 19.18 uur ontvingen we een signaal (SMS-bericht) van de regenmeter uit Pijnacker dat er veel regen viel in korte tijd. Daarna ook signalen (SMS-berichten) van hoogwater in de binnenstad van Delft. Op basis daarvan is rond 19.24 uur besloten de binnenstad af te gaan sluiten, volgens het standaard protocol. Ook het gemaal Duyvelsgatbrug is toen opgestart. Daardoor is vervolgens het peil verlaagd. Rond 20.19 uur waren de peilen weer op orde.

2 Hebben de eerdere getroffen structurele maatregelen effect gehad?

Antwoord:

De maatregel “afsluiten binnenstad van Delft” is met name bedoeld om de binnenstad van Delft te beschermen tegen hoogwater in de boezem. De maatregel is minder effectief voor het geleiden van grote hoeveelheden neerslag (buien met een lokale hoge intensiteit/korte duur) in de binnenstad van Delft naar de boezem (zie antwoord 3).

3 Hoe kon het gebeuren dat er afvalwater uit de putdeksels op straat kwam? Zijn de overstorten in werking gesteld?

Antwoord:

De vraag over de stroming door putdeksels moet door de gemeente, als beheerder van het rioleringsysteem, worden beantwoord. Bij buien van deze omvang is het normaal dat er overstortingen vanuit gemengde riolering naar oppervlaktewater optreden en er water via de putdeksels op straat kan komen. De gemeente en het Hoogheemraadschap hebben nauw contact over de situatie van 15 augustus jl..

4 Zijn er maatregelen nodig en mogelijk om herhaling te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat?

Antwoord:

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met weersextremen, zoals hoosbuien. Hinder en/of overlast door dit soort buien is onvermijdbaar. Mede omdat de drooglegging (hoogte tussen waterpeil en kade) in delen van de binnenstad van Delft zeer beperkt is. Herhaling voorkomen is een illusie, maar er zijn wel maatregelen mogelijk om de kans om herhaling te verlagen. Zie hieronder. Buien van de omvang van 15 augustus vallen buiten de gebruikelijke normstelling zoals gesteld in de Provinciale Waterverordening Zuid Holland. Het watersysteem in het centrum van Delft voldoet nu aan de wateroverlast normering.

Vasthoudmaatregelen, ook op privéterrein en bij voorkeur toegepast op grotere schaal, kunnen een lokaal positieve bijdrage leveren. Als elk perceel meer zou kunnen vasthouden, dan zou zowel de riolering als het lokale watersysteem ontlast worden. Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland heeft niet voor niets in het ‘Programma van Eisen voor klimaatadaptief bouwen’ hoge eisen gesteld om de kans op (schade door) wateroverlast te beperken (zie ook <https://bouwadaptief.nl/>). Bij vasthoudmaatregelen kan gedacht worden aan minder verharding, ondergrondse bergingen, berging op daken, regentonnen, wadi's, etc.

Ook gevolg-beperkende maatregelen zijn goed. Denk aan verhogen van de drooglegging (bijv. bij nieuwbouw), drempel bij de voordeur, een schot dat in je deurkozijn gezet kan worden, wateroverlast bestendige vloer, etc.

5 Denkt u dat klimaatverandering in de toekomst (extra) maatregelen nodig maakt om herhaling te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen zijn dat?

Antwoord: Ja, de kans op herhaling is door klimaatverandering toegenomen. Voor het type maatregelen verwijzen we naar de beantwoording van vraag 4.

6 Bent u bereid een gezamenlijke bijeenkomst van de Verenigde Vergadering en de Delftse gemeenteraad te organiseren over de waterproblematiek in de Delftse binnenstad? Op die manier kunnen we gezamenlijk kennis opdoen en samen kijken wie vanuit welke rol welke actie moet ondernemen om waterbewust zijn te vergroten en wateroverlast te voorkomen.

Antwoord: We zullen dit ambtelijk met de gemeente Delft verkennen.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Deze vragen worden ingediend door de PvdA, Lobke Zandstra en Sef Teerink

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
pdaverveldt@hhdelfland.nl met afschrift aan de griffier griffier@hhdelfland.nl

IN TE VULLEN DOOR LOKET BESTUURSONDERSTEUNING:

DMS nummer: 2117156

Datum en tijdstip ontvangst: 18 augustus 2022

Datum D&H behandeling: 6 september 2022

Datum publicatie (wordt opgenomen in titel):