

Factsheet

Watergang Lage Abtswoudschepolder		701841								
	Ligging De maatregelen zijn gelegen in de gemeente Midden-Delfland . Meer specifiek bevinden de maatregelen zich ter hoogte van de Abtswoude 54 te Schipluiden. De uit te voeren werken bevinden zich zowel ten westen onder en ten oosten van de weg "Abtswoude".									
	Voorstel Van het traject is een hydraulische berekening gemaakt. Hieruit blijkt dat de watergang in vergelijking met de duiker het grootste knelpunt is. De watergang levert een verval op van 10 cm. Verwacht wordt dat met het verbreden van de watergang tot 10 meter breed het knelpunt grotendeels wordt opgelost. De raming voor de werkzaamheden is € 140.000 incl. BTW	Achtergrond De maatregel komt uit de ABC polderstudie, cluster 9. Het betreft het verbreden van een hoofdwatgang nabij het zogenaamde Tussengemaal van de Lage Abtswoudschepolder. Oorspronkelijk bestond de maatregel uit 3 trajecten. Een groot deel van het traject blijkt in de praktijk al voldoende breed. Dit voorstel richt zich op het verbreden van ca. 200 m hoofdwatgang vanaf het tussengemaal en het eventueel vergroten van de duiker onder de Abtswoude.								
Aanvullende informatie Ook de aangrenzende duiker zorgt voor een extra opstuwing (8 mm ipv de toegestane 2mm). Het vervangen van deze duiker is financieel en verkeerstechnisch een behoorlijke ingreep. Een globale kostenraming toont aan dat met het vervangen van de duiker de kosten meer dan 2x zo hoog worden (totaal € 330.000 incl btw). Voorgesteld wordt om deze duiker nu niet te vervangen vanwege de kosten in relatie tot het beperkte effect.	Financiën Op basis van de risico's is er voor gekozen om een werkomschrijving onder UAV-gc op de markt te zetten. Op deze manier kunnen de uitvoeringsrisico's op een goed wijze belegd worden bij de uitvoerende partij. Opbasis van bovenstaande keuze wordt een uitvoeringskrediet aan gevraagd.									
	IP € 140.000	Uitvoeringskrediet € 132.000								
Risico's - Nutsbedrijven geven geen medewerking aan verleggen kabels en leidingen; - Archeologische vondsten; - Bodemverontreiniging; - Bezwaren van natuurverenigingen. - Grondeigenaren gaan niet akkoord met verbreding;	Planning <table><tr><td>Projectplan gereed</td><td>1-7-2015</td></tr><tr><td>Gunning</td><td>1-7-2015</td></tr><tr><td>Uitvoering gereed</td><td>15-1-2016</td></tr><tr><td>Nazorg gereed</td><td>1-4-2016</td></tr></table>		Projectplan gereed	1-7-2015	Gunning	1-7-2015	Uitvoering gereed	15-1-2016	Nazorg gereed	1-4-2016
Projectplan gereed	1-7-2015									
Gunning	1-7-2015									
Uitvoering gereed	15-1-2016									
Nazorg gereed	1-4-2016									
Beheermaatregelen Door vroegtijdig met de verschillende partijen in gesprek te gaan kunnen eisen en wensen worden meegenomen ten tijde van de realisatie.										