

Projectbeschrijving Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw en Noord-Zuidverbinding

Doelstelling, nut en noodzaak

Bij de herinrichting van de Bergboezem wordt een waterberging van ca. 100.000 m³ voor de Zuidpolder van Delfgauw gemaakt, daarmee wordt de kans op wateroverlast in de toekomst in de gehele polder sterk verkleind en is de polder beter bestand tegen toekomstige klimaatontwikkeling. Voor goede toevoer naar dit bergingsgebied wordt een nieuwe watergang aangelegd, de zogenaamde Noord-Zuidverbinding.

In combinatie met de verbetering van de waterhuishouding wordt het gebied recreatief heringericht, met een doorgaand fiets- en ruiterpad. Het bergingsgebied wordt tevens gedeeltelijk met laarzenpaden toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Buiten dit project om zal de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog twee fietspaden realiseren om het bestaande recreatiegebied Ruyven te verbinden met Oude Leede en Delfgauw.

Ligging

Het project ligt in de Zuidpolder van Delfgauw in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De Bergboezem is een laaggelegen gebied van ca. 30 hectare groot dat ligt in de Droogmaking tussen de A13, Zuideindseweg en Ackerdijkseweg. De aan te leggen nieuwe Noord-Zuidverbinding loopt vanaf de Karitaatmolensloot bij het recreatiegebied Ruyven tot de Bergboezem bij de Overslagmolensloot.



Plangebied: Gebied van de Bergboezem (blauw gearceerd), de Noord-Zuidverbinding (blauw) en fiets- en ruiterpaden (oranje)

Uitgangspunten

Voor het project gelden de volgende uitgangspunten:

- Het project wordt gerealiseerd binnen de kaders van het bestemmingsplan Ruyven-Zuidpolder (2010).
- De gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt de toekomstige eigenaar en beheerder van het gebied van de Bergboezem.
- PVE en Voorontwerp Bergboezem Zuidpolder van Delfgauw (2015).

Betrokken partijen

Bij de voorbereiding en realisatie van het project zijn onder andere betrokken:

- Gemeente Pijnacker-Nootdorp (als partner),
- Provincie Zuid-Holland,
- Groenservice Zuid-Holland,
- Grondeigenaren en pachters,
- Bewoners/omwonenden, en
- Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Natuurmonumenten en Vogelwacht.

Het ontwerp is in samenwerking met de gemeente Pijnacker-Nootdorp opgesteld. Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn de verschillende partijen een of meerdere keren geconsulteerd.

Januari 2015 is een informatieavond voor de omwonenden geweest, waarin Delfland samen met de gemeente het schetsontwerp en de inrichting heeft toegelicht. In de periode van februari tot april zijn met de directe betrokkenen keukentafelgesprekken gevoerd. De resultaten van deze gesprekken zijn verwerkt in het Voorontwerp. Dit Voorontwerp is tijdens een informatieavond in mei besproken met de betrokken partijen.

Onderdelen van het project

Het gehele project omvat de volgende onderdelen:

- Aanleggen van nieuwe kades en versterken van een aantal bestaande kades rondom het bergingsgebied
- Graven van sloten in het bergingsgebied
- Realisatie van een klein gemaal aan de Zuideindseweg, om het gebied op peil te houden
- Inlaatconstructie naar de berging, voor het vullen van de berging
- Nieuwe watergang van ca. 500 meter lengte, 8 meter breed met natuurvriendelijke oever, de zgn. Noord-Zuidverbinding
- Nieuw fiets- en ruiterspad van ca. 1100 m tussen Ruyven en Ackerdijkseweg
- Aantal nieuwe fietsbruggen en/of landbouwbruggen
- Diverse dammen en duikers

Werkzaamheden

De uitvoering van het werk bestaat voornamelijk uit:

- Aan- en afvoer van grond voor aanleggen kades en graven watergangen.
- Bouwen van diverse constructies, zoals gemaal, inlaat en bruggen.
- Aanleggen en asfalteren fietspad.
- Afwerking en eindinrichting padenstructuur ed.

Planning van het project

Op hoofdlijnen geldt de volgende planning:

- 2^e helft 2015: besluitvorming en contract
- 1^e kwartaal 2016: aanbesteding
- 2016-2017: uitvoering

Het totale werk is eind 2017 gereed.

