

Ons kenmerk : 2020-049934
Uw kenmerk :
Uw brief van : 18 mei 2021
Bijlagen :
Beh.ambtenaar : M. de Kuster
Telefoonnummer : (020) 7548260
E-mailadres : Mark.de.kuster@diemen.nl

Aan

De fractie van de Ouderenpartij Diemen

Onderwerp

Reactie vragen Ouderenpartij Diemen aangaande het
watersysteem in Park Spoorzicht

Datum

22 juni 2021

Geachte fractie,

In de brief van 18 mei 2021 heeft u vragen gesteld over het watersysteem van Park Spoorzicht en het beheer daaromtrent.

Onderstaand gaan wij op uw vragen in:

1. Bent u op de hoogte van de ongebruikelijk hoge waterstand in park Spoorzicht?

Het bebouwd gebied in Diemen is opgehoogd met een zandlaag. Gebieden als Park Spoorzicht zijn niet opgehoogd en daardoor lager gelegen. Ook heeft dat tot gevolg dat de veengrond aan maaiveld ligt.

In het verleden was het park ingericht met sportvelden, waarbij drainage de grondwaterstand laag hield. Het park was toen een onderbemaling, omdat een pomp het drainagewater naar de omliggende watergang pompte. De grondwaterstand was daardoor lager dan het polderpeil (waterpeil van het oppervlaktewater). Het lage grondwaterpeil zorgde ervoor dat de veenbodem droog kwam te staan en sneller ging inzakken.

Bij het opheffen van het sportcomplex is de onderbemaling en de drainage opgeheven. Het gebied is daardoor op natuurlijke wijze veranderd in een natuurgebied. Het grondwaterpeil wordt sindsdien bepaald door het waterpeil in de watergangen en door regen. In de zomer is de grondwaterstand gezien de hoge temperaturen (zeker de afgelopen jaren) en gebruik van water door bomen lager. In de winter is de grondwaterstand hoger door koude temperaturen en inactieve bomen. De bodemdaling gaat intussen door, waardoor het maaiveld steeds lager komt te liggen.

Het jaar 2021 is tot nu toe vrij nat. Ook zijn de temperaturen niet hoog, dit in tegenstelling tot enkele voorgaande jaren. De regenval zorgt voor een hoge grondwaterstand en voor hoge waterpeilen in de watergangen. De grondwaterstand is echter niet uitzonderlijk en komt vaker voor. Door de verdere daling van het gebied nemen de gevolgen van een hoge grondwaterstand wel toe.

2. Wie is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het park en de omliggende sloten?

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterpeil en het onderhoud van de eigen watergangen. Het beheer van het Park Spoorzicht wordt opgepakt in een samenwerking van de Bewonerswerkgroep Spoorzicht en de gemeente.

3. Vallen het park en de sloten onder het Handboek Onderhoud Oppervlaktewater dat waterschap AGV met alle inliggende gemeenten heeft afgesloten?

De watergang parallel aan de Harmonielaan is in beheer van Waternet. De overige sloten in de omgeving van het Park Spoorzicht worden beheerd door de gemeente. De watergangen van de gemeente worden ook door Waternet gecontroleerd en dienen ook aan de Keur te voldoen. Het onderhoud aan de watergangen van Waternet en de gemeenten worden gelijktijdig uitgevoerd door dezelfde aannemer, om de kwaliteit en efficiëntie te bevorderen.

De Keur is niet relevant voor het beheer van het park zelf. In het park is namelijk geen formeel oppervlaktewater aanwezig. Het waterschap heeft daardoor geen rol ten aanzien van het park.

4. Zijn er adviezen of bemoeienis van AGV met het waterbeheer in het park en de sloot? Wanneer heeft er voor het laatst een schouw plaatsgevonden en is er voor het laatst gebaggerd?

Het waterschap voert jaarlijks een schouw uit van de watergangen rondom het park. De schouw vindt normaal gesproken in het najaar plaats. Waternet heeft in 2015 de eigen watergangen in de Diempolder gebaggerd. De gemeentelijke watergangen zijn indien noodzakelijk daarbij meegenomen.

Het waterschap heeft geen betrokkenheid bij het beheer en de inrichting van het park.

5. Is er meer bekend over de rol van het grondwater en eventueel kwelwater bij de hoge waterstand?

De grondwaterstand en de oppervlaktewaterstand houden in het park nauw verband met elkaar. Tijdens de natte maanden zorgt het handhaven van het oppervlaktewaterpeil ervoor dat het park niet onder water staat en tijdens droge zomers beperkt het oppervlaktewaterpeil het uitdrogen van veen en de bomen.

Van kwelwater is in Diemen over het algemeen geen sprake. De Watergraafsmeer aan de overzijde van de A10 ligt zo diep dat het grondwater vanuit Diemen die kant op stroomt en niet omhoog komt.

6. Wie is er verantwoordelijk voor handhaving en optreden tegen het lozen of dumpen van stoffen in de sloot? (tijdens ons bezoek gooiden mensen vanuit een tuin aarde en mest in de sloot)

De handhaving op het dumpen van afval ligt bij de gemeente. Ook het schoonmaken van drijfvuil in de watergangen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente dient het waterschap op de hoogte te stellen als dumpingen in watergangen van Waternet plaatsvinden.

De handhaving op de lozing van afvalwater, zoals riolering van huizen of bedrijven, is aan het waterschap. Ter plaatsen van Park Spoorzicht kan dat spelen ten aanzien van de volkstuinen aldaar.

7. Wat kunt u op korte termijn doen om de wateroverlast te beperken? Wat vindt u van de suggestie om 1 of 2 sluisjes aan te brengen? Zijn er andere oplossingen mogelijk?

Gezien de lage ligging van het gebied ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil horen drassige omstandigheden gedurende natte periodes bij het gebied. Dit leidt tot uitdagingen ten aanzien van betreedbaarheid en gebruik, maar levert ook een eigen ecologisch leefmilieu op. Er zijn verschillende maatregelen denkbaar om de grondwaterstand in het park te verlagen, maar deze hebben naast voordelen ook nadelen. Onderstaand worden twee maatregelen benoemd.

Het verlagen van het oppervlaktewater ter plaatse van het park (onderbemaling) is voor het waterschap onacceptabel. De genoemde sluisjes hebben deze onderbemaling tot gevolg. Voor de gemeente is het overigens ook geen optimale oplossing omdat de gemeente dan de watergang in beheer moet nemen en tot in de lengte van jaren het oppervlaktewater moet verpompen (niet duurzaam).

Technisch gezien is het ophogen van het park de beste oplossing. Het park komt dan zo hoog te liggen dat er minder tot geen wateroverlast meer optreedt. Het ophogen van het gebied betekent echter ook het verwijderen van alle planten en bomen. Ook gaat dan het unieke karakter van de ecologie in het gebied verloren.

De beste oplossing is ogenschijnlijk de inrichting van het park aan te passen aan de natte omstandigheden. Door hoogteverschillen aan te brengen en ook de wandelpaden anders aan te leggen (verhoogd middels bijvoorbeeld vlonders) blijft het park ook gedurende natte periodes beter bereikbaar en bruikbaar, zonder dat de ecologische en waterbergende waarden veranderen.

De gemeente en de bewonerswerkgroep zijn in gesprek om de afwatering vanuit het park te laten verlopen via een buis. Door deze buis af te kunnen sluiten kan het watersysteem in het park in enige mate gestuurd worden.

8. Wilt u uw beslissing om de planvorming over park Spoorzicht te faseren heroverwegen, en de inrichting en toegankelijkheid met voortvarendheid aanpakken?

Het concept projectplan is half mei gedeeld met de Werkgroep Spoorzicht om input op te halen, om zo hun jarenlange expertise te benutten bij de toekomst van het natuurpark. Binnen het projectplan worden de volgende doelstellingen beschreven:

- a. Vergroten van de natuurwaarde;
- b. Vergroten van de recreatiewaarde;
- c. Realiseren van een natuurlijke spelaanleiding.

Groot onderdeel van het vergroten van de recreatiewaarde is het vergroten van de toegankelijkheid van het natuurpark. Hierbij is ook uitdrukkelijk aandacht voor de toegankelijkheid van minder valide mensen en ouderen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan het toepassen van verhoogde vlonderpaden. Het is de ambitie om ook in de nattere perioden (delen van) het natuurpark op deze wijze voor iedereen toegankelijk te houden.

Wanneer de input van de werkgroep Spoorzicht is ontvangen, kan het projectplan definitief worden gemaakt en aan het college van B&W worden aangeboden. Nadat het projectplan door het college is vastgesteld wordt de raad daarover schriftelijk geïnformeerd. Dit zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden.


De volgende stap is het ophalen van inzichten van omwonenden en gebruikers/bezoekers van het park. Op basis van de ontvangen informatie van de belanghebbenden én de uitgangspunten vanuit de gemeente wordt een schetsontwerp opgesteld. Het schetsontwerp zal met de belanghebbenden worden gedeeld. Na de inspraak op het schetsontwerp worden de stukken verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp worden,

waar mogelijk en wenselijk, wijzigingen op basis van de inspraakronde doorgevoerd. Het voorlopig ontwerp wordt wederom met de belanghebbenden gedeeld en er wordt om een reactie gevraagd. Na deze inspraakronde wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp wordt nog ter informatie met alle belanghebbenden gedeeld. Naar verwachting worden deze ontwerpstappen in 2021 doorlopen.

Na het vaststellen van het definitief ontwerp worden de stukken in 2022 verder uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed ontwerp en kan een aannemer gecontracteerd worden. De start van de uitvoering wordt vooralsnog voorzien in de loop van 2022.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Diemen,



T. Kemper
Algemeen directeur/gemeentesecretaris a.i.



E. Boog
burgemeester