



Zone 1: akkerrand met bomenrij

Akkerrand: randenpakket R4 akkerflora- en faunarand
bloemrijk akkerrandenmengsel
oppervlakte: ca. 500m²

Bomenrij: landschapspakket L8B landschapsboom in bomenrij

Soort: *Acer campestre* 'Elsrijk' (veldesdoorn)

Aantal: 11 stuks

Plantafstand: 10m

Zone 2: bosrand met opgaand struweel

Bosrand met opgaande struikbeplanting

Soorten:

Corylus avellana (hazelaar) 10%

Rhamnus frangula (sporkehout) 20%

Amelanchier lamarckii (krent) 20%

Prunus padus (vogelkers) 10%

Sambucus nigra (vlier) 20%

Sorbus aucuparia (lijsterbes) 20%


Aangeplant in driehoeksverband 1x1m

Oppervlakte: 485m²

Aantal: 485 stuks

Zone 3: behoud bestaande houtwal

In stand houden bestaande waardevolle houtwal

Compositie 5 stedenbouw bv	Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35 4811 GB Breda telefoon 076-5225262 e-mail info@c5s.nl website www.c5s.nl	Landschappelijk inpassingsplan Heerebosch fase 2, Handel	
	 Schaal : 1:1000 Papierformaat: A3 	Opdrachtgever : Gemeente Gemert-Bakel Projectnummer : 152250.15 Gemeente : Gemert-Bakel Id./nr. : 15225015110 Getekend : 03-07-2018 J.B. Status : concept	

Aanleg	Type	Eenheid	Norm per eenheid		In plangebied	Deelkosten
			incl. btw			
Hakhoutsingel	Bosplantsoen (verband 1mx1m)	m2=stuks	€	1,82	0 m2	€ -
Bossingel	Bosplantsoen (verband 1mx1m)	m2=stuks	€	1,82	0 m2	€ -
Elzensingel	Bosplantsoen (verband 1mx1m)	m2=stuks	€	1,82	0 m2	€ -
Hakhoutbosje	Bosplantsoen (verband 1mx1m)	m2=stuks	€	1,82	0 m2	€ -
Griendje	Bosplantsoen (verband 1mx1m)	m2=stuks	€	1,82	0 m2	€ -
Klein Bosje	Bosplantsoen (verband 1mx1m)	m2=stuks	€	1,82	485 m2	€ 881,25
Struweelhaag 6 jaar	Bosplantsoen (verband 1m)	m1=stuks	€	1,82	0 m1	€ -
Struweelhaag 12 jaar	Bosplantsoen (verband 1m)	m1=stuks	€	1,82	0 m1	€ -
Knip- en scheerheg	Bosplantsoen (verband 0,25mx0,25m)	4*m1=stuks	€	1,82	0 m1	€ -
Landschapsboom	Boom	stuks	€	69,71	11 stuks	€ 766,84
Landschapsboom	Boom	stuks	€	69,71	0 stuks	€ -
Landschapsboom	Boom	stuks	€	69,71	0 stuks	€ -
Knotboom	Boom	stuks	€	69,71	0 stuks	€ -
Knotboom	Boom	stuks	€	69,71	0 stuks	€ -
Knotboom	Boom	stuks	€	69,71	0 stuks	€ -
Hoogstamfruitboom	Boom	stuks	€	69,71	0 stuks	€ -
Hoogstamfruitboom	Boom	stuks	€	69,71	0 stuks	€ -
Amfibienpoel	Ontgraven poel / verwerken grond	m3	€	6,21	0 m3	€ -
Amfibienpoel	Ontgraven poel / verwerken grond	m3	€	6,21	0 m3	€ -
Weidevogelpoel	Ontgraven poel / verwerken grond	m3	€	6,21	0 m3	€ -
Weidevogelpoel	Ontgraven poel / verwerken grond	m3	€	6,21	0 m3	€ -
Natuuroever riet	Ontgraven poel / verwerken grond	m3	€	6,21	0 m3	€ -
Natuuroever nat grasland	Ontgraven poel / verwerken grond	m3	€	6,21	0 m3	€ -
Bloemrijke rand (R1), Kruidenrijke zoom (R2) en Graslandflora- en	Inclusief aankoop zaadmengsel	are	€	18,69	0 are*	€ -
Akkerflora- en faunarand (R4)	Inclusief aankoop zaadmengsel	are	€	21,39	5 are*	€ 106,95
Overige voorzieningen	Werkelijke kosten					
Plankosten	Max. 20% van kwaliteitsverbetering					€ 840,00
Totaal aanleg						€ 2.595,04

Beheer	Eenheid	Beheersbijdrage per		In plangebied	Deelkosten / 10 jaar
		eenheid			
Hakhoutsingel	are / jaar	€	13,33	0 are	€ -
Bossingel	are / jaar	€	8,27	10 are	€ 826,85
Elzensingel	meter / jaar	€	0,64	0 strekkende meter	€ -
Hakhoutbosje	are / jaar	€	5,42	0 are	€ -
Griendje	are / jaar	€	20,16	0 are	€ -
Klein Bosje	are / jaar	€	3,31	4,85 are	€ 160,63
Struweelhaag 6 jaar	meter / jaar	€	0,84	0 strekkende meter	€ -
Struweelhaag 12 jaar	meter / jaar	€	0,52	0 strekkende meter	€ -
Knip- en scheerheg	meter / jaar	€	1,35	0 strekkende meter	€ -
Landschapsboom	boom / jaar	€	3,84	0 stuks	€ -
Landschapsboom	boom / jaar	€	6,37	11 stuks	€ 700,81
Landschapsboom	boom / jaar	€	11,16	0 stuks	€ -
Knotboom	boom / jaar	€	3,08	0 stuks	€ -
Knotboom	boom / jaar	€	8,49	0 stuks	€ -
Knotboom	boom / jaar	€	11,18	0 stuks	€ -
Hoogstamfruitboom	boom / jaar	€	6,14	0 stuks	€ -
Hoogstamfruitboom	boom / jaar	€	18,24	0 stuks	€ -
Amfibienpoel	poel / jaar	€	49,55	0 stuks	€ -
Amfibienpoel	poel / jaar	€	70,37	0 stuks	€ -
Weidevogelpoel	poel / jaar	€	96,14	0 stuks	€ -
Weidevogelpoel	poel / jaar	€	156,60	0 stuks	€ -
Natuuroever riet	are / jaar	€	9,72	0 are	€ -
Natuuroever nat grasland	are / jaar	€	14,84	0 are	€ -
Bloemrijke rand	are / jaar	€	9,68	0 are	€ -
Kruidenrijke zoom	are / jaar	€	16,92	0 are	€ -
Graslandflora en faunarand	are / jaar	€	10,58	0 are	€ -
Akkerflora en faunarand	are / jaar	€	16,04	5 are	€ 802,13
Totaal beheer 10 jaar					€ 2.490,42

Zones
Zone 1: akkerrand met bomenrij
Zone 2: bosrand met opgaand struweel
Zone 3: behoud bestaande houtwal

Samenvatting	
Waardevermeerdering	nvt
Basisinspanning	€ 21.443,40
Kosten aanleg	€ 2.595,04
Kosten beheer	€ 2.490,42
Overschot / tekort	€ 16.357,95-