
Van:
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 14:36
Aan: aaenmaas.nl
CC:
Onderwerp:
Bijlagen: 20200306_VV_MERb_Paradijs33_incl_bijlagen.pdf

Geachte mevrouw

Bijgevoegd ontvangt u de vormvrije mer beoordeling die wij ontvangen hebben voor de locatie Paradijs 33 in Elsendorp. Deze stukken zijn uitgezet bij de Odzob voor beoordeling. Het kan dus zijn dat de stukken na beoordeling nog aangepast moeten worden. Indien u nog opmerkingen heeft die wij daarin mee moeten nemen horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

 gemeente **Gemert-Bakel**

www.gemert-bakel.nl | 0492-37 85 00
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel
facebook.com/gemeenteGemertBakel

Van:
Verz:
Aan:
CC:
Onderwerp: FW:

Hoi

Wil jij de vormvrije mer-beoordeling van doorsturen naar Waterschap Aa en Maas, ?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

 gemeente **Gemert-Bakel**

Senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
team Vergunningen & Toezicht
www.gemert-bakel.nl | 0492-37 85 00
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel
facebook.com/gemeenteGemertBakel

Van: aenmaas.nl]
Verzonden: maandag 30 maart 2020 15:05

Aan:
CC:
Onderwerp: Eisendorp mer

Beste

Kun jij de vormvrije mer-beoordeling van ' en mij delen?
Zo kunnen we vroegtijdig advies uitbrengen over de mogelijke waterbelangen.

Met vriendelijke groet,

gebiedsadviser
waterschap Aa en Maas

T0493 38 22 34

www.aenmaas.nl
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000





AAN : Gemeente Gemert-Bakel

VAN : Agra-Matic

DATUM : 6 maart 2020

LOCATIE : Paradijs 33 Elsendorp


BETREFT : VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE



KENMERKEN VAN HET PROJECT

, exploiteert een veehouderijbedrijf aan de Paradijs 33 te Elsendorp. Op basis van de vigerende milieuvergunning mogen er 3.888 vleesvarkens en 2.640 gespeende biggen worden gehouden. Op basis van de vigerende vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming mogen er 4.722 vleesvarkens en 2.640 gespeende biggen worden gehouden. Het betreffende locatie staat op een perceel dat in eigendom is van de initiatiefnemer en staat kadastraal bekend als gemeente Gemert, sectie P, nr. 804 en 805. Het bedrijf is gelegen ten noordwesten van het dorp Elsendorp op een afstand van circa 1,5 kilometer. In de directe omgeving van het bedrijf zijn voornamelijk agrarische bedrijven (veehouderijen) gelegen.

is voornemens het bedrijf aan de Paradijs 33 te Elsendorp uit te breiden. Hiervoor wordt een nieuwe stal parallel aan stal A geplaatst (gebouw C). Met onderhavige uitbreiding veranderd het aantal te houden dieren: in de nieuwe stal worden 2.016 gespeende biggen 672 opfokzeugen en 1.680 vleesvarkens gehuisvest, maar er is een afname van 1.488 vleesvarkens (uit stal B) . Ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de beoogde situatie is onderhavige vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld. Het bevoegd gezag beoordeeld of deze notitie voldoende informatie bevat voor het onderdeel milieu om een gedegen beoordeling te kunnen maken. Voorgenomen plan wordt in figuur 1 schematisch inzichtelijk gemaakt.



Figuur 1: Situatietekening van het voorgenomen plan



DE PLAATS VAN HET PROJECT

LIGGING TEN OPZICHTE VAN DE (BESCHERMDE)GEBIEDEN

- ▶ Wav-gebied Het dichtst bij gelegen Wav-gebied ligt op een afstand van ca. 2.495 meter. De locatie ligt hiermee op meer dan 250 meter van het gebied, waardoor wordt voldaan aan Wet ammoniak en veehouderij.
- ▶ NNN-gebied Het dichtst bij gelegen NNN-gebied (provinciale EHS) ligt op een afstand van ca. 1.050 meter. De locatie ligt niet in een aangewezen te beschermen gebied, waardoor wordt voldaan aan de huidige regelgeving.
- ▶ Natura2000-gebied Het dichtst bij gelegen Natura2000-gebied ligt op een afstand van ca. 12 km en betreft het gebied 'Deurnsche peel'. Er is een vergunning Wet natuurbescherming verleend d.d. 23-05-2013, maar naar aanleiding van de voorgenomen veranderingen wordt een VVGB-natuur aangevraagd.

INTERIM OMGEVINGSVERORDENING NOORD-BRABANT

Onderhavige locatie is in de Interim Omgevingsverordening gelegen in het Gemengd landelijk gebied en stalderingsgebied. Hiermee zijn de instructie regels van de gemeenten volgens de basiskaart landelijk gebied en specifieke gebieden voor agrarische ontwikkeling met daarbij de rechtstreeks werkende regels voor landbouw van toepassing.

Met onderhavig plan wordt een gedeelte van de bestaande bebouwing gesloopt en wordt er nieuwe bebouwing gerealiseerd. Daarnaast wordt het aantal dieren binnen de inrichting verhoogd. In onderhavig rapport wordt toegelicht op welke manier aan de gestelde eisen zal worden gaan voldaan. In de aanvraag om een Omgevingsvergunning zal de definitieve toetsing plaatsvinden en is de toetsing gedetailleerd uitgewerkt.

Artikel 3.49

1. Een bestemmingsplan gelegen in gemengd landelijk gebied kan voorzien in een uitbreiding van, een vestiging van of een omschakeling naar een veehouderij, mits:

- a. is geborgd dat ter plaatse alleen een zorgvuldige veehouderij is toegestaan;
De BZV wordt ingevuld ten tijden van de aanvraag Omgevingsvergunning. Met onderhavig initiatief worden voldoende punten behaald.
- b. het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;
Het huidige bouwvlak bedraagt meer dan 1,5 hectare. Er wordt geen verandering of vergroting van het huidige bouwvlak gevraagd.
- c. de ontwikkeling vanuit een goede leefomgevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving inpasbaar is in de omgeving; *Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor onderhavig plan. De nieuwe bebouwing sluit aan op de bestaande bebouwing en zal met dezelfde materialen en kleuren worden gerealiseerd. De functie van de inrichting verandert niet en past in het huidige buitengebied. Binnen de inrichting wordt een gedeelte van de bestaande bebouwing gesloopt en daarnaast wordt elders binnen de gemeente meer bebouwing gesloopt (staldering). De locatie is goed ontsloten, wat in de beoogde situatie gehandhaafd blijft*
- d. *Mestbewerking is uitgesloten tenzij dit ten behoeve van ter plaatse geproduceerde mest is;* Er is geen sprake van een mestbewerkingsinstallatie binnen de inrichting.
- e. is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger is dan 20 %, tenzij er -indien



VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE PARADIJS 33 ELSENDORP

blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages- maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;

In onderhavig rapport is de achtergrondbelasting geur inzichtelijk gemaakt. Hieruit moet worden geconcludeerd dat op verschillende woningen in het buitengebied het percentage geurgehinderden groter is dan 20%.

In verband met de uitbreiding is onderzoek gedaan naar het effect hiervan op de gecumuleerde geurbelasting in de omgeving. In de voorgenomen situatie bevinden zich vier locaties in het buitengebied met een overschrijding van het geurhinderpercentage van 20% (zie paragraaf geur cumulatie). Wanneer sprake is van een overbelasting is ontwikkeling enkel mogelijk onder voorwaarden. De Verordening ruimte geeft als voorwaarde dat een veehouderij die wil ontwikkelen zorgt voor een afname van de overbelasting, welke tenminste de eigen bijdrage aan de overschrijding compenseert. Om dit te berekenen is de notitie "Afname overbelasting" (24 april 2014) opgesteld. Gezien de overbelaste locaties zijn deze te classificeren als een 'soort object', namelijk veehouderij woning'. De woningen van (voormalige) veehouderijen dienen conform de uitspraak van 18 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2797) eveneens beoordeeld te worden in relatie met de gecumuleerde geurbelasting. Volgens de notitie "afname overbelasting" dient het object met de hoogste voorgrondbelasting (berekening V-stacks vergunningen) per soort object in de afweging van proportionele afname beoordeeld te worden. Echter is dit voor het soort object '(voormalige) veehouderij' niet mogelijk aangezien deze woningen in de Wet geur en veehouderij niet als geurgevoelig object zijn aangemerkt en derhalve niet zijn opgenomen in de berekening voorgrondbelasting geur. De woning waarin het aandeel van Paradijs 33 in de overbelasting van de achtergrondconcentratie het hoogste is, is in deze in de afweging van proportionele afname beoordeeld.

Uit de geurberekening (berekening V-stacks vergunningen) blijkt dat voor de woning aan de Paradijs 64 bepaald dient te worden in hoeverre het bedrijf aan Paradijs 33 een bijdrage dient te leveren aan de afname van de overbelasting. De bijdrage van een veehouderij aan de afname van de overbelasting moet op een redelijke wijze tot stand komen. Daarom behoeven enkel de veehouderijen die een substantiële bijdrage leveren aan de overbelasting deze afname te realiseren. Uit de berekening in de bijlage blijkt dat Paradijs 33 behoort tot de bedrijven die 5% of meer bijdragen aan de overbelasting op Paradijs 64. Om deze reden is het volledige stappenplan doorlopen en de procentuele bijdrage van de inrichting aan de (over)belasting berekend. Met onderhavig plan wordt ten opzichte van de vergunde situatie een procentuele afname van de bijdragen in de overbelasting van de achtergrond geur belasting gerealiseerd. Hiermee wordt aan de vereisten van de Verordening ruimte voldaan.

- f. *is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 µg/m³; Met onderhavig plan wordt een daling van de totale fijn stof emissie gerealiseerd. Uit de ISL3a berekeningen blijkt dat de berekende belasting 20,27 µg/m³ bedraagt en daarmee aan het gestelde voidoel. Met de uitspraak van de Raad van Staten van 12 maart 2020, vervalt onderhavig vereisten. Desalniettemin wordt wel voldaan aan dit vereiste.*
- g. *de landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het bouwperceel omvat; Voor onderhavig plan zal een landschappelijk inpassingsplan worden opgesteld, die onderdeel uit gaat maken van de aanvraag om een Omgevingsvergunning*
- h. *de toelichting van het bestemmingsplan een verantwoording bevat dat een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de planontwikkeling.*



Met de aanvraag om een Omgevingsvergunning zal een dialoog worden gevoerd met de omwonenden. Hiervan zal in de aanvraag om een Omgevingsvergunning een verslag worden toegevoegd.

LANDSCHAP


Het bedrijf is gelegen buiten een Nationaal Landschap op ca. 15,5 km afstand van het gebied "Het groene Woud". Het Groene Woud is één van de twintig Nationale Landschappen die door de Nederlandse regering in 2005 zijn aangewezen. Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Tilburg-s-Hertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap. De overheid riep het gebied in 2005, naast negentien andere gebieden, uit tot Nationaal Landschap. De benaming Het Groene Woud is net als Randstad een planologische term die niet voorkomt uit de historie van de streek, maar recent verzonnen is. De naam komt van het café 'Het Groene Woud' in Liempde, waar de eerste vergadering over de inrichting van dit gebied werd gehouden.

ARCHEOLOGIE

Voor onderhavige locatie geldt volgens de beleidskaart van de gemeente: Waarde - archeologie 4. De voor waarde - archeologie 4 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en het behoud van de op en/of in deze gronden voorkomende en te verwachten archeologische waarden. Voor een dergelijk aangewezen gronden mogen bouwwerken gebouwd worden tot een oppervlakte van maximaal 500 m², of bouwwerken niet dieper dan 0,40 m onder maaiveld. Voor onderhavig plan wordt de bodem dieper dan 40 centimeter onder maaiveld geroerd. De totale oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt meer dan 500 m². Archeologisch onderzoek wordt voor onderhavig plan noodzakelijk geacht. Betreffend onderzoek zal onderdeel uitmaken van de aanvraag om een Omgevingsvergunning.

EXTERNE VEILIGHEID

In de directe omgeving van het bedrijf zijn een viertal inrichtingen kort bij gelegen die veiligheidsrisico's met zich mee zouden kunnen brengen. Het betreffen allen inrichtingen waar een bovengrondse propaantank aanwezig is. Alle locaties hebben geen groepsrisico overschrijding en risicoafstand (PR 10-6) van 15 meter. De risicokaart van Nederland, zie figuur 2, laat geen risico's zien die een belemmering vormen voor de realisatie van het initiatief. Daarnaast geldt voor onderhavig initiatief dat een propaantank binnen de inrichting aanwezig is, waarmee een risicoafstand (PR 10-6) van 15 meter wordt vereist. Voor alle vijf de inrichtingen geldt dat aan de afstandseis van 15 meter wordt voldaan. Daarmee vormt onderhavig initiatief geen (veiligheids-) belemmering voor de omgeving.



Figuur 2: Risicokaart in de directe omgeving van het bedrijf (○ = bedrijfslocatie) (Bron: <http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html>)

PARKEREN

Het parkeren van alle voertuigen geschiedt op eigen terrein. Ten behoeve van onderhavig plan zijn geen nieuwe parkeerplaatsen nodig. De erfverharding/parkeerplaatsen binnen de inrichting wijzigt daarom niet ten opzichte van onderhavige situatie.



KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT

MILIEUEFFECT BEOOGDE SITUATIE

In de toekomstige situatie worden 3.216 gespeende biggen, 672 opfokzeugen en 3.264 vleesvarkens binnen de inrichting gehouden. Dit heeft onder andere effect op de milieusituatie in de omgeving. Met onderhavig rapport wordt het effect op de omgeving en de natuur inzichtelijk gemaakt. In de bijlage is de diertabel opgenomen, waarin staat vermeld hoeveel dieren per stal en welk huisvestingsstelsel wordt aangevraagd.

AMMONIAKEMISSIE

De emissie van ammoniak vanuit de inrichting wordt berekend door het aantal dierplaatsen te vermenigvuldigen met de emissie per dierplaats. In de bijlage is een overzicht opgenomen met de berekening van de emissie vanuit de inrichting. De emissie van ammoniak is gebaseerd op de actuele Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Op 25 juni 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting (Beh) gepubliceerd. Per 1 augustus 2015 is betreffend Besluit in werking getreden. In het Besluit worden strengere eisen gesteld aan de ammoniakreductie voor diercategorieën in nieuwe/op te richten stalruimten. Aan de vereisten voor het aspect ammoniak wordt voldaan door toepassing van luchtwassers (BWL 2009.12.V4).

Binnen 150 meter van de inrichting zijn geen boomkwekerijen of fruitteeltbedrijven gelegen. Er kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van risico op gewasschade in de directe omgeving van het bedrijf. Voor het bedrijf van is een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verleend, d.d. 23-05-2013, voor het huisvesten van 4.722 vleesvarkens en 2.640 gespeende biggen met een ammoniakemissie van 10.053 kg¹. Voor onderhavige aanvraag wordt een vergunning aangevraagd voor de Wet natuurbescherming, daar het aantal dieren en het stelsel wordt gewijzigd.

GEUREMISSIE

De dichtstbijzijnde burgerwoning bevindt zich op circa 377 meter vanaf de grens van de inrichting. Het betreft de woning aan de Paradijs 60. De wettelijk voorgeschreven minimale afstand tussen de gevel van deze woning en een dierenverblijf is 25 meter, waardoor aan de gestelde afstandseis in de Wet geurhinder en veehouderij wordt voldaan. Voor varkens is een geuremissie per dier vastgesteld, waarmee een geurverspreidingsberekening kan worden opgesteld.

Berekende geurbelasting

De toegestane geurbelasting verschilt voor een geurgevoelig object gelegen in een concentratiegebied ten opzichte van een voor geurgevoelig object gelegen in een niet-concentratiegebied. Onderhavig bedrijf is gelegen in een concentratie gebied. Daarnaast wordt ook onderscheid gemaakt tussen woningen/gevoelige objecten binnen en buiten de bebouwde kom. Hier zijn wettelijke normen voor vastgesteld, namelijk 14 OU voor buiten de bebouwde kom en 3 OU voor binnen de bebouwde kom. Echter heeft de gemeente Gemert-Bakel een eigen geurbeleid opgesteld, waardoor andere normen gelden.

¹ Op basis van de huidige Rav



De totale emissie in het voorgenomen plan bedraagt 80.371,2 OU/m³. emissiefactor voor geur is gebaseerd op de actuele Regeling geur en veehouderij (Rgv). Met behulp van het door de overheid beschikbaar gestelde rekenprogramma V-stacks Vergunning kan een geurberekening worden gemaakt om de geuremissie vanuit de inrichting op de omgeving te toetsen. In tabel 1 zijn de resultaten van de geurberekening inzichtelijk gemaakt. Concluderend kan worden gesteld dat te plaatse van alle woningen in de omgeving aan de gestelde grenswaarden wordt voldaan voor het aspect geur.

Tabel 1: resultaten geurbelasting V-stacks Vergunning

Gevoelige objecten	Geurnorm	Geurbelasting
Heereveldseweg 80	14	1,1
Langstraat 11	10	2,8
Langstraat 8-8a	10	5
Grote baan 13	14	2,1
Keizersven 11	10	1,3
Keizersberg 12	14	1
H. v.d. Asdonkstr 24	1,5	1
Zeelandsedijk 24	1,5	1
Zeelandsedijk 22	1,5	0,9
Zeelandsedijk 32	5	1,1
Paradijs 64	10	5,3
Paradijs 69	10	5,1
Gerele Peel 30	10	2,4
Gerele Peel 31	10	2,1
Gerele Peel 34	10	2,4
Gerele Peel 36	10	2,3
Gerele Peel 42	10	2,1
Gerele Peel 49	14	1,5
Gerele Peel 58	10	1,6
Paradijs 60	10	6,6

Berekende geurbelasting cumulatief

De cumulatieve geurbelasting ook wel de ‘achtergrondbelasting’ geur, betreft de geur vanuit alle veehouderijen in de omgeving binnen een straal van 4 km. Deze geurbelasting is niet vergelijkbaar met de geurbelasting voor de voorgrond, omdat de invoerparameters wat anders zijn en omdat alle veehouderijbedrijven in de omgeving worden meegenomen. In de bijlage zijn de invoergegevens opgenomen, waarbij ook de omliggende veehouderijen in beeld zijn gebracht.

Toetsing van de achtergrondbelasting geur geschiedt aan de hand van indeling van het leefklimaat. Als er veel veehouderijen in de omgeving zijn gelegen dan wordt de geur anders beleefd dan wanneer er weinig veehouderijen aanwezig zijn. Met het rekenprogramma V-Stacks Gebied wordt de Aan de berekende geurbelasting wordt een percentage geurgehinderden gekoppeld. Hiermee wordt het woon- en leefklimaat vastgesteld ter plaatse van een locatie.



Wanneer het percentage geurgehinderden onder de 5% zit dan wordt woon- en leefklimaat beoordeeld als 'zeer goed'; tussen 5 en 10% geurgehinderden is het leefklimaat 'goed', van 10 tot 15% is het leefklimaat 'redelijk goed', tussen 15 en 20% is het leefklimaat 'matig', tussen 20 en 25% is het leefklimaat 'tamelijk slecht', tussen 25 en 30% is het leefklimaat 'slecht', tussen 30 en 35% is het leefklimaat 'zeer slecht' en vanaf 35% is het leefklimaat 'extreem slecht'.

In tabel 2 zijn de berekende achtergrondbelasting geur met het daarbij behorende leefklimaat inzichtelijk gemaakt voor de vergunde en voor de beoogde situatie. Daarin is te zien dat in de het leefklimaat van 'zeer goed' tot 'tamelijk slecht' wordt beoordeeld. Ten opzichte van de vergunde situatie blijft de indeling van het leefklimaat onveranderd.

Tabel 2: resultaten uit de geurberekeningen voor de achtergrondbelasting

Gevoelige objecten	Vergund geurbelasting	Vergund leefklimaat	Aanvraag geurbelasting	Aanvraag leefklimaat
Gerele Peel 26	18,46	Matig	17,953	Matig
Oude Domptweg 30	13,644	Redelijk goed	12,998	Redelijk goed
Elsendorpseweg 20	10,299	Redelijk goed	9,981	Redelijk goed
Elsendorpseweg 24	15,748	Matig	15,758	Matig
Zeelandsedijk 26	8,356	Goed	8,208	Goed
Zeelandsedijk 24	8,629	Goed	8,302	Goed
Elsendorpseweg 40	7,148	Goed	7,122	Goed
Gerele Peel 30	14,796	Matig	14,957	Matig
Mariahofke 10	1,567	Zeer goed	1,567	Zeer goed
O.L.Vrouwenstraat 63	1,543	Zeer goed	1,543	Zeer goed
Oude Kluis 67	1,583	Zeer goed	1,583	Zeer goed
Paradijs 64	26,396	Tamelijk slecht	25,969	Tamelijk slecht
Gerele Peel 31	12,949	Redelijk goed	12,809	Redelijk goed
Langstraat 8	22,319	Tamelijk slecht	22,72	Tamelijk slecht
Gerele Peel 30	14,796	Matig	14,957	Matig
Kassen - Gerele Peel 30	18,043	Matig	17,419	Matig
Kassen - Gerele Peel 31	13,38	Redelijk goed	13,105	Redelijk goed
Kassen - Gerele Peel 34	15,465	Matig	15,404	Matig
Oude Kluis 67 Handel	1,953	Zeer goed	1,953	Zeer goed
Schelweg 27 Gemert	3,122	Zeer goed	3,122	Zeer goed

FIJN STOF EMISSIE

Op 15 november 2007 is de regelgeving voor luchtkwaliteit in werking getreden. In de Wet milieubeheer is tevens een hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. De Europese richtlijn voor luchtkwaliteit is op 11 juni 2008 van kracht geworden. Fijn stof wordt ook wel aangeduid als PM₁₀, dit zijn deeltjes met een doorsnede van maximaal 10 micrometer. Er worden ook wel deeltjes gemeten met een diameter van maximaal 2,5 micrometer. Deze deeltjes PM_{2,5} zijn fijner en schadelijker dan PM₁₀, omdat ze dieper in de luchtwegen kunnen doordringen. Per 1 januari 2015 is een grenswaarde voor PM_{2,5} van 25 microgram per m³ lucht opgenomen in de Nederlandse Wet milieubeheer.



VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE PARADIJS 33 ELSENDORP

Voor dit initiatief is een luchtkwaliteit onderzoek uitgevoerd. Hierin is de fijn stofverspreiding van grotere deeltjes (PM₁₀) en kleinere deeltjes (PM_{2,5}) van het voorgenomen plan in kaart gebracht met behulp van het rekenprogramma ISL3a. Uit het onderzoek blijkt dat de voorgenomen activiteit aan de grenswaarde van 40 µg per m³ (jaargemiddelde) zal voldoen en bedraagt maximaal 20,27 µg/m³ en dat het aantal overschrijdingsdagen van 7,9 lager is dan de 35 dagen die zijn toegestaan. De berekende PM_{2,5} concentratie bedraagt maximaal 11,26 µg/m³, waardoor ook ruimschoots aan de norm voor PM_{2,5} wordt voldaan. Dat betekent dat de voorgenomen activiteit aan de regelgeving voor fijn stof voldoet.

Met ingang van 1 januari 2019 is de gewijzigde Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 in werking getreden. Dit betekent dat wanneer de inrichting een emissie van 800 kg PM₁₀ heeft of wanneer de achtergrondconcentratie van fijn stof 27 µg per m³ of hoger en de inrichting een emissie van 500 kg of meer heeft, gelden er aanvullende regels. Wanneer een van deze twee regels van toepassing is op de inrichting, moet een cumulatieve fijn stof berekening worden gemaakt. In de cumulatieve berekening moeten de omliggende veehouderijen met een emissie van ten minste 800 kg fijn stof in een straal van 500 meter en veehouderijen met tenminste 500 kg fijnstof waarbij de achtergrondconcentratie hoger is dan 27 µg per m³, in de berekeningen worden meegenomen.

De achtergrondconcentratie voor onderhavige inrichting is bepaald² op 19,07 µg per m³, waardoor de achtergrondconcentratie lager is dan 27 µg per m³. De tweede regel is hiermee niet van toepassing. De totale emissie vanuit de inrichting is ruim lager dan 800 kg, waardoor er volgens de regels geen cumulatieve berekening voor fijn stof dient te worden opgesteld.

GELUID

De akoestische situatie in de omgeving van het bedrijf zal beperkt wijzigen:

- Stal B wordt geheel gesloopt, waardoor er ventilatoren worden verwijderd.
- De nieuwe stal wordt voorzien van een luchtwasser (in twee delen), waarbij de ventilatoren achter de luchtwasser worden geplaatst.
- De aanvoer van dieren is in de huidige situatie maximaal 1 keer per dag in de dagperiode. Dit blijft ongewijzigd in de voorgenomen situatie. Gemiddeld is de aanvoer van dieren 1 keer per week en ook dit verandert niet in de beoogde situatie. Het aantal dieren stijgt, waardoor wel de laadtijd hoger wordt.
- De afvoer van dieren is in de huidige situatie maximaal 1 keer per dag in de dagperiode. Dit blijft ongewijzigd in de voorgenomen situatie. Gemiddeld is de afvoer van dieren 1 keer per week en ook dit verandert niet in de beoogde situatie. Het aantal dieren stijgt, waardoor wel de lostijd hoger wordt.
- De aanvoer van diervoeders is in de bestaande situatie is 1 keer per week in de dagperiode. In de nieuwe situatie verandert deze frequentie niet. Echter zal de lostijd wel langer worden, doordat er meer voer gelost moet worden.
- De afvoer van mest is in de huidige situatie maximaal 5 keer per maand, waarbij in de uitrijperiode het als incidentele bedrijfssituatie frequenter een aantal dagen achter elkaar en meerdere keren per dag plaats zal vinden (maximaal 12 dagen per jaar). In de nieuwe situatie verandert de afvoer frequentie niet. Echter zal de laadtijd wel langer worden, doordat er meer mest moet worden opgezogen.

De overige activiteiten vinden vooral in pandig plaats. Met bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de akoestische situatie in de omgeving van het bedrijf weinig verandert.

² Bron: <https://geodata.rivm.nl/gcn/> kaart Fijn stof (PM₁₀) van 2020 (gegevens 2019)



WATER

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen, waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de uitgangssituatie. Binnen de inrichting wordt gesloopt en is er sprake van toename van nieuwbouw. Het nodig extra waterberging aan te leggen. Met de aanvraag om een waterwetvergunning (Omgevingsvergunning fase II), wordt onderhavig plan berekend en wordt voldoende waterberging binnen de inrichting gerealiseerd.

Vermeden wordt dat hemelwater in contact komt met materialen die milieubelastende stoffen uitlogen. Deze materialen kunnen hierdoor niet de bodem en het water vervuilen. Uitspoeling van vervuilende stoffen via de bodem naar het oppervlaktewater wordt zo voorkomen.

BODEM

Mogelijke bodem verontreinigingen bij dit initiatief zijn: bodemverontreiniging door mest en/of kadavers en luchtverontreiniging als gevolg van emissies. Om deze verontreinigingen te voorkomen, worden diverse maatregelen genomen. De kadavers worden opgeslagen in kadavertonnen in de kadaverkoeling, waardoor bodemverontreiniging wordt voorkomen. Daarnaast zijn de stallen in de mestopslag voorzien van vloeistofkerende vloeren, waardoor ook op deze manier geen vervuiling naar de bodem optreedt.

GROND- EN HULPSTOFFEN

Ten behoeve van de bedrijfsvoering zullen o.a. de volgende hulpbronnen worden gebruikt:

- ▶ Voeders
- ▶ Gas
- ▶ Elektriciteit
- ▶ Strooisel
- ▶ Water

De voeders worden opgeslagen in de voedersilo's. De nutsvoorzieningen zijn reeds aanwezig en beschikken over een voldoende capaciteit voor de beoogde situatie. De hoeveelheden hulpbronnen die verbruikt worden, worden zoveel mogelijk beperkt. Enerzijds vanwege de effecten voor het milieu, anderzijds ter beperking van de productiekosten. De koudemiddelen voor de kadaverkoeling worden indien nodig bij een inspectie aangevuld of vervangen, hiervoor is geen opslag aanwezig.

ENERGIE

Energieverbruikers op het bedrijf zijn ventilatoren/luchtwassers, verlichting, regelingen en overige installaties (voer, drinkwater etc.). Het verwachte energieverbruik is ca. 198.144 kWh³ per jaar. Het energieverbruik wordt zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van goede thermische isolatie en een energiezuinig frequentie gestuurd ventilatiesysteem met klimaatcomputer. Tevens wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van daglicht met aanvullend energiezuinige ledlampen, zodat het energieverbruik beperkt blijft.

³ Op basis van de KWIN 2017-2018



AFVALSTOFFEN

In tabel 3 is de productie van afvalstoffen op jaarbasis voor de nieuwe bedrijfssituatie weergegeven.

Tabel 3: Productie afvalstoffen per jaar

Afvalstof	Nieuwe bedrijfssituatie
Huishoudelijk afval	250 kg
Kadavers	9.000 kg
Mest	8.000 m³

De opslag en afvoer van deze afvalstoffen geschiedt volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

OMKEERBAARHEID EFFECTEN

De meeste milieueffecten die kunnen optreden als gevolg van het realiseren van het initiatief kunnen worden tenietgedaan door het niet (meer) in gebruik hebben van de gebouwen, zoals ze bedoeld zijn. Indien de inrichting buiten werking wordt gesteld zullen de emissies wegvallen, het gebruik van grondstoffen zal stoppen en er zullen geen afvalstoffen en mest meer worden geproduceerd. De effecten zijn dus omkeerbaar.

Het effect van de stikstofdepositie vanuit de nieuwe situatie op de beschermde natuur, kan niet meer worden teruggedraaid. Wel kan ze stoppen door het buiten gebruik stellen van de dierverblijven. Uit de aangevraagde situatie en uit het besluit voor het verlenen van de vergunning Wet natuurbescherming blijkt dat met de passende beoordeling volgens de Programmatische Aanpak Stikstof is zeker gesteld dat er geen significant negatieve effecten aan natuur zullen optreden.

Ook het effect van de realisatie van de bedrijfsgebouwen bijvoorbeeld op de bodem(structuur), kan na realisatie van de plannen, niet ongedaan worden gemaakt. De beschrijving in deze notitie geeft aan dat er geen schadelijk effecten zijn te verwachten met het oprichten van bedrijfsgebouwen, zodat omkeerbaarheid geen verschil zal maken.

(VOLKS)GEZONDHEID

Momenteel kunnen er geen wetenschappelijk onderbouwde uitspraken worden gedaan over het infectierisico van omwonenden van veehouderijen, met uitzondering van Q-koorts. Het is aangetoond dat omwonenden van melkgeitenbedrijven met Q-koorts, een verhoogd risico hebben om deze infectieziekte te krijgen. Voor de overige zoönosen zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het risico in relatie tot de afstand tot veehouderijen, het bedrijfstype en de bedrijfsgrootte. Wel is bekend dat veehouders, medewerkers op veehouderijen en dierenartsen een verhoogd risico hebben om bepaalde zoönosen op te lopen. Direct contact met dieren is daarbij vaak een risicofactor (en RIVM, 2012⁴ , RIVM 2016⁵ en RIVM 2017⁶).

In het VGO zijn de verbanden tussen verschillende veehouderijen ook onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd in een concentratiegebied van veehouderij: Oost-Brabant en Noord Limburg. In dit rapport zijn geen duidelijke

⁴ RIVM (2012), Infectierisico's van de veehouderij voor omwonenden. Rapportnummer 609400004/ 2012.
⁵ RIVM (2016), veehouderij en gezondheid omwonenden, RIVM rapport 2016-0058
⁶ RIVM (2017), Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies). Analyse van gezondheidseffecten, risicofactoren en uitstoot van bio-aerosolen, RIVM rapport 2017-0062



consistente verbanden gerapporteerd met bedrijven met bepaalde diersoorten (runderen, pluimvee, varkens). Dit wijst op een gemeenschappelijke factor die bij alle veehouderijen aanwezig is. Om te bepalen wat de veehouderijdichtheid van een gebied is, hoeft bij de bepaling van het aantal veehouderijen in de omgeving geen onderscheid gemaakt te worden tussen de veehouderijen per diercategorie. Ook is er geen verschil gevonden tussen grotere en kleinere veehouderijbedrijven.

Een groter aantal veehouderijen in een gebied kan bijdragen aan de verhoging van de blootstelling. Ook de afstand tot het dichtstbijzijnde bedrijf, ongeacht het type bedrijf, was niet duidelijk geassocieerd met de longfunctie. Omdat de splines aangeven dat bij hogere bedrijfsdichtheden (> 15-17 bedrijven in een straal van 1.000 meter) associaties worden gevonden, leveren klassieke lineaire regressie analyse of een inter-kwartiel analyse geen significante verbanden op.

Wonen in de buurt van veehouderij lijkt een beschermend effect te hebben op het ontwikkelen van atopie, vooral op heel korte afstand van een veehouderij (Figuur 4.4a op pagina 55 van het VGO-rapport 2016). Er wordt geen duidelijke relatie gevonden tussen atopie en het aantal veehouderijbedrijven in een straal van 1.000 meter rond de woning (Figuur 4.4b op pagina 55 van het VGO-rapport 2016). De resultaten wijzen op de ontwikkeling van een 'beschermende' immuunrespons bij omwonenden van veehouderijbedrijven mogelijk als gevolg van emissies afkomstig van veehouderijbedrijven of een hogere kans op diercontact bij direct omwonenden, maar vooral op korte afstand van die bedrijven. Aangetoond is dat mensen die rondom veehouderijen wonen minder astma en allergieën hebben. Dicht bij veehouderijen wonen minder mensen met COPD, een chronische ziekte aan de longen. Daar staat tegenover dat de mensen in de omgeving die al COPD hebben, daar vaker en/of ernstigere complicaties van hebben.

Stallen stoten via hun ventilatielucht stofdeeltjes uit. Deze stofdeeltjes kunnen endotoxinen bevatten. Endotoxine is een restant van de celwand van bepaalde, zogenaamde Gram-negatieve bacteriën, en worden beschouwd als een algemene marker voor bacteriële blootstelling (Douwes et al., 2003). De endotoxineniveaus zijn gemiddeld circa 50% hoger voor meetlocaties op korte afstand van veehouderijbedrijven dan op grote afstand van veehouderijbedrijven. Concentraties op woonadresniveau zijn circa een factor 10 lager dan de endotoxineconcentraties die op 100 meter van de stallen van de veehouderijbedrijven gemeten zijn. De jaargemiddelde endotoxineconcentraties zijn relatief laag, maar zijn hoger wanneer de dichtstbijzijnde veehouderij meer nabij is of met meer veehouderijen in een straal van 1.000 meter rond de meetlocaties.

Voor het voorgenomen plan is de dichtstbij liggende (burger)woning gelegen aan Paradijs 60 op een afstand van circa 377 meter tot de grens van de inrichting. In een straal van 1.000 meter rond de inrichting zijn meer dan 15 veehouderij gelegen⁷, waardoor er op basis van het VGO-rapport nadelige gevolgen voor de omwonenden mogelijk zijn. Door het toepassen van een emissiearm stalsysteem is er een reductie van fijnstofuitstoot. Dit is gunstig voor de omgeving, omdat er dan ook minder endotoxinen in de lagere fijn stof emissie aanwezig zijn. De totale de fijn stof emissie vanuit de inrichting wordt met ruim 36% verlaagd door uitvoering van onderhavig plan. Daarnaast is met behulp van de in Noord-Brabant beschikbare endotoxine tabel (Erbrink september 2016) een adviesafstand voor onderhavige locatie bepaald. Deze bedraagt voor de beoogde situatie 91 meter, daar waar het dichtstbij liggende burgerwoning op een afstand van ca. 377 meter van de grens van de inrichting is gelegen. Er zijn dichterbij gelegen bedrijfswoningen in de omgeving van de inrichting gelegen. Echter betreffen het allen bedrijfswoningen behorende bij een veehouderij, waardoor deze woningen door eigen emissie het meeste belast zullen worden. Concluderend kan worden gesteld dat met onderhavig plan de fijn stof emissie daalt en dat hierdoor geen negatief effect te verwachten is op de volksgezondheid.

⁷ <https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank>



CONCLUSIE

Gezien de kenmerken van de activiteit en de potentiële effecten van het voornemen in combinatie met de kenmerken/gevoeligheid van de omgeving waarin deze effecten optreden, is de impact van het plan op de omgeving gering te noemen. Op grond van het ontbreken van belangrijke nadelige effecten voor het milieu, de bodem, de natuur en de overige omgeving is de conclusie gerechtvaardigd dat een volledige m.e.r.-procedure, en daarmee het opstellen van een MER, geen vereiste is om tot een goede beoordeling van de aanvraag te kunnen komen. Hiermee is er voldoende informatie beschikbaar om een goede afweging te maken bij het behandelen van de aanvraag omgevingsvergunning.

BIJLAGEN

- ▶ Diertabel
- ▶ Invoerparameters berekening / dimensionering
- ▶ Geurberekening voorgrond
- ▶ Geurberekening achtergrond (o.b.v. Wgv)
- ▶ Geurberekening achtergrond (o.b.v. Handreiking provincie VR2014)
- ▶ Fijn stof berekeningen
- ▶ Adviesafstand Endotoxine
- ▶ Milieutekening

BIJLAGE 1

Dierlabel

Datum : 22-1-2020

Naam aanvrager

Adres

Postcode en plaats

Adres bedrijf

Postcode en plaats

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU E.O.J.W.

Tel. :

Fax :

E-mail :

Adviseur :

Specialist :

VERGUND		Wabo 25/12/2012		Ammoniak emissies		Toetsing Beh ammoniak		Geuremissie		Fijn stofemissie PM2.5 *		Fijn stofemissie PM10		Toetsing Beh fijn stof PM10	
Diercategorie	Stal	RAV code	Huvestingsysteem	BWL/GI-nummer	Verseis nummer	Aantal dieren	Kolomindeling	Kg NH3 Basis Hv	Kg NH3 factor/dier	Kg NH3 factor/dier	Fijnstof PM2.5 totaal in gr/g	Fijnstof PM2.5 totaal in gr/g	Fijnstof PM10 totaal in gr/g	Fijnstof PM10 totaal in gr/g	Fijnstof PM10 totaal in gr/g
Gespenide biggen	A noord	D 1.1.15.4b	biol. combiwasser 85% NH3- 45% geur- en 80% fijn stofred.	BWL 2009.12	-	1584	A	0,21	332,64	12,7	950	0,00003	15	23.760	74
Veeverkens	A noord	D 3.2.15.4b	biol. combiwasser 85% NH3- 45% geur- en 80% fijn stofred.	BWL 2009.12	-	1200	A	1,6	1920,00	4,3	6811,20	0,6	31	37.200	153
Gespenide biggen	A zuid	D 1.1.15.4b	chemisch roostervoor 85% ammoniakreductie en 35% geur- en 80% fijn stofred.	BWL 2009.12	-	1056	A	0,21	221,76	12,7	634	0,00002	15	15.840	74
Veeverkens	A zuid	D 3.2.15.4b	biol. combiwasser 85% NH3- 45% geur- en 80% fijn stofred.	BWL 2009.12	-	1200	A	1,6	1920,00	12,7	15240,00	0,6	31	37.200	153
Veeverkens	B	D 3.2.1	ged roostervoor, gehele diepplaats onderkelderd zonder slankfaulier	BWL 2001.23	-	1488	A	1,6	2380,80	23	34224,00	7,2	153	227.664	153
								0	0,00	0	0	0,00000	0	0	0
TOTAAL								8775,20	76056,00		0,00056		341.664	790.224	

* Op basis van het WUR Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2.5 voor stalssystemen, inclusief toelichting

VERGUND		Winb 23/05/2013		RAV		code		Stal		Diercategorie		Huisvestingsysteem		BWL/GI-nummer		Verseis nummer		Aantal dieren		Kg NH3 p.p.l.		Kg NH3 totaal		Keuze A/B/C		Factor/dier		Fijnstof PM2.5 totaal in gr/g		Fijnstof PM10 totaal in gr/g		Toetsing Beh fijn stof PM10			
Viszeverkens	A	D 3.1	volledig roostervoor												BWL 2001.21	-	848	4,5	2916,00																
Viszeverkens	A	D 3.2.14	chemisch roostervoor 85% ammoniakreductie en 35% geur- en 80% fijn stofred.												BWL 2001.21	-	2592	0,15	388,80																
Viszeverkens	B	D 3.1	volledig roostervoor												BWL 2001.21	-	1482	4,5	6669,00																
Gespenide biggen	C	D 1.1.14	chemisch lachgas 95% emissiereductie												-	-	2640	0,03	79,20																
												-		-		0		0,00																	
TOTAAL																		10053,00		8775,20						10053,00		8775,20							

* Op basis van het WUR Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2.5 voor stalssystemen, inclusief toelichting

AANVRAAG			Ammoniakemissie										Toetsing Beh ammoniak			Fijn stofemissie PM2.5 *										Fijn stofemissie PM10										Toetsing Beh fijn stof PM10									
Diercategorie	Stal	RAV code	Huvestingsysteem	BWL/GI-nummer	Verseis nr	Aantal dieren	Kg NH3 p.p.l.	Kg NH3 totaal	Kg NH3 Basis Hv	Kg NH3 Basis Hv	Keuze A/B/C	Kolomindeling	Kg NH3 Basis Hv	Kg NH3 Basis Hv	Factor/dier	Gemiddelde basis in gr/g	Fijnstof PM2.5 Fijnstof PM2																												

* Op basis van het WUR Rapport 496: Emissiefactoren methaan, lachgas en PM2.5 voor stalssystemen, inclusief toelichting

BIJLAGE 2

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Paradijs 33 Elsendorp

Stal A noord

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	5,985
Gooihoogte:	3
Gemiddelde aebouwhoogte:	4,5

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal ventilatoren	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
1	4,3	4,30
		0,00
		0,00
		0,00
1	Totaal	4,30
hoogte emissiepunt:	4,3	

Uitreesnelheid

Uittreesnelheid	1,04	m/s (dimensioneringsplan)
-----------------	------	---------------------------

Diameter

Aantal ventilatoren	Diameter (m)	Oppervlakte (m2)
1		14,98
		0,00
		0,00
	1 Totaal	14,98
Diameter bij middel:	4,37	meter
Diameter bij centraal:	4,37	meter

Gewogen coördinaten gemiddelde

[illegible]

ADVIES MILIEU BOUW

'= invoeren in berekeningen
'= invullen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindpeel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uittrede snelheid

Aantal	Soort	Ventilie
	Varkens	
1584	Gespeende biggen	19008
	Gustie/dragende zeugen	0
1200	Vleesvarkens	37200
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kool)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (vollere)	0
	Legghennen (kool)	0
	Legghennen (scharrel)	0
	Legghennen (vollere)	0
	Opfokvleeskuikenuouderdieren	0
	Vleeskuikenuouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	Vleesvee	
	witvee	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		56208

INVOERGEGEVENS VERSPREIDINGSMODELLEN

LOCATIE Paradijs 33 Elsendorp

Stal Nieuw noord

Invoer gemiddelde gebouw hoogte

Nokhoogte:	6,333
Goothoogte:	3
Gemiddelde gebouwhoogte:	4,7

Invoer hoogte emissiepunt

Aantal ventilatoren	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
2	8,7	17,40
		0,00
		0,00
2 Totaal		17,40
hoogte emissiepunt:	8,7	

hoogte emissiepunt:	
---------------------	--

Uitreesnelheid

Uittreesnelheid	12,46	m/s (berekende snelheid)
-----------------	-------	--------------------------

Diameter

Aantal ventilatoren	Diameter (m)	Oppervlakte (m ²)
4	0,92	2,66
		0,00
		0,00
		2,66
4 Totaal		
Diameter centraal per luchtwaterdeel	1,84	meter

Diameter centraal per lichtwasseerdeel	1,84	meter
--	------	-------

Gewoogen coöordinaten gemiddelde

[illegible]

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

'= invoeren in berekeningen
'= invullen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#DELING.DOOR.0!
Horizontaal			0,00
Horizontaal	0	Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte eindgevel			#DELING.DOOR.0!
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!		

Uitbreiding snelheid

Aantal	Soort	Ventilatie
	Varkens	
	Gespeende biggen	25200
	Guste/dragende zeugen	0
	Vleesvarkens / opfokzeugen	94080
	Kraamzeugen	0
	Kippen	
	Opfoklegghennen (kooi)	0
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (volliere)	0
	Legghennen (kooi)	0
	Legghennen (scharrel)	0
	Legghennen (volliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvaae	
	witvlees	0
	overlig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		119280

Dimensioneringsplan

Combiwasser 85% ammoniak en 45% geur
BWL 2009.12.V4

17-1-2020

Opdrachtgever

naam:
adres:
postcode:
plaats:
telefoonnummer:

Elsendorp

Locatie

adres:
postcode:
plaats:

Paradijs 33
5424 TN
Elsendorp

Vaste gegevens

Maximale luchtsnelheid in afzuigkanaal: 2,5 m/s
Bouwvorm: Module Tegenstroom;
Maximale specifieke belasting: 4080 m³/m²/uur
Hoeveelheid m3 ventilatielucht per sectie: 23500,80 m³/uur
Afmelingen netto breedte per sectie: 2,4 m
Netto sectie diepte waspakket: 2,4 m
Netto aanstroomoppervlakte per sectie: 5,76 m²
Oppervlak emissiepunt per sectie minimaal: 2,88 m²
Pakketdikte wasser: 1,5 m
Type waserpakket: FKP 312
Specifieke oppervlakte pakket: 240 m²/m³ pakket
Materiaal pakket: PP
Druppelvanger dikte: 0,125 m
Type druppelvanger pakket: TEP 130
Materiaal pakket: PP

Stal nummer: Noord
Luchtkanaal: In nok van de stal
Type wasser (ammoniak reductie): 85 %
Groen Label nummer (of BWL nummer): BWL 2009.12.V4

Ventilatiebehoefte conform opgave Klimaatplatform Varkenshouderij

Dieren	Aantal	Luchtvolume (m³/h)	Gelijktijdigheid	Totaal (m³/h)
Gespeende biggen	1008	25	100%	25.200
Kraamzeugen	0	250	100%	0
Guste/dragende zeugen	0	150	100%	0
Opfokzeugen	336	80	100%	26.880
Beren	0	150	100%	0
Vleesvarkens	840	80	100%	67.200
Totaal				119.280 m³/h

Ventilatiebehoefte tbv geurberekening met V-Stacks

Dieren	Aantal	Luchtvolume (m³/h)	Totaal (m³/h)
Gespeende biggen	1008	12	12.096
Kraamzeugen	0	75	0
Guste/dragende zeugen	0	58	0
Opfokzeugen	336	31	10.416
Beren	0	58	0
Vleesvarkens	840	31	26.040
Totaal			48.552 m³/h

Berekende gegevens luchtkanaal

Oppervlak luchtkanaal (standaard) 13,25 m²
Indien wasser in midden luchtkanaal 6,63 m²

Berekende gegevens wasser

Minimale aanstroomoppervlakte 29,24 m²
Volume waserpakket 43,85 m³

Bepaling grootte van de wasser en emissiepunt

Aantal secties 5,50 stuks
Netto breedte van de wasser 13,20 m
Netto diepte van de wasser 2,40 m
Werkelijke aanstroomoppervlakte 31,68 m²
Werkelijk volume waserpakket 47,52 m³
Oppervlak emissiepunt 2,66 m² Emissiepunt achter luchtwasser d.m.v. 4 ventilatoren
Diameter emissiepunt 1,84 m1
Berekening luchtsnelheid 12,46 m/sec (m³ / hr / oppervlak emissiepunt / 3600)

Berekende te reduceren hoeveelheid ammoniak 3573 kg/jaar

Berekende hoeveelheid watergebruik 1343 m³/jaar (hoeveelheid spuiwater inbegrepen)

Minimale hoeveelheid spuiwater 722 m³/jaar

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

ADVIES MILIEU BOUW

ADVIES MILIEU BOUW

'= invoeren in berekeningen
'= invullen

	Aantal	Hoogte (m)	Totale hoogte (m)
Verticaal			0,00
Verticaal			0,00
		Totaal	0,00
Gemiddelde hoogte nok			#####
Horizontaal			0,00
Horizontaal			0,00

Totaal	0.00
--------	------

Gemiddelde hoogte eindgevel		#####
Hoogte emissiepunt:	#DELING.DOOR.0!	

Uittrede snelheid	Aantal	Soort	Ventilatie
		Varkens	
		Gespeende biggen	25200
		Gusie/dragende zeugen	0
		Vleesvarkens / opfokzeugen	94080
		Kraamzeugen	0

Kippen		
--------	--	--

	Opfoklegghennen (kooi)	
	Opfoklegghennen (scharrel)	0
	Opfoklegghennen (voliere)	0
		0
	Legghennen (kooi)	0
	Legghennen (scharrel)	0
	Legghennen (voliere)	0
	Opfokvleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikenouderdieren	0
	Vleeskuikens	0
	Kalkoenen	
	Kalkoenen (hennen)	0
	Kalkoenen (hanen)	0
	vleesvee	
	witvlees	0
	overig	0
	Eenden	
	Eenden	0
Totaal		119280

Comblwasser 85% ammoniak en 45% geur
BWL 2009.12.V4

17-1-2020

naam:
adres:
postcode:
plaats:
telefoonnummer:

adres:
postcode:
plaats:

Paradijs 33
5424 TN
Elsendorp

Maximale lichtsnelheid in afzuigkanaal:
Bouwvorm:
Maximale specifieke belasting:
Hoeveelheid m3 ventilatielucht per sectie
Afmetingen netto breedte per sectie:
Netto sectie diepte waspakket:
Netto aanstroompoppervlakte per sectie:
Oppervlak emissiepunt per sectie minimum
Pakketdikte water:
Type waspakket:
Specifieke oppervlakte pakket:
Materiaal pakket:
Druppelvanger dikte:
Type druppelvanger pakket:
Materiaal pakket:

	2,5 m/s
Module Tegenstroom	
	4080 m ³ /m ² /uur
	23500,80 m ³ /uur
	2,4 m
	2,4 m
	5,76 m ²
	2,88 m ²
	1,5 m
FKP 312	
	240 m ² /m ³ pakket
PP	
	0,125 m
TEP 130	
PP	

Stal nummer	Zuid	
Luchtkanaal	In nok van de stal	
Type wasser (ammoniak reductie)		85 %
Groen Label nummer (of BWL nummer)	BWL 2009.12.V4	

Dieren	Aantal	Luchtvolume (m³/h)	Gelijktijdigheid	Totaal (m³/h)
Gespeende biggen	1008	25	100%	25.200
Kraamzeugen	0	250	100%	0
Gustel/dragende zeugen	0	150	100%	0
Opfokzeugen	336	80	100%	26.880
Beren	0	150	100%	0
Vleesvarkens	840	80	100%	67.200
	Totaal			119.280 m³/h

Dieren	Aantal	Luchtvolume (m³/h)	Totaal (m³/h)
Gespeende biggen		1008	12
Kraamzeugen		0	75
Guste/dragende zeugen		0	58
Opfokzeugen		336	31
Beren		0	58
Vleesvarkens		840	31
		Totaal	48.552

Oppervlak luchtkanaal (standaard)	13,25 m²
Indien water in midden luchtkanaal	6,63 m²

Minimale aanstroomoppervlakte	29,24 m ²
Volume wasserpakket	43,85 m ³

Wentel straal	5,40 stuks
Netto breedte van de waaier	10,20 m
Netto diepte van de waaier	0,40 m
Werkelijke aanstrooioppervlakte	30,88 m ²
Werkelijke volume waaierpakket	47,62 m ³
Oppervlakte emissiepunt	2,68 m ²
Diepte van emissiepunt	1,64 m
Berekening luchtsnelheid	12,46 m³/sec (m³/hr / oppervl. emissiepunt / 3600)

Bereken de te reduceren hoeveelheid ammoniak

3573 kg/jaar

Berekende hoeveelheid watergebruik

1343 m³/jaar (hoeveelheid spuiwater inbegrepen)

Minimale hoeveelheid spuiwater

722 m³/jaar

BIJLAGE 3

Naam van de berekening: 20200122_GVM_aanvraag

Gemaakt op: 22-01-2020 8:49:28

Rekentijd: 0:00:06

Naam van het bedrijf: Elsendorp AANVRAAG 2020

Berekende ruwheid: 0,09 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:


Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uitr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal A noord	180 003	400 161	4,3	4,5	4,37	1,04	22 051
2	Stal A zuid	180 007	400 143	4,3	4,5	4,19	1,00	19 781
3	Stal nieuw noord	180 019	400 118	8,7	4,7	1,84	10,00	19 270
4	Stal nieuw zuid	180 023	400 099	8,7	4,7	1,84	10,00	19 270

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
5	Heereveldseweg 80	178 792	399 942	14,0	1,1
6	Langstraat 11	179 386	400 742	10,0	2,8
7	Langstraat 8-8a	180 072	400 732	10,0	5,0
8	Grote baan 13	180 745	400 857	14,0	2,1
9	Keizersven 11	181 276	400 152	10,0	1,3
10	Keizersberg 12	181 344	399 693	14,0	1,0
11	H. v.d. Asdonkstr 24	181 238	399 452	1,5	1,0
12	Zeelandsedijk 24	181 223	399 285	1,5	1,0
13	Zeelandsedijk 22	181 245	399 267	1,5	0,9
14	Zeelandsedijk 32	181 154	399 465	5,0	1,1
15	Paradijs 64	180 490	400 379	10,0	5,3
16	Paradijs 69	180 531	400 333	10,0	5,1
17	Gerele Peel 30	180 262	399 450	10,0	2,4
18	Gerele Peel 31	180 332	399 419	10,0	2,1
19	Gerele Peel 34	180 360	399 466	10,0	2,4

Gegenereerd op: 22-01-2020 met V-STACKS Vergunning versie 2010 (c) KEMA Nederland B.V.

20	Gerele Peel 36	180 423	399 483	10,0	2,3
21	Gerele Peel 42	180 575	399 519	10,0	2,1
22	Gerele Peel 49	180 770	399 375	14,0	1,5
23	Gerele Peel 58	180 883	399 595	10,0	1,6
24	Paradijs 60	180 427	400 360	10,0	6,6



BIJLAGE 4

Achtergrondbelasting geur gewenste situatie

Datum : 10-05-2018

AGRA-MATIC

ADVIES MILIEU BOUW

Naam aanvrager
Adres
Postcode en plaats

Adres bedrijfslocatie Paradijs 33
Postcode en plaats 5424TN Elsendorp

Tel: 0318-675400
fax: 0318-675409
E-mail: info@agra-matic.nl
Adviseur: Kees Janssen

ID	Adres	Soort object	X-coor	Y-coor	NORM_OU voorgond	NORM_OU Achtergrond	Vergund	Gewenst	Verschil
12	Gerele Peel 26	woning buitengebied	180141	399416	10	28	18,46	17,95	-0,51
13	Oude Dompweg 30	woning buitengebied	179301	399336	14	28	13,64	13,00	-0,65
14	Elsendorpseweg 20	woning buitengebied	180197	398738	14	28	10,30	9,98	-0,32
15	Elsendorpseweg 24	woning buitengebied	180345	398801	14	28	15,75	15,76	0,01
16	Zeelandsedijk 26	woning kern	181232	399303	1.5	10	8,36	8,21	-0,15
17	Zeelandsedijk 24	woning kern	181224	399285	1.5	10	8,63	8,30	-0,33
18	Elsendorpseweg 40	woning kern	181198	399050	1.5	10	7,15	7,12	-0,03
19	Gerele Peel 30	woning buitengebied	180261	399450	10	28	14,80	14,96	0,16
20	Mariahofke 10	woning kern	177668	398865	2	10	1,57	1,57	0,00
21	O.L.Vrouwenstraat 63	woning kern	177662	399069	2	10	1,54	1,54	0,00
22	Oude Kluis 67	woning kern	177568	399382	2	10	1,58	1,58	0,00
23	Paradijs 64	woning buitengebied	180424	400364	10	28	26,40	25,97	-0,43
24	Gerele Peel 31	woning buitengebied	180328	399416	14	28	12,95	12,81	-0,14
25	Langstraat 8	woning buitengebied	179675	400189	10	28	22,32	22,72	0,40
26	Gerele Peel 30	woning buitengebied	180427	400362	10	28	14,80	14,96	0,16
27	Kassen - Gerele Peel 30	Kassen	180071	400734	10	28	18,04	17,42	-0,62
28	Kassen - Gerele Peel 31	Kassen	179998	399843	10	28	13,38	13,11	-0,28
29	Kassen - Gerele Peel 34	Kassen	180261	399450	10	28	15,47	15,40	-0,06
30	Oude Kluis 67 Handel	woning kern	181027	399372	2	10	1,95	1,95	0,00
31	Schelweg 27 Gemert	woning kern	180175	399636	2	10	3,12	3,12	0,00
32	Gerele Peel 17	veehouderij	180302	399667	10	28	50,27	50,27	0,00
33	Gerele Peel 13	veehouderij	180439	399696	10	28	24,50	24,50	0,00
34	Gerele Peel 10	veehouderij	177638	399393	10	28	21,18	21,18	0,00
35	Gerele Peel 7	veehouderij	177187	397477	10	28	42,57	42,57	0,00
36	Gerele Peel 20	veehouderij	179971	399331	10	28	40,04	38,99	-1,05
37	Zeelandsedijk 30	veehouderij	179802	399237	5	28	24,30	24,30	0,00
38	Paradijs 20	voormalige veehouderij	179730	399318	10	28	22,37	16,26	-6,11
39	Paradijs 57	voormalige veehouderij	179581	399251	10	28	27,78	26,66	-1,12
40	Paradijs 60	voormalige veehouderij	180030	399594	10	28	25,90	25,43	-0,47
41	Gerele Peel 8	voormalige veehouderij	179623	399301	10	28	25,38	25,38	0,00
42	Paradijs 23	voormalige veehouderij	179998	399843	14	28	23,89	23,72	-0,17

- = overbelaste veehouderijen
- = geurgevoelige objecten waarop de geurbelasting stijgt
- = afname van de geurbelasting

Leefklimaat

Datum22-1-2020

Naam aanvrager

Adres

Postcode en plaats

Adres bedrijfslocatie

Postcode en plaats

22-1-2020

Paradijs 33

5424TN Elsendorp

lorp

Adviseur

AGRA-MATIC

ADV E S M I L I E U B O U W

Tel.0318-675400

Fax.0318-675409

E-mailinfo@agra-matic.nl

ID	Adres	Vergund	Leefklimaat	Aanvraag	Leefklimaat	Beoordeling leefklimaat
12	Gerle Peel 26	18,46	Matig	17,953	Matig	onveranderd
13	Oude Dorphtweg 30	13,644	Redelijk goed	12,998	Redelijk goed	onveranderd
14	Eisendorpsweg 20	10,299	Redelijk goed	9,981	Redelijk goed	onveranderd
15	Eisendorpsweg 24	15,748	Matig	15,758	Matig	onveranderd
16	Zeelandsedijk 26	8,356	Goed	8,208	Goed	onveranderd
17	Zeelandsedijk 24	8,629	Goed	8,302	Goed	onveranderd
18	Eisendorpsweg 40	7,148	Goed	7,122	Goed	onveranderd
19	Gerle Peel 30	14,796	Matig	14,957	Matig	onveranderd
20	Mariahofke 10	1,567	Zeet goed	1,567	Zeet goed	onveranderd
21	O.L.Vrouwenstraat 63	1,543	Zeet goed	1,543	Zeet goed	onveranderd
22	Oude Kluis 67	1,583	Zeet goed	1,583	Zeet goed	onveranderd
23	Paradijs 64	26,396	Tamelijk slecht	25,969	Tamelijk slecht	onveranderd
24	Gerle Peel 31	12,949	Redelijk goed	12,809	Redelijk goed	onveranderd
25	Langstraat 6	22,319	Tamelijk slecht	22,72	Tamelijk slecht	onveranderd
26	Gerle Peel 30	14,796	Matig	14,957	Matig	onveranderd
27	Kassen - Gerle Peel 30	18,043	Matig	17,419	Matig	onveranderd
28	Kassen - Gerle Peel 31	13,38	Redelijk goed	13,105	Redelijk goed	onveranderd
29	Kassen - Gerle Peel 34	15,465	Matig	15,404	Matig	onveranderd
30	Oude Kluis 67 Handel	1,953	Zeet goed	1,953	Zeet goed	onveranderd
31	Schelweg 27 Gemert	3,122	Zeet goed	3,122	Zeet goed	onveranderd
32	Gerle Peel 17	50,269	Zeet slecht	50,269	Zeet slecht	onveranderd
33	Gerle Peel 13	24,498	Tamelijk slecht	24,498	Tamelijk slecht	onveranderd
34	Gerle Peel 10	21,182	Tamelijk slecht	21,182	Tamelijk slecht	onveranderd
35	Gerle Peel 7	42,571	Zeet slecht	42,571	Zeet slecht	onveranderd
36	Gerle Peel 20	40,042	Zeet slecht	38,993	Slecht	verbeterd
37	Zeelandsedijk 30	24,302	Tamelijk slecht	24,302	Tamelijk slecht	onveranderd
38	Paradijs 20	22,366	Tamelijk slecht	16,286	Matig	verbeterd
39	Paradijs 57	27,779	Tamelijk slecht	26,655	Tamelijk slecht	onveranderd
40	Paradijs 60	25,901	Tamelijk slecht	25,427	Tamelijk slecht	onveranderd
41	Gerle Peel 8	25,383	Tamelijk slecht	25,383	Tamelijk slecht	onveranderd
42	Paradijs 23	23,691	Tamelijk slecht	23,719	Tamelijk slecht	onveranderd

Achtergrondbelasting	Concentratie gebied	Leefklimaat
OUE/m3	surgehinderc	%
<3	<5	Zeet goed
3-7	5-10	Goed
7-13	10-15	Redelijk goed
13-20	15-20	Matig
20-28	20-25	Tamelijk slecht
28-38	25-30	Slecht
38-50	30-35	Zeet slecht
>50	>35	Extrem slecht

Bedrijven in straat van 4 km

IDNR	X_COORDINAAT	Y_COORDINAAT	EP-hoogte	gerengebhoogte	EP-diameter	EP-uitree	Evergund	EmaxVergun	Straat	Huisnummer	Postcode	Plaats
22269	176266	401038	5	6	0.5	4	0	0	0 Arendnest	1	54271B	BOEKEL
22270	176336	400985	5	6	0.5	4	0	0	0 Arendnest	3	54271B	BOEKEL
22271	176501	400713	5	6	0.5	4	0	0	0 Arendnest	9	54271B	BOEKEL
22276	176241	399735	5	6	0.5	4	0	0	0 Berkhoeck	16	5427ES	BOEKEL
22295	176955	400083	5	6	0.5	4	0	0	0 Daniel de Brouwerstraat	2	5427EL	BOEKEL
22296	177198	399845	5	6	0.5	4	0	0	0 Daniel de Brouwerstraat	24	5427EL	BOEKEL
22297	177573	401218	5	6	0.5	4	0	0	0 De Bunders	48	5427HD	BOEKEL
22298	177941	400773	5	6	0.5	4	0	0	0 De Bunders	5	5428GC	VENHORST
22299	178311	400713	5	6	0.5	4	0	0	0 De Bunders	11	5428GC	VENHORST
22300	178114	400489	5	6	0.5	4	0	0	0 De Bunders	13	5428GC	VENHORST
22306	179837	402538	5	6	0.5	4	0	0	0 Daandelandennien	16	5428NP	VENHORST
22307	179667	403131	5	6	0.5	4	0	0	0 Daandelandennien	24	5428NP	VENHORST
22308	179510	403599	5	6	0.5	4	0	0	0 Daandelandennien	28	5428NP	VENHORST
22309	177482	401057	5	6	0.5	4	0	0	0 Dennenmark	5	5427LC	BOEKEL
22327	178737	401309	5	6	0.5	4	37976	37976	0 Gageistraat	1	5428NB	VENHORST
22328	178649	401616	5	6	0.5	4	0	0	0 Gageistraat	2	5428NB	VENHORST
22329	178760	401138	5	6	0.5	4	0	0	0 Gageistraat	5	5428NB	VENHORST
22330	178636	401710	5	6	0.5	4	41124	41124	0 Gageistraat	6	5428NB	VENHORST
22350	180453	401170	5	6	0.5	4	0	0	0 Grote Baan	2	5428NH	VENHORST
22351	180496	401535	5	6	0.5	4	0	0	0 Grote Baan	4	5428NH	VENHORST
22352	180402	402244	5	6	0.5	4	0	0	0 Grote Baan	10	5428NH	VENHORST
22353	180215	403213	5	6	0.5	4	0	0	0 Grote Baan	12	5428NH	VENHORST
22354	180174	403453	5	6	0.5	4	0	0	0 Grote Baan	16	5428NH	VENHORST
22355	178013	401501	5	6	0.5	4	0	0	0 Hoekstraat	1A	5428NC	VENHORST
22356	178120	401156	5	6	0.5	4	0	0	0 Hoekstraat	2A	5428NC	VENHORST
22357	178305	401172	5	6	0.5	4	0	0	0 Hoekstraat	4	5428NC	VENHORST
22358	178533	401088	5	6	0.5	4	24530	24530	0 Hoekstraat	6	5428NC	VENHORST
22359	179328	401313	5	6	0.5	4	0	0	0 Hoekstraat	7	5428NC	VENHORST
22360	178556	400983	5	6	0.5	4	24288	24288	0 Hoekstraat	8	5428NC	VENHORST
22361	178531	401348	5	6	0.5	4	25118	25118	0 Hoekstraat	9	5428NC	VENHORST
22363	176778	400180	5	6	0.5	4	0	0	0 Broeder Hogardstraat	28	5427EJ	BOEKEL
22364	179725	401846	5	6	0.5	4	0	0	0 Hoogstraat	2	5428NE	VENHORST
22365	179808	401860	5	6	0.5	4	109	109	0 Hoogstraat	5	5428NE	VENHORST
22366	179663	400877	5	6	0.5	4	0	0	0 Hoogstraat	6	5428NE	VENHORST
22367	179794	401730	5	6	0.5	4	0	0	0 Hoogstraat	7	5428NE	VENHORST
22368	179703	401589	5	6	0.5	4	2990	2990	0 Hoogstraat	9	5428NE	VENHORST
22372	177260	400137	5	6	0.5	4	14277	14277	0 Kuisstraat	3	5427EM	BOEKEL
22376	179825	400804	5	6	0.5	4	0	0	0 Langstraat	4	5428NA	VENHORST
22378	180098	400984	5	6	0.5	4	2	2	0 Langstraat	17	5428NA	VENHORST
22380	179933	401632	5	6	0.5	4	42003	42003	0 Lekerseweg	1	5428NU	VENHORST
22381	179942	401503	5	6	0.5	4	0	0	0 Lekerseweg	2	5428NU	VENHORST
22386	179528	403675	5	6	0.5	4	0	0	0 Milseweg	1-1A	5428NN	VENHORST
22387	179990	403594	5	6	0.5	4	45976	45976	0 Milseweg	2	5428NN	VENHORST
22388	179826	403729	5	6	0.5	4	0	0	0 Noordstraat	7A	5428NN	VENHORST
22407	179373	403123	5	6	0.5	4	0	0	0 Noordstraat	10	5428NR	VENHORST
22408	179103	403289	5	6	0.5	4	26865	26865	0 Noordstraat	6	5428NR	VENHORST
22409	177685	403634	5	6	0.5	4	0	0	0 Noordstraat	7	5428NR	VENHORST
22410	177837	403605	5	6	0.5	4	34924	34924	0 Noordstraat	9	5428NR	VENHORST
22411	177908	403576	5	6	0.5	4	10770	10770	0 Noordstraat	11	5428NR	VENHORST
22412	179442	403189	5	6	0.5	4	0	0	0 Noordstraat	12	5428NR	VENHORST
22413	178079	403576	5	6	0.5	4	27815	27815	0 Noordstraat	13A	5428NR	VENHORST
22414	178292	403507	5	6	0.5	4	0	0	0 Noordstraat	15	5428NR	VENHORST
22415	178371	403544	5	6	0.5	4	33408	33408	0 Noordstraat	17	5428NR	VENHORST

22416	178495	403463	5	6	0.5	4	0	0	0	0	19	5428NR	VENHORST
22417	178684	403458	5	6	0.5	4	0	0	0	0	21	5428NR	VENHORST
22418	178818	403429	5	6	0.5	4	0	0	0	0	23	5428NR	VENHORST
22419	178929	403415	5	6	0.5	4	34454	0	34454	25	5428NR	VENHORST	
22420	179255	403347	5	6	0.5	4	0	0	0	27	5428NR	VENHORST	
22421	179299	403336	5	6	0.5	4	0	0	0	29A	5428NR	VENHORST	
22422	179397	403339	5	6	0.5	4	40584	0	40584	31	5428NR	VENHORST	
22423	179351	402753	5	6	0.5	4	0	0	0	1	5428NM	VENHORST	
22424	179977	402813	5	6	0.5	4	0	0	0	3A	5428NM	VENHORST	
22425	180205	402840	5	6	0.5	4	0	0	0	5	5428NM	VENHORST	
22436	176017	400364	5	6	0.5	4	0	0	0	5	5428NM	VENHORST	
22439	176279	403642	5	6	0.5	4	2224	0	2224	5427EG	BOEKL		
22441	176850	403729	5	6	0.5	4	33120	0	33120	18	5427LP	BOEKL	
22442	176761	403579	5	6	0.5	4	0	0	0	3	5427LP	BOEKL	
22443	176347	402995	5	6	0.5	4	21850	0	21850	4	5427LP	BOEKL	
22444	176387	403269	5	6	0.5	4	0	0	0	1	5427LR	BOEKL	
22445	176306	403245	5	6	0.5	4	0	0	0	4	5427LR	BOEKL	
22446	176400	403542	5	6	0.5	4	26095	0	26095	5	5427LR	BOEKL	
22451	177265	403077	5	6	0.5	4	37307	0	37307	10	5427LR	BOEKL	
22452	177352	402989	5	6	0.5	4	10566	0	10566	1	5428NS	VENHORST	
22453	177578	402962	5	6	0.5	4	0	0	0	4	5428NS	VENHORST	
22454	177717	402966	5	6	0.5	4	49595	0	49595	4A	5428NS	VENHORST	
22455	177688	403060	5	6	0.5	4	64736	0	64736	6	5428NS	VENHORST	
22459	176797	401449	5	6	0.5	4	0	0	0	7A	5428NS	VENHORST	
22460	176581	401917	5	6	0.5	4	0	0	0	8	5427HC	BOEKL	
22461	176662	401823	5	6	0.5	4	0	0	0	11	5427HB	BOEKL	
22462	177175	401731	5	6	0.5	4	1922	0	1922	13	5427HB	BOEKL	
22463	177337	401712	5	6	0.5	4	0	0	0	19A	5427HB	BOEKL	
22464	178939	401852	5	6	0.5	4	117	0	117	29	5427HB	BOEKL	
22465	177851	401796	5	6	0.5	4	0	0	0	34	5428GG	VENHORST	
22466	178201	401891	5	6	0.5	4	0	0	0	35	5428GD	VENHORST	
22467	178481	401868	5	6	0.5	4	23366	0	23366	45	5428GD	VENHORST	
22468	178599	401903	5	6	0.5	4	0	0	0	49	5428GD	VENHORST	
22469	179142	402354	5	6	0.5	4	21182	0	21182	51	5428GD	VENHORST	
22470	179107	401419	5	6	0.5	4	6918	0	6918	107	5428NL	VENHORST	
22471	179309	401037	5	6	0.5	4	156	0	156	8	5428GJ	VENHORST	
22475	177423	402226	5	6	0.5	4	2731	0	2731	43	5428ND	VENHORST	
22476	177889	402292	5	6	0.5	4	0	0	0	1	5428NT	VENHORST	
22477	177159	402625	5	6	0.5	4	0	0	0	4A	5428NT	VENHORST	
22478	177717	402375	5	6	0.5	4	273	0	273	5	5428NT	VENHORST	
22491	178769	402271	5	6	0.5	4	28842	0	28842	6	5428NT	VENHORST	
22492	178601	402919	5	6	0.5	4	0	0	0	5	5428GT	VENHORST	
22493	178562	403033	5	6	0.5	4	0	0	0	10A	5428NV	VENHORST	
22494	178475	402385	5	6	0.5	4	0	0	0	12	5428NV	VENHORST	
22495	178535	403131	5	6	0.5	4	0	0	0	13	5428NV	VENHORST	
22496	178337	403668	5	6	0.5	4	0	0	0	14	5428NV	VENHORST	
22497	178313	403821	5	6	0.5	4	13455	0	13455	19	5428NV	VENHORST	
22498	177055	401692	5	6	0.5	4	60278	0	60278	21	5428NV	VENHORST	
22499	177128	401802	5	6	0.5	4	0	0	0	1A	5427HG	BOEKL	
22501	176227	402967	5	6	0.5	4	18216	0	18216	4	5427HH	BOEKL	
22503	176223	402841	5	6	0.5	4	0	0	0	1	5427LS	BOEKL	
22504	176747	403014	5	6	0.5	4	19893	0	19893	4	5427LS	BOEKL	
22505	176403	402862	5	6	0.5	4	936	0	936	6	5427LS	BOEKL	
22506	176515	402905	5	6	0.5	4	0	0	0	10	5427LS	BOEKL	
22507	176683	403087	5	6	0.5	4	6900	0	6900	11A	5427LS	BOEKL	

22508	176929	403040	5	6	0.5	4	460	460	Waterdelweg	5427LS	13	BOEKEL
22509	176961	402883	5	6	0.5	4	28341	28341	Waterdelweg	5427LS	22	BOEKEL
22510	179260	402770	5	6	0.5	4	0	0	Waterdelweg	5428NW	4	VENHORST
22520	176089	402191	5	6	0.5	4	4600	4600	Zijp	5427HK	1B	BOEKEL
22521	176384	402201	5	6	0.5	4	164976	164976	Zijp	5427HJ	2A	BOEKEL
22522	176291	402254	5	6	0.5	4	0	0	Zijp	5427HK	3	BOEKEL
22523	176230	402251	5	6	0.5	4	9200	9200	Zijp	5427HK	3A	BOEKEL
22524	176402	402119	5	6	0.5	4	0	0	Zijp	5427HJ	4	BOEKEL
22525	176664	402524	5	6	0.5	4	780	780	Zijp	5427HK	5	BOEKEL
22526	176871	402397	5	6	0.5	4	0	0	Zijp	5427HK	7	BOEKEL
22527	176974	402286	5	6	0.5	4	23692	23692	Zijp	5427HJ	8	BOEKEL
22528	177088	402269	5	6	0.5	4	0	0	Zijp	5428GZ	11	VENHORST
22529	177047	402009	5	6	0.5	4	0	0	Zijp	5427HJ	14	BOEKEL
22530	177128	402213	5	6	0.5	4	0	0	Zijp	5428GZ	15	VENHORST
25014	176814	397325	5	6	0.5	4	534	534	Loordijk	5421X8	26	GEMERT
25016	179810	397919	5	6	0.5	4	0	0	Dijsparteweg	5421X1	23	GEMERT
25017	178717	397719	5	6	0.5	4	0	0	Scheweg	5421XL	72	GEMERT
25018	179283	398044	5	6	0.5	4	0	0	Scheweg	5421XL	100	GEMERT
25019	179408	397797	5	6	0.5	4	0	0	Scheweg	5421XL	105	GEMERT
25023	177745	396522	5	6	0.5	4	0	0	Scheweg	5421XL	35	GEMERT
25024	177770	396677	5	3.7	1.29	3.6	65231	65231	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	38	GEMERT
25025	177979	396613	4.29	4.21	0.7	3.32	62182	62182	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	41	GEMERT
25027	178278	396786	5	6	0.5	4	12880	12880	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	49	GEMERT
25029	179099	397257	5	6	0.5	4	0	0	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	76	GEMERT
25030	179273	397317	5	6	0.5	4	0	0	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	82	GEMERT
25031	179495	397315	5	6	0.5	4	0	0	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	89	GEMERT
25032	179411	397375	5	6	0.5	4	498	498	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	90	GEMERT
25033	179528	397432	5	6	0.5	4	0	0	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	94	GEMERT
25034	179555	397482	5	6	0.5	4	22425	22425	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	98	GEMERT
25035	179713	397427	5	6	0.5	4	0	0	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	105	GEMERT
25036	179897	397592	5	6	0.5	4	0	0	Rooije-Hoefsewijk	5421XP	110	GEMERT
25039	179902	396780	4.17	4.33	1.13	3.03	20364	20364	Haardseweg	5421XS	60	GEMERT
25081	177894	397344	5	6	0.5	4	390	390	Veldweg	5421ZT	6	GEMERT
25082	178288	397339	4.4	6	5.75	0.82	18150	18150	Sparrenweg	5421ZT	15	GEMERT
25083	178283	397481	5	6	0.5	4	0	0	Sparrenweg	5421ZT	19	GEMERT
25085	177599	397166	4.53	3.79	0.75	3.86	0	0	Wolfsboscheweg	5421ZV	29	GEMERT
25088	177799	397216	5	6	0.5	4	0	0	Wolfsboscheweg	5421ZV	35	GEMERT
25089	177894	398003	5	6	0.5	4	0	0	Peeldijk	5423VB	20B	HANDEL
25090	178845	398198	5	6	0.5	4	0	0	Peeldijk	5423VB	43	HANDEL
25091	178920	398408	5	6	0.5	4	0	0	Peeldijk	5423VB	46	HANDEL
25092	179165	398360	5	6	0.5	4	0	0	Peeldijk	5423VB	49	HANDEL
25093	179287	398427	5	6	0.5	4	317	317	Peeldijk	5423VB	51	HANDEL
25094	179245	398660	5	6	0.5	4	39100	39100	Peeldijk	5423VB	52	HANDEL
25095	179362	398480	5	6	0.5	4	0	0	Peeldijk	5423VB	53A	HANDEL
25096	179454	398525	5	6	0.5	4	0	0	Peeldijk	5423VB	55	HANDEL
25098	178071	399472	5	6	0.5	4	0	0	Heereveldseweg	5423VM	40	HANDEL
25099	178299	399807	5	6	0.5	4	0	0	Heereveldseweg	5423VM	48	HANDEL
25100	178871	399666	5	6	0.5	4	5520	5520	Heereveldseweg	5423VM	71	HANDEL
25101	178076	399206	5	6	0.5	4	0	0	Kapelweg	5423VN	34	HANDEL
25102	178079	399262	5	6	0.5	4	0	0	Kapelweg	5423VN	40	HANDEL
25103	178674	399525	5	6	0.5	4	16376	16376	Kapelweg	5423VN	76	HANDEL
25104	178443	399192	5	6	0.5	4	0	0	Gagelweg	5423VR	4	HANDEL
25105	178943	399079	5	6	0.5	4	12600	12600	Gagelweg	5423VR	21	HANDEL
25106	179248	399376	5	6	0.5	4	0	0	Oude-Domptweg	5423VS	30	HANDEL
25107	179389	398782	5	6	0.5	4	0	0	Fulk	5423VT	3	HANDEL

25170	180866	398563	5	6	0.5	4	0	0	Elendorpsweg	33	54241B	ELSENDORP
25171	180917	398928	4,45	3,95	0,41	3,4	19203	0	Elendorpsweg	36	54241B	ELSENDORP
25172	180405	399077	5	6	0,5	4	0	0	Elendorpsweg	28	54241C	ELSENDORP
25173	180444	398849	3	3,5	0,4	4	17798	17798	Elendorpsweg	28A	54241C	ELSENDORP
25174	181056	399345	5	6	0,5	4	10230	10230	Zeehinderdijk	30	54241L	ELSENDORP
25175	181222	399550	5	6	0,5	4	0	0	Zeehinderdijk	35	54241L	ELSENDORP
25176	180969	399876	5	6	0,5	4	0	0	Zeehinderdijk	62	54241L	ELSENDORP
25177	180633	400563	5	6	0,5	4	0	0	Zeehinderdijk	80	54241R	ELSENDORP
25179	179580	399323	5	6	0,5	4	0	0	Gelele Peel	8	54241M	ELSENDORP
25180	179732	399339	5	6	0,5	4	0	0	Gelele Peel	12	54241M	ELSENDORP
25184	180125	399438	5	6	0,5	4	0	0	Gelele Peel	26	54241M	ELSENDORP
25185	180733	399565	5	6	0,5	4	0	0	Gelele Peel	47	54241M	ELSENDORP
25186	180730	399587	5	6	0,5	4	0	0	Gelele Peel	50	54241M	ELSENDORP
25187	179813	400028	5	6	0,5	4	0	0	Paradijs	19	54241N	ELSENDORP
25188	179971	399815	5	6	0,5	4	0	0	Paradijs	23	54241N	ELSENDORP
25189	180120	399845	5	6	0,5	4	0	0	Paradijs	23A	54241N	ELSENDORP
25196	180426	400308	5	6	0,5	4	0	0	Paradijs	57	54241N	ELSENDORP
25197	180426	400383	5	6	0,5	4	0	0	Paradijs	60	54241N	ELSENDORP
25198	180646	400426	5	6	0,5	4	0	0	Paradijs	66	54241N	ELSENDORP
25199	400744	400744	4,2	3,5	0,81	0,4	13600	13600	Stichtingsweg	27	54241P	ELSENDORP
25200	181709	400841	5	6	0,5	4	195	195	Stichtingsweg	41	54241P	ELSENDORP
25201	180808	400620	5	6	0,5	4	0	0	Zeehinderdijk	81	54241R	ELSENDORP
25203	179256	399600	5	6	0,5	4	0	0	Onide-Domptweg	41	54241X	ELSENDORP
25228	180041	396727	1,5	1,5	0,5	0,4	2421	2421	Haardevweg	55	54258A	ELSENDORP
25231	178780	396547	5	6	0,5	4	0	0	Den Hoek	25	5425XK	DE MORTEL
25234	179370	396194	5	6	0,5	4	0	0	Breunhorstsdijk	60	5425RD	DE MORTEL
25235	179498	396513	5	6	0,5	4	70302	70302	Rislevsweg	35	5425RL	DE MORTEL
25244	180126	396275	5	6	0,5	4	0	0	De de Quayweg	84	5425RL	DE MORTEL
25281	177797	396172	5	6	0,5	4	0	0	Leemskulienweg	33	5425XP	DE MORTEL
25282	177649	396228	5	6	0,5	4	2720	2720	Leemskulienweg	40	5425ZH	GEMERT
25475	183010	396235	5	6	0,5	4	0	0	Burg Wilhelminaweg	4	5764PD	DE RIPS
25476	182758	396346	5	6	0,5	4	0	0	Burg Wilhelminaan	6	5764PD	DE RIPS
30363	183039	401175	5	6	0,5	4	0	0	Tweede Stichting	11	5841DC	OPLOO
30364	182838	402685	5	6	0,5	4	0	0	Gemertsbebaan	1	5445NA	LANDHORST
30365	183474	402124	5	6	0,5	4	49979	49979	Gemertsbebaan	3	5445NA	LANDHORST
30366	183709	402258	5	6	0,5	4	0	0	Gemertsbebaan	4	5445NA	LANDHORST
30368	182524	402695	5	6	0,5	4	0	0	Gemertsbebaan	1A	5445NA	LANDHORST
30369	182023	403304	5	6	0,5	4	6030	6030	Ekenweg	1	5445NT	LANDHORST
30370	182598	401561	5	6	0,5	4	1121	1121	Tweede Stichting	12A	5445NX	LANDHORST
30371	182465	402329	5	6	0,5	4	9810	9810	Tweede Stichting	14A	5445NX	LANDHORST
30372	182288	402386	5	6	0,5	4	0	0	Tweede Stichting	1	5445NZ	LANDHORST
30373	182566	401867	5	6	0,5	4	156	156	Tweede Stichting	2	5445NX	LANDHORST
30374	182422	401977	5	6	0,5	4	7590	7590	Tweede Stichting	5	5445NZ	LANDHORST
30375	182776	401510	5	6	0,5	4	36	36	Tweede Stichting	6	5445NX	LANDHORST
30376	182528	402076	5	6	0,5	4	1150	1150	Tweede Stichting	7A	5445NZ	LANDHORST
30377	182468	401877	5	6	0,5	4	0	0	Tweede Stichting	3	5445NX	LANDHORST
30379	182334	401550	5	6	0,5	4	0	0	Tweede Stichting	8	5445ND	LANDHORST
30380	182141	401527	5	6	0,5	4	23	23	Klotweg	2	5445ND	LANDHORST
30381	181644	401447	5	6	0,5	4	38872	38872	Klotweg	2A	5445ND	LANDHORST
30382	181418	401392	5	6	0,5	4	249	249	Klotweg	4C	5445ND	LANDHORST
30389	181180	403956	5	6	0,5	4	0	0	Klotweg	1EN 1A	5445ND	LANDHORST
30390	180979	403815	5	6	0,5	4	119195	119195	Boekebebaan	12	5445NH	LANDHORST
30391	180470	403819	5	6	0,5	4	1744	1744	Boekebebaan	14	5445NH	LANDHORST
30393	181253	403890	5	6	0,5	4	9719	9719	Boekebebaan	16	5445NH	LANDHORST
30393	181253	403890	5	6	0,5	4	0	0	Boekebebaan	5	5445NH	LANDHORST

30396	182331	403956	5	6	0.5	4	558851	558851	landhorststraat	5	5445N1	LANDHORST
30400	181747	403778	5	6	0.5	4	0	0	0Fortunaweg	11	5445M4	LANDHORST
30403	181946	404030	5	6	0.5	4	0	0	0Fortunaweg	4	5445M4	LANDHORST
30404	181959	403952	5	6	0.5	4	25024	25024	0Fortunaweg	7	5445M4	LANDHORST
30405	183094	403972	5	6	0.5	4	0	0	0Hankelampsweg	11	5445N4	LANDHORST
30410	181051	402806	5	6	0.5	4	0	0	0De Quayweg	57	5445P4	LANDHORST
30411	181752	402814	5	6	0.5	4	0	0	0De Quayweg	51	5445P4	LANDHORST
30412	182341	403053	5	6	0.5	4	107592	107592	0De Quayweg	47	5445P4	LANDHORST
30413	182101	402952	5	6	0.5	4	90848	90848	0De Quayweg	49EN 51	5445P4	LANDHORST
30415	183524	403831	5	6	0.5	4	12172	12172	0De Quayweg	7	5445P4	LANDHORST
30416	181151	402714	5	6	0.5	4	468	468	0De Quayweg	10	5445P4	LANDHORST
30417	182111	403085	5	6	0.5	4	16186	16186	0De Quayweg	6	5445P4	LANDHORST
30418	181402	402770	5	6	0.5	4	0	0	0De Quayweg	8	5445P4	LANDHORST
30420	180734	400988	5	6	0.5	4	0	0	0Grote Baan	11	5445P4	LANDHORST
30421	180812	400675	5	6	0.5	4	0	0	0Grote Baan	15	5445P4	LANDHORST
30422	180372	402118	5	6	0.5	4	0	0	0Grote Baan	14	5445P4	LANDHORST
30423	180507	402165	5	6	0.5	4	0	0	0Grote Baan	5	5445P4	LANDHORST
30425	180331	401258	5	6	0.5	4	0	0	0Kortweg	6	5445P4	LANDHORST
30426	180806	401361	5	6	0.5	4	63607	63607	0Kortweg	8	5445P4	LANDHORST
30596	183605	399677	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	126	5841C6	OPLOO
30597	183402	399529	5	6	0.5	4	12581	12581	0Gemeenteweg	1	5841C6	OPLOO
30598	183402	399804	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	44	5841C6	OPLOO
30599	183026	400325	5	6	0.5	4	27779	27779	0Gemeenteweg	6	5841C6	OPLOO
30600	183219	400935	5	6	0.5	4	15510	15510	0Gemeenteweg	13	5841C6	OPLOO
30601	183447	400737	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	20	5841C6	OPLOO
30604	183871	401556	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	8	5841C6	OPLOO
30605	183666	401636	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	3	5841C6	OPLOO
30606	183486	401855	5	6	0.5	4	5598	5598	0Gemeenteweg	5	5841C6	OPLOO
30607	182997	401057	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	16	5841C6	OPLOO
30683	183600	401942	5	6	0.5	4	73205	73205	0Gemeenteweg	10	5841C6	OPLOO
32563	179299	400481	5	6	0.5	4	157483	157483	0Gemeenteweg	8	5409P4	OPLOO
34306	181244	403824	5	6	0.5	4	1145	1145	0Gemeenteweg	54	5423X4	OPLOO
34368	176032	398807	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	25	5423X4	OPLOO
34370	180542	397090	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	21	5423X4	OPLOO
34431	181936	401469	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	48	5445N4	OPLOO
34432	181176	401260	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	40	5445N4	OPLOO
34433	182944	401332	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	9	5445N4	OPLOO
35287	178472	396413	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	17	5425K4	OPLOO
35287	178472	396413	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	31	5425K4	OPLOO
35324	179090	396480	5	6	0.5	4	712	712	0Gemeenteweg	17	5425K4	OPLOO
35324	179090	396480	5	6	0.5	4	1560	1560	0Gemeenteweg	17	5425K4	OPLOO
35324	179090	396480	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	17	5425K4	OPLOO
35430	180854	400285	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	74	5425K4	OPLOO
300060	182174	404110	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	5	5445M4	OPLOO
300071	179782	399255	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	13	5425M4	OPLOO
300076	181786	400271	5	6	0.5	4	1170	1170	0Gemeenteweg	34	5425M4	OPLOO
300459	177623	398407	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	12	5425M4	OPLOO
300643	179178	400140	7.55	5.65	2.58	2.41	55094	55094	0Gemeenteweg	10	5425M4	OPLOO
300683	182140	401521	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	4	5445N4	OPLOO
300759	181082	399953	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	59	5425M4	OPLOO
300763	179750	396217	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	65	5425M4	OPLOO
300764	179019	397628	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	85	5425M4	OPLOO
300764	178898	397975	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	10	5425M4	OPLOO
300765	179762	398105	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	17	5425M4	OPLOO
300820	176710	397653	5	6	0.5	4	1012	1012	0Gemeenteweg	6	5425M4	OPLOO
300840	179668	400225	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	20	5425M4	OPLOO
300841	182094	399897	5	6	0.5	4	0	0	0Gemeenteweg	40	5425M4	OPLOO

	300979	176190	396730	5		6		0.5		4		0		0	Rooijle-Hoefstedeijk	47	5421XP	GEMERT
	301166	181770	399243	5		6		0.5		4		0		0	Elendo psweweg	72	54245B	ELSENDORP
	301286	179600	396543	5		6		0.5		4		0		0	Haardsweg	41	5425RA	DE MONTEL

Gerele Peel 22											
20	180013	399632	3.3	4.2	2.06	1.41	8758	8758	Stal 1	Gerele Peel 22	
21	180014	399657	6.5	4.2	0.5	4	11960	11960	Stal 2	Gerele Peel 22	
22	179976	399677	7.5	4.9	1.59	5.16	21337	21337	Stal 3	Gerele Peel 22	

Paradijs 25a										
30	180132	399946	2.3	3.4	3.09	0.92	3397	3397	Stal 1	Paradijs 25a
31	180132	399927	2.7	4.2	3.09	1.15	4274	4274	Stal 2	Paradijs 25a
32	180157	399916	4.0	4.2	4.37	0.60	4419	4419	Stal 3	Paradijs 25a
33	180139	399894	2.7	3.8	3.09	1.14	4250	4250	Stal 4	Paradijs 25a
34	180153	399980	4.0	5.5	6.54	0.7	11560	11560	Stal 5	Paradijs 25a

Oude domptweg 29										
40	179489	399139	6.7	6.2	0.82	4	28124	28124	Stal 1	Oude Domptweg 29
41	179503	399081	1.5	6.2	0.5	0.4	195	195	Stal 2	Oude Domptweg 29
42	179517	399133	6.7	6.2	0.82	4	45319	45319	Stal 3	Oude Domptweg 29

Paradijs 40										
60	179986	400406	10.5	5.2	1	7	16500	16500	afdeling 1	Paradijs 40
61	179958	400401	10.5	5.2	1	7	16500	16500	afdeling 2	Paradijs 40
62	179929	400396	10.5	5.2	1	7	16500	16500	afdeling 3	Paradijs 40
63	179900	400391	10.5	5.2	1	7	16500	16500	afdeling 4	Paradijs 40

Paradijs 46									
70	180132	400337	3.4	3.5	0.5				
71	180112	400423	3.4	3.8	0.5				
72	180058	400453	6.3	6.0	2.15				
73	180066	400455	6.3	6.0	2.15				

Gerele Peel 17									
80	179869	399291	1.5	1.5	0.5	0.4	2065	2065	stal 4
81	179877	399273	1.5	1.5	0.5	0.4	1922	1922	stal 5
82	179944	399259	3.8	5.6	0.63	4	36086	36086	stal 8
83	180041	399178	5	4.5	2.83	4	25099	25099	stal 6
84	180066	399183	5	4.5	2.83	4	25099	25099	stal 7
85	179892	399271	1.5	1.5	0.5	0.4	356	356	stal 9
Gerele Peel 17									

Gerele Peel 7									
90	179610	399203	3.2	3.4	0.5	4	11385	11385	Stal 1
Gerele Peel 7									

Paradijs 56										
100	180283	400476	6.2	4.6	3.2	0.91	4841	4841	Stal 2 (EMP1)	Paradijs 56
101	180308	400477	8.1	5.5	4	1.02	13656	13656	Stal 2 (EMP2)	Paradijs 56
102	180291	400430	6.6	4.4	3.1	1.04	5026	5026	Stal 1 (EMP3)	Paradijs 56
103	180320	400437	6.6	5.6	3.89	1.19	16835	16835	Stal 1 (EMP4)	Paradijs 56

Paradijs 51									
110	180307	400268	3,9	3	0,5	4	1234	1234	Paradijs 51
111	180304	400270	3,6	3,6	0,45	4	2076	2076	Paradijs 51
112	180308	400240	6,8	4,5	0,46	4	3740	3740	Paradijs 51
113	180286	400263	3,3	3	0,35	4	670	670	Paradijs 51
114	180289	400225	3,4	3,3	2,71	0,54	2180	2180	Paradijs 51
115	180262	400243	6,9	4,7	1,04	8,21	11286	11286	Paradijs 51
116	180271	400213	3,4	4,7	3,32	0,73	8439	8439	Paradijs 51
117	180245	400235	5	3,4	0,63	10	7935	7935	Paradijs 51
Elsendorpsweg 10									
120	179851	398900	3,9	3,9	0,5	4	14177	14177	Elsendorpsweg 10
121	179836	398919	3,9	3,9	0,5	4	12144	12144	Elsendorpsweg 10
Paradijs 14									
130	179430	400252	11,2	6,2	2	7,3	50120	50120	Paradijs 14
131	179393	400227	10,7	5,7	1,6	4,71	13862	13862	Paradijs 14
132	179369	400178	6,9	4,4	0,7	4	4937	4937	Paradijs 14
Gereele Peel 16									
1	179951	399497	4,5	4	0,38	4	4185	4185	Gereele Peel 16
2	179929	399507	4,7	3,2	0,4	4	3572	3572	Gereele Peel 16
3	179943	399530	7,5	4	2,71	0,35	672	672	Gereele Peel 16
4	179925	399546	4,8	3,2	0,4	4	3802	3802	Gereele Peel 16
5	179911	399550	6,6	4,1	0,4	4	2805	2805	Gereele Peel 16
6	179916	399530	3,7	3,9	0,4	4	3366	3366	Gereele Peel 16
7	179901	399536	4,2	4	0,4	4	10740	10740	Gereele Peel 16
8	179903	399501	6,4	4	0,4	4	2468	2468	Gereele Peel 16
9	179895	399436	1,5	4,7	0,5	0,4	109	109	Gereele Peel 16
10	179916	399455	4,3	4,9	3,83	0,57	1918	1918	Gereele Peel 16
11	179960	399459	6	4	0,56	3,3	1088	1088	Gereele Peel 16
Paradijs 49									
140	180143	400226	2,5	3,545	0,35	4	14720	14720	Paradijs 49
Langstraat 15									
150	179890	400975	3,4	3,5	0,5	4	20286	20286	Langstraat 15
151	179880	400973	3,9	3,9	0,5	4	19872	19872	Langstraat 15
152	179839	401008	6,9	5,8	5,41	0,92	31090	31090	Langstraat 15
153	179799	400999	7,8	6,9	5,64	1,08	39827	39827	Langstraat 15
Langstraat 21									
160	180325	400945	3,55	3,55	0,5	4	18400	18400	Langstraat 21
161	180327	400942	3,55	3,55	0,5	4	18216	18216	Langstraat 21
162	180338	400923	2,75	3,05	0,561	4	2232	2232	Langstraat 21
163	180307	400872	5	3,4	0,5	4	2122	2122	Langstraat 21
164	180359	400893	2,75	3,625	0,5	4	4619	4619	Langstraat 21
165	180325	400886	3,3	3,6	0,43	4	3927	3927	Langstraat 21
166	180358	400891	2,75	2,25	0,5	4	75	75	Langstraat 21
167	180376	400895	2,75	2,25	0,5	4	449	449	Langstraat 21
168	180349	400883	3,277	3,425	0,5	4	14227	14227	Langstraat 21
169	180361	400858	4	3,95	0,5	4	8593	8593	Langstraat 21

800×23
 792×23
 $80 \times 27,9$
 $27,2 \times 7,8$
 $247 \times 18,7$
 $210 \times 18,7$
 $4 \times 18,7$
 $24 \times 18,7$
 $(1655 \times 7,8) + (159 \times 7,8)$
 $(64 \times 27,9) + (585 \times 7,8) + (120 \times 18,7)$

Paradijs 33

vergund	50	180003	400161	4.3	4.5	4.88	0.83	22051	22051	Stal A noord	Paradijs 33
	51	180007	400143	4.3	4.5	4.69	0.8	19781	19781	Stal A zuid	Paradijs 33
	52	179828	400150	3.6	4.1	0.5	4	28520	28520	Stal B	Paradijs 33
	53	179840	400120	3.6	4.1	0.8	4.25	5704	5704	Stal B 248 v/a cep	Paradijs 33

Paradijs 33

gewerst	50	180003	400161	4.3	4.5	4.37	1.04	22051	22051	Stal A noord	Paradijs 33
	51	180007	400143	4.3	4.5	4.19	1	19781	19781	Stal A zuid	Paradijs 33
	52	180019	400118	8.7	4.7	1.84	10	19270	19270	Stal nieuw noord	Paradijs 33
	53	180023	400099	8.7	4.7	1.84	10	19270	19270	Stal nieuw zuid	Paradijs 33

GGO



12	180141	399416	10	Gerele Peel 26							
13	179301	399336	14	Oude Dompweg 30							
14	180197	398738	14	Elsendorpsweg 20							
15	180345	398801	14	Elsendorpsweg 24							
16	181232	399303	1.5	Zeelandsdijk 26							
17	181224	399285	1.5	Zeelandsdijk 24							
18	181198	399050	1.5	Elsendorpsweg 40							
19	180261	399450	10	Gerele Peel 30							
20	177668	398865	2	Mariahofke 10							
21	177662	399069	2	O.L.Vrouwtenstraat 63							
22	177568	399382	2	Oude Kluis 67							
23	180424	400364	10	Paradijs 64							
24	180328	399416	14	Gerele Peel 31							
25	180071	400734	10	Langstraat 8							
26	180261	399450	10	Gerele Peel 30							
27	180139	399547	10	Kassen - Gerele Peel 30							
28	180331	399573	10	Kassen - Gerele Peel 31							
29	180259	399399	10	Kassen - Gerele Peel 34							
30	177638	399393	2	Oude Kluis 67 Handel							
31	177187	397477	2	Schelweg 27 Gemert							
32	179971	399331	10	Gerele Peel 17						veehouderij	
33	179802	399237	10	Gerele Peel 13						veehouderij	
34	179730	399318	10	Gerele Peel 10						veehouderij	
35	179581	399251	10	Gerele Peel 7						veehouderij	
36	180030	399594	10	Gerele Peel 20						veehouderij	
37	181027	399372	5	Zeelandsdijk 30 Eld						veehouderij	
38	179675	400189	10	Paradijs 20						voormalige veehouderij	
39	180389	400310	10	Paradijs 57						voormalige veehouderij	
40	180427	400362	10	Paradijs 60						voormalige veehouderij	
41	179623	399301	10	Gerele Peel 8						voormalige veehouderij	
42	179998	399843	14	Paradijs 23						voormalige veehouderij	

Naam van de berekening: 20200122_GVM_cumulatief_vergund

Gemaakt op: 1-22-2020 13:05:12

Rekentijd : 0:41:31

Naam van het gebied: 's, Paradijs 33 Elsendorp

Berekende ruwheid: 0,24 m

Meteo station: Eindhoven

Rekenuren: 10 %

Bronbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020\Bron_Vergund.dat

Receptorbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020\GGO.dat


Resultaten weggeschreven in: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
Van de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020

Rasterpunt linksonder x: 176005 m

Rasterpunt linksonder y: 396132 m

Gebied lengte (x): 8000 m , Aantal gridpunten: 48

Gebied breedte (y): 8000 m , Aantal gridpunten: 48



Naam van de berekening: 20200122_GVM_cumulatief_aanvraag

Gemaakt op: 1-22-2020 11:11:39

Rekentijd : 0:43:11

Naam van het gebied: dijs 33 Elsendorp

Berekende ruwheid: 0,24 m

Meteo station: Eindhoven

Rekenuren: 10 %

Bronbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020\Bron_Gewenst.dat

Receptorbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020\GGO.dat


Resultaten weggeschreven in: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
Van de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020

Rasterpunt linksonder x: 176005 m

Rasterpunt linksonder y: 396132 m

Gebied lengte (x): 8000 m , Aantal gridpunten: 48

Gebied breedte (y): 8000 m , Aantal gridpunten: 48



BIJLAGE 5

hopt op toelaatbare emissies per km, zoals berekend

Paradijs 64

Breedte	X-koordinaat	Y-koordinaat	Street	Huisnr	E-vergund	E-maatverg	E-cm/m2	E-maatmomb	E-cm/m2	RmsM/V	Kilometers/H	Kilometers/H	normwaarde	E-cm/m2	E-vergund	Bepaalde voorgrondbelasting
21196	180313	400388	Paradijs	56	40353	40353	18645	40353	1	1.00	180424.0	400364.0	20	18645	40353	18645
21194	180314	400388	Paradijs	51	38020	38020	37901	38020	1	1.00	180424.0	400364.0	20	37901	38020	37901
21192	180319	400382	Paradijs	46	77073	77073	84939	77073	1	1.00	180424.0	400364.0	20	84939	77073	77073
200446	180058	400318	Paradijs	40	66000	66000	84854	66000	1	1.00	180424.0	400364.0	20	84854	66000	66000
21191	180312	400389	Paradijs	39	60372	60372	187206	60372	8	1.00	180424.0	400364.0	20	187206	60372	60372
22377	179889	400445	Langstraat	15	118278	118278	339134	118278	1	1.00	180424.0	400364.0	20	339134	118278	118278
22379	180335	400884	Langstraat	21	72859	72859	238335	72859	1	1.00	180424.0	400364.0	20	238335	72859	72859
21193	180376	400341	Paradijs	49	14720	14720	98325	14720	1	1.00	180424.0	400364.0	20	98325	14720	14720
21190	180048	399405	Paradijs	25A	27900	27900	145145	27900	1	1.00	180424.0	400364.0	20	145145	27900	27900
21132	181131	400228	Kruiseweg	6	86857	86857	474348	86857	1	1.00	180424.0	400364.0	20	474348	86857	86857
21182	179887	399375	Grote Peel	17	20618	20618	503172	20618	1	1.00	180424.0	400364.0	20	503172	20618	20618
200077	179420	400588	Paradijs	14	68819	68819	472304	68819	1	1.00	180424.0	400364.0	20	472304	68819	68819
21183	180037	399441	Grote Peel	22	42055	42055	315337	42055	1	1.00	180424.0	400364.0	20	315337	42055	42055
20426	180426	401381	Kruisweg	8	63007	63007	571269	63007	1	1.00	180424.0	400364.0	20	571269	63007	63007
21020	179488	399081	Oude Doolweg	29	73638	73638	753363	73638	1	1.00	180424.0	400364.0	20	753363	73638	73638
21181	179941	399154	Grote Peel	16	37806	37806	398003	37806	1	1.00	180424.0	400364.0	20	398003	37806	37806
200443	179178	400140	Paradijs	10	55084	55084	618655	55084	1	1.00	180424.0	400364.0	20	618655	55084	55084
21113	181586	400177	Kruisweg	25	56659	56659	696570	56659	1	1.00	180424.0	400364.0	20	696570	56659	56659
21137	180203	400338	Kruiseweg	42	142344	142344	2286655	142344	1	1.00	180424.0	400364.0	20	2286655	142344	142344
21115	181699	400419	Kruiseweg	32	46344	46344	876714	46344	1	1.00	180424.0	400364.0	20	876714	46344	46344
21040	179933	401832	Lichemweg	1	42003	42003	815880	42003	1	1.00	180424.0	400364.0	20	815880	42003	42003
21044	180179	399761	Kruiseweg	39	171106	171106	3392243	171106	1	1.00	180424.0	400364.0	20	3392243	171106	171106
21043	181993	399326	Kruiseweg	16	47480	47480	1177085	47480	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1177085	47480	47480
21048	179886	398872	Oude Doolweg	10	26231	26231	777108	26231	1	1.00	180424.0	400364.0	20	777108	26231	26231
22377	179737	401308	Grote Peel	1	37976	37976	1332734	37976	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1332734	37976	37976
22380	178836	401210	Grote Peel	6	41124	41124	1448998	41124	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1448998	41124	41124
21154	181748	400226	Kruiseweg	31	25415	25415	309191	25415	1	1.00	180424.0	400364.0	20	309191	25415	25415
21171	180317	399828	Langstraat	38	19203	19203	763655	19203	1	1.00	180424.0	400364.0	20	763655	19203	19203
21159	181467	400144	Stichtingweg	27	13600	13600	561658	13600	1	1.00	180424.0	400364.0	20	561658	13600	13600
21173	180444	398849	Langstraat	26A	17798	17798	783877	17798	1	1.00	180424.0	400364.0	20	783877	17798	17798
21174	181006	399155	Zuidendijk	30	10230	10230	481154	10230	1	1.00	180424.0	400364.0	20	481154	10230	10230
21178	179804	399106	Grote Peel	7	11385	11385	591380	11385	1	1.00	180424.0	400364.0	20	591380	11385	11385
22380	178558	400383	Kruiseweg	8	24288	24288	1352524	24288	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1352524	24288	24288
21029	178814	399325	Kruiseweg	78	16376	16376	1098244	16376	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1098244	16376	16376
21016	178843	399079	Kruiseweg	21	12600	12600	1331363	12600	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1331363	12600	12600
21046	182270	399951	Kruiseweg	48	12095	12095	1341022	12095	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1341022	12095	12095
21020	178871	399466	Kruiseweg	71	5120	5120	314091	5120	1	1.00	180424.0	400364.0	20	314091	5120	5120
21116	181871	400301	Kruiseweg	35	5838	5838	978822	5838	1	1.00	180424.0	400364.0	20	978822	5838	5838
22491	179309	401037	Tafelmeent	43	2731	2731	768402	2731	1	1.00	180424.0	400364.0	20	768402	2731	2731
22384	179720	399325	Kruiseweg	9	2990	2990	480041	2990	1	1.00	180424.0	400364.0	20	480041	2990	2990
200018	181786	400371	Kruiseweg	34	1170	1170	105800	1170	1	1.00	180424.0	400364.0	20	105800	1170	1170
22300	181709	400841	Stichtingweg	43	195	195	850715	195	1	1.00	180424.0	400364.0	20	850715	195	195
22381	181644	401447	Kruiseweg	42	249	249	1177053	249	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1177053	249	249
22450	179107	401419	Tafelmeent	8	156	156	1081792	156	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1081792	156	156
22365	179808	401860	Kruiseweg	5	109	109	1026688	109	1	1.00	180424.0	400364.0	20	1026688	109	109
22378	180208	400884	Langstraat	17	2	2	307590	2	1	1.00	180424.0	400364.0	20	307590	2	2

Gesommeerde voorgrondbelasting van bedrijven die meer dan 0.5 ou voorgrondbelasting bijdragen 136.88
Bedrijven die hier meer dan 5 % van bijdragen 7.54
Bedrijven die samen meer dan 80% van de gesommeerde voorgrondbelasting veroorzaken 125.47

Conclusie 1 Oordeel de lokale behoort tot de bedrijven die 5% of meer bijdragen aan de overbelasting, moet het bedrijf een bijdrage te leveren aan een afname van de overbelasting. Het stappenplan wordt daarom voor deze lokale verder doorlopen.

Stappenplan			
Stap 1	achtergrondbelasting	Due	20,396
Stap 2	overbelasting	Wgv (Du)	6,396
Stap 3	voorgondbelasting op		
aanvraag	Paradijs	56	43,19
	Paradijs	51	20,06
	Paradijs	46	16,14
	Paradijs	40	15,56
	Paradijs	33	8,14
	Langstraat	15	6,58
	Langstraat	31	8,09
	Paradijs	49	4,96
	Paradijs	25A	5,84
			826,96
5	proportionele bijdrage aanvraag	6,4	(8,14/126,36)+100%
6	bijdrage aanvraag aan overbelasting	0,41	(6,396/6,4)+100%
7	voorgondbelasting aanvraag	7,73	8,14-0,41
8	achtergrondbelasting aanvraag	25,969	
	resterende overbelasting	5,969	25,969-20
9	herziene bijdrage aan afname	6,7	(6,396+5,969)/6,396+100%
			groter dan 6,4 %
			VOLOEDT AAN PROPORTIONELE AFNAME

Conclusie 2 Het stappenplan is voor deze lokale verder doorlopen en concluderend kan worden gesteld dat een proportionele afname wordt gerealiseerd.

Naam van de berekening: 20200122_GVM_cumulatief_handleiding

Gemaakt op: 1-22-2020 14:07:36

Rekentijd : 0:24:01

Naam van het gebied: van de, Paradijs 33 Elsendorp

Berekende ruwheid: 0,24 m

Meteo station: Eindhoven

Rekenuren: 10 %

Bronbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-
2020\Bron_webBVB_22012020.dat

Receptorbestand: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020\GGO_Paradijs64.dat


Resultaten weggeschreven in: W:\Agra-Matic\Klantendoc\
Van de,Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600
Onderzoeken\3056 Geur CUMULATIEF\6 22-01-2020

Rasterpunt linksonder x: 176005 m

Rasterpunt linksonder y: 396132 m

Gebied lengte (x): 8000 m , Aantal gridpunten: 48

Gebied breedte (y): 8000 m , Aantal gridpunten: 48



BIJLAGE 6

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20200122 FVM aanvraag_PM10

Berekend op: 2020/01/22 12:14:17

Project:js 33 Elsendorp

RD X coördinaat: 179 500Lengte X: 1000Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 399 600Breedte Y: 1000Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.095Eigen ruwheid ☐Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10Rekenjaar: 2020

Soort Berekening: ContourToets afstand: n.v.t.Onderlinge afstand: n.v.t.


Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600 Onderzoeken\3056

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Heerenveldseweg 80	178 792	399 792	18.22	6.4
Langstraat 11	179 386	400 742	20.27	7.9
Langstraat 8-8a	180 072	400 732	19.07	6.9
Grote baan 13	180 745	400 857	19.07	6.9
Keizersven 11	181 276	400 152	20.24	7.9
Keizersberg 12	181 344	399 693	19.20	7.0
H. v.d. Asdonkstr 24	181 238	399 452	19.20	7.0
Zeelandsedijk 24	181 223	399 285	19.20	7.0
Zeelandsedijk 22	181 245	399 267	19.20	7.0
Zeelandsedijk 32	181 154	399 465	19.20	7.0
Paradijs 64	180 490	400 379	19.07	6.9
Paradijs 69	180 531	400 333	19.07	6.9
Gerele Peel 30	180 262	399 450	18.49	6.5
Gerele Peel 31	180 332	399 419	18.49	6.5
Gerele Peel 34	180 360	399 466	18.49	6.5
Gerele Peel 36	180 423	399 483	18.49	6.5
Gerele Peel 42	180 575	399 519	18.49	6.5
Gerele Peel 49	180 770	399 375	18.49	6.5
Gerele Peel 58	180 883	399 595	18.49	6.5
Paradijs 60	180 427	400 360	19.08	6.9

Brongegevens			
Naam : Stal A noord		Type: AB	
RD X Coord.: 180 003	RD Y Coord.: 400 161	Emissie:	0.00193
hoogte van emissiepunt:	4.30	hoogte van gebouw:	4.5
verticale uitreesnelheid:	1.04	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	180 017
diameter van emissiepunt:	4.37	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 155
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	66.20
		breedte van gebouw:	27.10
		orientatie van gebouw:	13.00
Naam : Stal A zuid		Type: AB	
RD X Coord.: 180 007	RD Y Coord.: 400 143	Emissie:	0.00168
hoogte van emissiepunt:	4.30	hoogte van gebouw:	4.5
verticale uitreesnelheid:	1.00	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	180 017
diameter van emissiepunt:	4.19	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 155
temperatuur van emisstroom:	285.00	lengte van gebouw:	66.20
		breedte van gebouw:	27.10
		orientatie van gebouw:	13.00

Naam : Stal nieuw noord		Type: AB
RD X Coord.: 180 019	RD Y Coord.: 400 118	Emissie: 0.00164
hoogte van emissiepunt:	8.70	
verticale uitreesnelheid:	12.46	hoogte van gebouw: 4.7
diameter van emissiepunt:	1.84	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 030
temperatuur van emissstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 110
		lengte van gebouw: 93.60
		breedte van gebouw: 38.60
		orientatie van gebouw: 13.00

Naam : Stal nieuw zuid		Type: AB
RD X Coord.: 180 023	RD Y Coord.: 400 099	Emissie: 0.00164
hoogte van emissiepunt:	8.70	
verticale uitreesnelheid:	12.46	hoogte van gebouw: 4.7
diameter van emissiepunt:	1.84	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 030
temperatuur van emissstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 110
		lengte van gebouw: 93.60
		breedte van gebouw: 38.60
		orientatie van gebouw: 13.00



Kolomno:	referentie jaar: 2020							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	-dagen
178792.0	399792.0	18.22	0.00	18.21	6.40	6.40	1	2
179386.0	400742.0	20.27	0.00	20.26	7.91	7.91	1	2
180072.0	400732.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180745.0	400857.0	19.07	0.00	19.06	6.89	6.89	1	2
181276.0	400152.0	20.24	0.00	20.24	7.89	7.89	1	2
181344.0	399693.0	19.20	0.00	19.20	6.99	6.99	1	2
181238.0	399452.0	19.20	0.00	19.20	6.99	6.99	1	2
181223.0	399285.0	19.20	0.00	19.20	6.99	6.99	1	2
181245.0	399267.0	19.20	0.00	19.20	6.99	6.99	1	2
181154.0	399465.0	19.20	0.00	19.20	6.99	6.99	1	2
180490.0	400379.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180531.0	400333.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180262.0	399450.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180332.0	399419.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180360.0	399466.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180423.0	399483.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180575.0	399519.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180770.0	399375.0	18.48	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180883.0	399595.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180427.0	400360.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
179500.0	399600.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179500.0	399700.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179500.0	399800.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179500.0	399900.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179500.0	400000.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179500.0	400100.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179500.0	400200.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179500.0	400300.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179500.0	400400.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179500.0	400500.0	20.27	0.00	20.26	7.91	7.91	1	2
179500.0	400600.0	20.27	0.00	20.26	7.91	7.91	1	2
179600.0	399600.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179600.0	399700.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179600.0	399800.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179600.0	399900.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179600.0	400000.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179600.0	400100.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179600.0	400200.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179600.0	400300.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179600.0	400400.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179600.0	400500.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179600.0	400600.0	20.27	0.00	20.26	7.91	7.91	1	2
179700.0	399600.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179700.0	399700.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179700.0	399800.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179700.0	399900.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179700.0	400000.0	20.28	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179700.0	400100.0	20.28	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179700.0	400200.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179700.0	400300.0	20.28	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179700.0	400400.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179700.0	400500.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179700.0	400600.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179800.0	399600.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179800.0	399700.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179800.0	399800.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179800.0	399900.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179800.0	400000.0	20.28	0.02	20.26	7.91	7.91	1	2
179800.0	400100.0	20.29	0.02	20.26	7.91	7.91	1	2
179800.0	400200.0	20.29	0.02	20.26	7.91	7.91	1	2
179800.0	400300.0	20.28	0.02	20.26	7.91	7.91	1	2
179800.0	400400.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179800.0	400500.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179800.0	400600.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
179900.0	399600.0	18.65	0.00	18.64	6.62	6.62	1	2
179900.0	399700.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179900.0	399800.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179900.0	399900.0	18.65	0.01	18.64	6.62	6.62	1	2
179900.0	400000.0	20.28	0.02	20.26	7.91	7.91	1	2
179900.0	400100.0	20.32	0.06	20.26	7.91	7.91	1	2
179900.0	400200.0	20.32	0.06	20.26	7.91	7.91	1	2
179900.0	400300.0	20.29	0.02	20.26	7.91	7.91	1	2
179900.0	400400.0	20.28	0.02	20.26	7.91	7.91	1	2
179900.0	400500.0	20.28	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2

179900.0	400600.0	20.27	0.01	20.26	7.91	7.91	1	2
180000.0	399600.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180000.0	399700.0	18.49	0.01	18.48	6.53	6.53	1	2
180000.0	399800.0	18.49	0.01	18.48	6.63	6.53	1	2
180000.0	399900.0	18.50	0.01	18.48	6.63	6.53	1	2
180000.0	400000.0	19.09	0.03	19.06	6.89	6.89	1	2
180000.0	400100.0	-99.00	-99.00	19.06	-99.00	-99.00	1	2
180000.0	400200.0	19.44	0.38	19.06	6.99	6.89	1	2
180000.0	400300.0	19.13	0.07	19.06	6.89	6.89	1	2
180000.0	400400.0	19.09	0.03	19.06	6.89	6.89	1	2
180000.0	400500.0	19.08	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180000.0	400600.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180100.0	399600.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180100.0	399700.0	18.49	0.01	18.48	6.53	6.53	1	2
180100.0	399800.0	18.49	0.01	18.48	6.53	6.53	1	2
180100.0	399900.0	18.50	0.01	18.48	6.53	6.53	1	2
180100.0	400000.0	19.09	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180100.0	400100.0	19.11	0.05	19.06	6.89	6.89	1	2
180100.0	400200.0	19.18	0.12	19.06	6.99	6.89	1	2
180100.0	400300.0	19.13	0.07	19.06	6.89	6.89	1	2
180100.0	400400.0	19.10	0.03	19.06	6.89	6.89	1	2
180100.0	400500.0	19.08	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180100.0	400600.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180200.0	399600.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180200.0	399700.0	18.49	0.01	18.48	6.53	6.53	1	2
180200.0	399800.0	18.49	0.01	18.48	6.53	6.53	1	2
180200.0	399900.0	18.49	0.01	18.48	6.63	6.53	1	2
180200.0	400000.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180200.0	400100.0	19.09	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180200.0	400200.0	19.10	0.04	19.06	6.89	6.89	1	2
180200.0	400300.0	19.10	0.04	19.06	6.89	6.89	1	2
180200.0	400400.0	19.09	0.03	19.06	6.89	6.89	1	2
180200.0	400500.0	19.08	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180200.0	400600.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180300.0	399600.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180300.0	399700.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180300.0	399800.0	18.49	0.01	18.48	6.53	6.53	1	2
180300.0	399900.0	18.49	0.01	18.48	6.63	6.53	1	2
180300.0	400000.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180300.0	400100.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180300.0	400200.0	19.08	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180300.0	400300.0	19.09	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180300.0	400400.0	19.08	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180300.0	400500.0	19.08	0.02	19.06	6.89	6.89	1	2
180300.0	400600.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180400.0	399600.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180400.0	399700.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180400.0	399800.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180400.0	399900.0	18.49	0.01	18.48	6.63	6.53	1	2
180400.0	400000.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180400.0	400100.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180400.0	400200.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180400.0	400300.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180400.0	400400.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180400.0	400500.0	19.08	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180400.0	400600.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180500.0	399600.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180500.0	399700.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180500.0	399800.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180500.0	399900.0	18.49	0.00	18.48	6.53	6.53	1	2
180500.0	400000.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180500.0	400100.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180500.0	400200.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180500.0	400300.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180500.0	400400.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180500.0	400500.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2
180500.0	400600.0	19.07	0.01	19.06	6.89	6.89	1	2

PM10 - Toelichting op de getallen:

kolom 1: x-coördinaat receptorpunt

kolom 2: y-coördinaat receptorpunt

kolom 3: Jaargemiddelde concentratie (bron + GCN)

kolom 4: Jaargemiddelde concentratie (alleen bron)

kolom 5: Jaargemiddelde concentratie (alleen GCN)

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN)

kolom 7: Aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN)

kolom 8: Mogelijke zeezout correctie op jaargemiddelde concentratie (ug/m3)
kolom 9: Mogelijke zeezout correctie op aantal overschrijdingsdagen

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: 20200122_FVM_aanvraag_PM2,5

Berekend op: 2020/01/22 12:27:48

12:27:48

Project: aradijs 33 Elsendorp

RD X coördinaat: 179 500 Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 11

RD Y coördinaat: 399 600 Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 11

Berekende ruwheid: 0.095 Eigen ruwheid

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM2.5 Rekenjaar: 2020

Rekenjaar: 2020

Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t.

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: W:\Agra-Matic\Klantendoc\

Elsendorp,3056\Locatie Paradijs 33, Elsendorp\305600 Onderzoeken\3056

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Heerenveldseweg 80	178 792	399 792	10.930	n.v.t.
Langstraat 11	179 386	400 742	11.260	n.v.t.
Langstraat 8-8a	180 072	400 732	11.180	n.v.t.
Grote baan 13	180 745	400 857	11.180	n.v.t.
Keizersven 11	181 276	400 152	11.260	n.v.t.
Keizersberg 12	181 344	399 693	11.180	n.v.t.
H. v.d. Asdonkstr 24	181 238	399 452	11.180	n.v.t.
Zeelandsedijk 24	181 223	399 285	11.180	n.v.t.
Zeelandsedijk 22	181 245	399 267	11.180	n.v.t.
Zeelandsedijk 32	181 154	399 465	11.180	n.v.t.
Paradijs 64	180 490	400 379	11.180	n.v.t.
Paradijs 69	180 531	400 333	11.180	n.v.t.
Gerele Peel 30	180 262	399 450	11.100	n.v.t.
Gerele Peel 31	180 332	399 419	11.100	n.v.t.
Gerele Peel 34	180 360	399 466	11.100	n.v.t.
Gerele Peel 36	180 423	399 483	11.100	n.v.t.
Gerele Peel 42	180 575	399 519	11.100	n.v.t.
Gerele Peel 49	180 770	399 375	11.100	n.v.t.
Gerele Peel 58	180 883	399 595	11.100	n.v.t.
Paradijs 60	180 427	400 360	11.180	n.v.t.


Brongegevens

Naam : Stal A noord		Type: AB
RD X Coord.: 180 003	RD Y Coord.: 400 161	Emissie: 0.00011
hoogte van emissiepunt:	4.30	
verticale uitreesnelheid:	1.04	hoogte van gebouw: 4.5
diameter van emissiepunt:	4.37	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 017
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 155
		lengte van gebouw: 66.20
		breedte van gebouw: 27.10
		orientatie van gebouw: 13.00

Naam : Stal A zuid		Type: AB
RD X Coord.: 180 007	RD Y Coord.: 400 143	Emissie: 0.00010
hoogte van emissiepunt:	4.30	
verticale uitreesnelheid:	1.00	hoogte van gebouw: 4.5
diameter van emissiepunt:	4.19	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 017
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 155
		lengte van gebouw: 66.20
		breedte van gebouw: 27.10
		orientatie van gebouw: 13.00


Naam : Stal nieuw noord		Type: AB
RD X Coord.: 180 019	RD Y Coord.: 400 118	Emissie: 0.00010
hoogte van emissiepunt:	8.70	
verticale uitreesnelheid:	12.46	hoogte van gebouw: 4.7
diameter van emissiepunt:	1.84	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 030
temperatuur van emissstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 110
		lengte van gebouw: 93.60
		breedte van gebouw: 38.60
		orientatie van gebouw: 13.00

Naam : Stal nieuw zuid		Type: AB
RD X Coord.: 180 023	RD Y Coord.: 400 099	Emissie: 0.00010
hoogte van emissiepunt:	8.70	
verticale uitreesnelheid:	12.46	hoogte van gebouw: 4.7
diameter van emissiepunt:	1.84	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 180 030
temperatuur van emissstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 110
		lengte van gebouw: 93.60
		breedte van gebouw: 38.60
		orientatie van gebouw: 13.00




BIJLAGE 7


BIJLAGE 8



Principe dan C-C (1:50)
Luchtwater stal C



Principe dan A-A (1:50)
Luchtwater stal A



Principe dan B-B (1:50)
Luchtwater stal A

