

Projectovereenkomst ten behoeve van de realisatie van HOV in 't Gooi Deelprojecten 5, 6 en 7 Bijlage 04 document scopeverdeling en contracten versie 1.0 d.d. 7 maart 2016		HOV baan	Spoor conditionering	K&L derden	verlegde weg over Anna's Hoeve	Raanovereenkomst R-net	Aansluiting A27		
		ProRail Contract 3	ProRail Contract 4	PNH Contract 5	PNH Contract 6	PNH Contract 7	PNH RWS	deelpject	Opmerking
101	HOV baan, realisatie HOV-baan incl barriers, markering, afwatering, verlichting, hekwerken en schermen langs HOV-baan e.d.								
	a) op en afrit A27						x	5	
	b) grondlichaam HOV baan parallel aan A27 tot aan kunstwerk fly-over						x	5	
	c) vanaf afrit A27 (onderaan) tot aan overweg busbaan (VSH)	x						5/6	
	d) vanaf overweg busbaan (VSH) tot en met NS station Hilversum	x						7	
102	Kruisingen, waaronder realisatie van maaiveld tot maaiveld, afwerking kunstwerken (verlichting, tegelwerk, asfalt, etc.), aanleggen installaties (pompen, etc.), aanleggen afscheidingen spoor, e.d.								
	a) Onderdoorgang Oosterengweg	x						6	
	b) Natuurbrug Groene Schakel	x						5	
	c) Fly Over HOV baan	x						5	
	d) Kruising Beatrixtunnel	x						7	
	e) Kruising parkeerdek Entrada	x						7	
103	Aanpassingen gemeentelijke wegen, waaronder asfalt, markeringen, bebordingen, verlichting, hekwerken, VRI-waarschuwingssystemen, e.d.								
	a) Oosterengweg	x						6	
	b) Wilhelminalpad en wandelpad	x						7	
	c) verlegde Weg over Anna's Hoeve				x			7	
	d) fietspad verlegde Weg over Anna's Hoeve				x			7	
	e) verwijderen bestaande WOAH				x			7	
	f) ontsluitingsweg Venetapark	x						6	
	g) compensatie parkeerplaatsen a.g.v. werkzaamheden contract	x		x					het realiseren van (tijdelijke) parkeerplaatsen a.g.v. werkzaamheden van betreffende contract
104	Conditionering spoor infrastructuur								
	a) aanleggen nieuwe overweg bij "wandelpad" (compleet fysiek harmelen incl dubbele ahob)		x					6	
	b) verplaatsen overweg Oosterengweg voor tijdelijke bouwsituatie (Mussenstraat) + ES lassen + aansluiten omgeving		x					6	inpassing tijdelijke overweg locatie Mussenstraat
	c) wijziging EBS Hilversum		x					6	
	d) aanleggen extra relaiskast		x					6	
	e) wijziging EBS saneren overweg		x					6	
	f) wijziging EBS voor tijdelijke overweg		x					6	
	g) aanpassen bovenleiding portalen over parkeerterrein q park (inkorten)		x					7	
	h) verleggen kruisende en langsliggende kabels en leidingen ProRail (onder parkeerterrein)		x					7	
	i) verleggen kruisende en langsliggende kabels en leidingen ProRail (nieuwe overweg - OEWS)		x					6	
	j) verleggen kruisende en langsliggende kabels en leidingen ProRail (vanaf OEWS tot A27)	x						5/6	
	k) aanpassen bovenleiding t.b.v. aanleg onderdoorgang Oosterengweg, Ecoduct en Fly-Over	x						5	
	l) afscheidig tussen spoor en HOV baan Wandelpad en tussen spoor en VSH-OEW zuidzijde		x					7	
105	Kabels en leidingen derden en riolering								
	a) OEWS (cat. 1) - verleggen transportleidingen (hoogspanning, hoge druk gas, telecom, midden spanning)			x				5/6	
	b) OEWS (cat. 1) - tijdelijke verlegging distributieleidingen (laag spanning, telecom, lage druk gas en drinkwater)			x				5/6	
	c) OEWS (cat. 1) - definitieve verlegging distributieleidingen (laag spanning, telecom, lage druk gas en drinkwater)			x				5/6	> definitieve verlegging voor start contract 3
	d) OEWS (cat. 2) - definitieve verlegging distributieleidingen (laag spanning, telecom, lage druk gas en drinkwater)	x						5/6	> deel dat vooraf niet definitief verlegd kan worden.
	e) OEWS - tijdelijke verlegging riolering (transport leidingen)			x				5/6	
	f) OEWS - definitieve verlegging riolering (transport leidingen)			x				5/6	
	g) OEWS - definitieve verlegging riolering (transport leidingen)	x						5/6	> definitieve verlegging voor start contract 3.
	h) OEWS - tijdelijke verlegging riolering (huisaansluiting)			x				5/6	> deel dat vooraf niet definitief verlegd kan worden.
	i) OEWS - definitieve verlegging riolering (huisaansluiting)	x						5/6	
	j) OEWS - definitieve verlegging riolering (huisaansluiting)			x				5/6	
	k) OEWS - aanleg bergbassin (tijdelijke situatie)			x				5/6	
	l) OEWS - Verwijderen bergbassin	x						5/6	
	m) OEWS - Roolen K&L onder open verharding			x				5/6	
	n) OEWS - Roolen K&L onder gesloten verharding	x						5/6	
	o) OEWS - Roolen K&L tijdelijke situatie	x						6	
	p) OEWS - Herstel voortuinen	x						6	
	q) VWOAH / WOAH - verleggen K&L (cat 2)				x			6	
	r) VWOAH / WOAH - Roolen K&L				x				
	s) Overige locaties - verleggen K&L (cat. 2)	x							
	t) Overige locaties - Roolen K&L	x							
								6	
106	Halte inrichting R-Net inclusief ABRI's, etc.								
	a) halte van Linschotenlaan					x		5	
10	Conditionering*								
	mitigerende maatregelen (waaronder ecologie, F&F, kappen bomen)	x	x	x	x			5/6/7	* vooralsnog niet toebedeeld aan een contract, uitvoering verantwoordelijkheid project HOV uitgangspunt project: mitigerende maatregelen worden zoveel als mogelijk door ON betreffende contract verzorgt
	vergunningen	x	x	x	x			5/6/7	zie vergunningen overzicht, vergunningen worden zoveel als mogelijk door ON betreffende contract aangevraagd
	tijdelijke ontsluitingsweg Natuurbrug en HKU	x						5/6/7	