

project: 2018.GPS.01 Uitbreiding Gooise Praktijkschool**besteding:** aanbesteding met 3 inschrijver(s)**bestedingsgegevens**

datum besteding en locatie: 19-3-2018

tijd: 11.30 uur

lokatie: het kantoor van Premark

Via mail**Uitgenodigd****Namens deze**

Slokker Bouwgroep vestiging Almere

per mail

Manten BV

per mail

Gooi's BouwBedrijf b.v.

S. Mulder

directie

Premark advies & architectuur

vertegenwoordigd door

A.J. van Iersel

J. Luyten

bestedingsresultaat

Onder toezicht van de aanwezigen worden de enveloppen geopend en de inschrijfcijfers voorgelezen door de directie.

Algemeen

Aan onderstaande inschrijfcijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Gunning geschiedt pas na bestudering van de begroting(en), vergelijk met de beschikbare budgetten en toestemming van de opdrachtgever. Onderstaande bedragen zijn exclusief BTW en inclusief stelposten.

Inschrijving:

Slokker Bouwgroep vestiging Almere

€ 183.037 **rechthebbende**

Manten BV


€ 217.700

Gooi's BouwBedrijf b.v.

€ 209.500

Aldus naar waarheid opgetekend d.d.

19-3-2018 te Amsterdam


Premark advies & architectuur

A.J. van Iersel

De hierna te noemen inschrijver	Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Almere	(1)
Gevestigd te:	Transistorstraat 23	(2)
	1322 CK ALMERE	(3)
Verklaart zich door onderte- kening dezès bereid het werk bekend onder projektnummer:	16.GPS.02	(4)
omschrijving werk:	Uitbreiding Gooise Praktijkschool	(5)
	Laapersboog 5	(5)
	1213 VC Hilversum	(6)
tekeningenlijst:		(6)
bestek	16.GPS.02 aanwijzing ter plaatse en gegevens conform documentenlijst	(7)
nota(s) van wijzigingen	1 stuks	(7)
aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:	€ 183.037,00	(8)
zegge:	honderddrieëntachtigduizend zevenendertig euro en cents	
Het bedrag van de ter zake van werk verschuldigde omzetbelas- ting bedraagt:	€ 38.438,00	(8)
zegge:	achtendertigduizend vierhonderachtendertig euro en cents	

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, in het bestek, de eventuele nota's van inlichtingen en het eventuele proces-verbaal van aanwijzing.

De inschrijver verklaart zijn aanbieding 60 dagen gestand te doen.

Gedaan te: Almere
de datum: 19-3-2018
De inschrijver,
naam: ing R. Kramer
directeur

bedrijfsstempel

 **Slokker Bouwgroep B.V.**
vestiging Almere
Transistorstraat 23, 1322 CK ALMERE

handtekening

1-naam aannemer / 2-adres / 3-postc.+plaats / 4-projektnr / 5-omschrijving / 6-besteknr / 7-aantal invullen / 8-bedrag in cijfers

De hierna te noemen inschrijver

Gevestigd te:

Bouw - en aannemingsbedrijf Mantelbv (1)
Hilversum, Vaartweg 185, 1217 ST (2)
(3)

Verklaart zich door onderte-
kening dezes bereid het werk
bekend onder projectnummer:
omschrijving werk:

16.GPS.02

Uitbreiding Gooise Praktijkschool

Laapersboog 5

1213 VC Hilversum

tekeningenlijst:

bestek

16.GPS.02 aanwijzing ter plaatse en gegevens conform documentenlijst

nota(s) van wijzigingen

1 stuks

aan te nemen voor een bedrag,

de omzetbelasting daarin niet

begrepen, van:

€ 217.700,-

zegge: tweehonderdzeventien duizend zeventien euro en 0 cents

Het bedrag van de ter zake van

werk verschuldigde omzetbelas-

ting bedraagt:

€ 45.717,-

zegge: vijfenvijftig duizend zeventien euro en 0 cents

De inschrijver verklaart deze aanbidding te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 met inachtneming van de bepalingen en gegevens
zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, in het bestek, de eventuele nota's van inlichtingen
en het eventuele proces-verbaal van aanwijzing.

De inschrijver verklaart zijn aanbidding 60 dagen gestand te doen.

Gedaan te:

Hilversum

de datum:

19-3-2018

De inschrijver,

naam:

B. Mantel

handtekening

bedrijfsstempel

BOUW - en AANNEMINGSBEDRIJF
MANTEN B.V.
Vaartweg 185 - 1217 ST Hilversum
tel: 035-6246731 - fax: 035-6240127
K.v.K. Hilversum no. 35690

1-naam aannemer / 2-adres / 3-postc.+plaats / 4-projectnr / 5-omschrijving / 6-besteknr / 7-aantal invullen / 8-bedrag in cijfers

Premark advies & architectuur

email: info@premark.nl

Contactweg 133 2e

tel: 020-6387520

1014 BJ

AMSTERDAM

fax: 020-6387530

De hierna te noemen inschrijver **Goois Bouwbedrijf b.v.** (1)
Gevestigd te: **Naarden** (2)
Verklaart zich door onderte- (3)
kening dezès bereid het werk
bekend onder projektnummer: **16.GPS.02** (4)
omschrijving werk: **Uitbreiding Gooise Praktijkschool** (5)
Laapersboog 5 (5)
1213 VC Hilversum
tekeningenlijst: **Volgens overzicht bijlage in bestek, pagina 3** (6)
bestek **16.GPS.02 aanwijzing ter plaatse en gegevens conform documentenlijst**
nota(s) van wijzigingen **1e Nota van Inlichtingen dd. 23-02-2018** (7)
aan te nemen voor een bedrag,
de omzetbelasting daarin niet
begrepen, van: **€ 209.500,00** (8)
zegge: tweehonderdnegenduizendvijfhonderd euro en -- cents
Het bedrag van de ter zake van
werk verschuldigde omzetbelas-
ting bedraagt: **€ 253.495,00** (8)
zegge: tweehonderddrieenvijftigvierhonderdvijfennegentig euro en -- cents

De inschrijver verklaart deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 met inachtneming van de bepalingen en gegevens
zoals deze zijn omschreven in de aankondiging, in het bestek, de eventuele nota's van inlichtingen
en het eventuele proces-verbaal van aanwijzing.

De inschrijver verklaart zijn aanbieding 60 dagen gestand te doen.

Gedaan te: Naarden
de datum: 19-3-2018
De inschrijver,
naam: de heer S. Mulder

bedrijfsstempel

Gooi's Bouwbedrijf G.B.B. b.v.
Postbus 5011
1410 AA Naarden
Tel. 035-6953535
Fax 035-6953511

handtekening

1-naam aannemer / 2-adres / 3-postc.+plaats / 4-projektnr / 5-omschrijving / 6-besteknr / 7-aantal invullen / 8-bedrag in cijfers

Premark advies & architectuur

email: info@premark.nl

Contactweg 133 2e

tel: 020-6387520

1014 BJ

AMSTERDAM

fax: 020-6387530

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
vestiging Almere

Project: Uitbreiding Gooise Praktijkschool
Begrotingstype: ELEMENTEN BEGROTING INSCHRIJVING GOOISE PRAKTIJKSCHOOL

Opdrachtgever: Gooise Scholen Federatie
Architect: Premark advies & architectuur
Constructeur: Bartels Ingenieurs
Bestek: Bestek 16.GPS.02 dd:26-01-2018

Kalkulator: EL

Begrotingsdatum: 19-3-2018

Peildatum: 1-3-2018

Kode	HoefvHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
		PO *ALGEMEEN							
		. *****							
		. *****							
		. ONDERSTAANDE							
		. BEGROTING IS OP BASIS							
		. VAN:							
		. *****							
		. *****							
		. Bestek: 16.GPS.02. dd: 26-							
		. 01-2018							
		. incl. bijlagen conform bestek							
		. Nota van inlichtingen:							
		. 16GPS02 Nota van							
		. Inlichtingen dd: 23-02-2018							
		.							
		. Opmerkingen, aanvullende							
		. en/of gewijzigde							
		. uitgangspunten:							
		.							
00.02.06.08	1 po	Rapport belendingen, bestaande schoolgebouw en terrein					375,00	375	375
		.							
		. Startdatum: week 27							
		. Oplevering; week 37							
		.							
00.02.31		. Werken derden							
		. - dienstleiding gas							
		. - W-installatie (10.000							
		. richtbedrag voor coordinatie)							
		. - E-installatie (7.000							
		. richtbedrag voor coordinatie)							
		. - brandmeld/ontruiming							
		. (1500 richtbedrag voor							
		. coordinatie)							
		. - beveiliging/alarminstallatie							
		. (1500 richtbedrag voor							
		. coordinatie)							
		.							
00.02.42.		. korting: 1 promile van							
		. aanneemsom per dag							
		.							
00.03.10		. CAR door aannemer, zie							
		. staart en abk							
		.							
00.05.		. Niet meer tekeningen dan							
		. ontvangen							
		. Aannemer heeft verder geen							
		. tekeningen nodig.							
		.							
		ALGEMEEN					375,00	375	375
		Eenheidsprijs: 375,00/PO							

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefvHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
05.		1 PO *PAR.05. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN							
05.00.30.		. Verbruikskosten electra: opdrachtgever . Verbruikskosten water: opdrachtgever							
05.31.		abk , Keten en loodsen							
05.32.		abk , Beschikbaarstelling materieel							
05.33.10a	12 mu	VVerrekenbaar controlemetingen	1	12					510
05.34.		abk , Schoonmaken							
05.41.		abk , Inrichting werkterrein							
05.42.		abk , Afsluiting en reclame							
05.43.		abk , Tijdelijke verhardingen							
05.51.	1 st	Controle meting bestaand werk, 1 tekening maken	4	4					170
05.42.21-a		1 PO #STOFSCHOT							
	44,8 m2	Stofschot binnen NA aanbouw maken buiten, dus enkel tbv formeren doorbraken en sloopwerk . Stofschot is alleen maar folieschot	0,5	22,4	5,00	224			1.176
	13 m1	Afdekken vloer tpv stofschot deel	0,1	1,3	0,65	8			64
		STOFSCHOT	23,7	23,7	232,45	232			1.240
		Eenheidsprijs: 1.239,70/PO							
05.52.11-a		1 PO #BOUWRAAM							
	1 po	Bouwraam en uitzetten . - piketten en uitzetten	4	4	50,00	50			220
		BOUWRAAM	4	4	50,00	50			220
		Eenheidsprijs: 220,00/PO							
		PAR.05....	43,7	43,7	282,45	282			2.140
		Eenheidsprijs: 2.139,70/PO							
10		1 PO *PAR.10. STUT EN SLOOPWERK							
10.31.10-a		1 PO #SLOOPWERK							
	13,44 m2	Sloopwerk delen bestaande pui	0,75	10,1	10,00	134			563
	6,8 m2	Sloopwerk deel podium	0,6	4,1	15,00	102			275
		SLOOPWERK	14,16	14,2	236,40	236			838
		Eenheidsprijs: 838,20/PO							
10.90.90-a		1 STP #STELPOST							
	pm	, STELPOST netto te besteden bouw. voorz. installaties zie brief							
		STELPOST							
		Eenheidsprijs: 0,00/STP							
		PAR.10. STUT EN...	14,16	14,2	236,40	236			838
		Eenheidsprijs: 838,20/PO							
12		1 PO *PAR.12. GRONDWERK							
12.40.10-a		1 PO #GRONDWERK							
00.02.06.	1 st	Klickmelding					75,00	75	75

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefHd	Ehd	S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
	91 m2		Weghalen	0,1	9,1	1,25	114			501
12.40.10-a	8 uur		bestrating/beplanting etc							
	211,6 m3		Ontgraven bouwput					70,00	560	560
			Toeslag conform constr. tekening ca 2.3 m dieper ontgraven, en aanvullen met zand					2,50	529	529
12.50.10-a	2 uur		Aanvullen na afloop					70,00	140	140
	67 m2		Afvoer overtollige grond					5,00	335	335
	264,5 m3		Afvoer grond tbv grondverbetering					5,00	1.323	1.323
			. Schone grond							
	1 st		AP04 keuring					1.350,00	1.350	1.350
	232,76 m3		Zand tbv grondverbetering en aanstampen per laag van 300mm					17,50	4.073	4.073
12.50.11-b			. GEEN zand aanvoer gerekend tbv kruipruimte							
			Uitvlakken zie par.21.							
12.40.0b	2 st		Proefsleuven lg = 2500 1m1 diep	4	8					340
			. GRONDWERK	17,1	17,1	113,75	114	8.384,80	8.385	9.225
			Eenheidsprijs: 9.225,30/PO							
			PAR.12. GRONDWERK	17,1	17,1	113,75	114	8.384,80	8.385	9.225
			Eenheidsprijs: 9.225,30/PO							

14 1 PO *PAR.14. BUITENRIOLERING

14.33.10-a 1 PO #BUITENRIOLERING

. Opgenomen bij loodgieter
 8 uur , Hwa aansluiten op best.riolering,
 . - incl. grondwerk
 NVI . NIET aansluiten op ontlastput

14.53.10-a 1 st , Straatkolk
 1 po , Riolering

NVI 1 po , Verleggen bestaande vetvangput

.
BUITENRIOLERING
Eenheidsprijs: 0,00/PO
PAR.14....
Eenheidsprijs: 0,00/PO

15 1 PO *PAR.15. BESTRATINGEN

15.41.20-a 1 PO #HERSTELLEN BESTAANDE BESTRATING BESCHADIGD

1 po	Diverse herstelwerk, wegen naar bouwterrein	4	4	50,00	50	220
	HERSTELLEN...	4	4	50,00	50	220
	Eenheidsprijs: 220,00/PO					

15.42.30-a 1 PO #HERSTRATEN BETONTEGELBESTRATING

1 po	Herstellen betontegelbestrating bestaande aansluitingen	8	8	50,00	50	390
	HERSTRATEN...	8	8	50,00	50	390
	Eenheidsprijs: 390,00/PO					

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
15.42.30-b	28,27 M2	#BETONTEGELS TERRAS							
	28,27 m2	Lev/aanbr. betontegels 300x300x50 standaard grijs, incl. grondwerk en zand ca 250mm					30,00	848	848
	11 m1	Opsluitbanden 2-z EXCL. langs gevel					9,00	99	99
	3,3 m1	Zaagwerk					15,00	50	50
		BETONTEGELS TERRAS					35,25	997	997
		Eenheidsprijs: 35,25/M2							
		PAR.15. BESTRATINGEN	12	12	100,00	100	996,60	997	1.607
		Eenheidsprijs: 1.606,60/PO							

21 1 PO *PAR.21. BETONWERK

21.50.10-a	12 ST	#OPSTORTEN OP FUND SLOVEN							
	9 st	Maken en storten opstort 400x400x460	2	18	50,00	450			1.215
	3 st	Maken en storten opstort 300x300x550 - incl. bekisting, wapening 90 kg/m3 en beton	2	6	45,00	135			390
		OPSTORTEN OP FUND...	2	24	48,75	585			1.605
		Eenheidsprijs: 133,75/ST							

21.50.10-a	38,2 M	#FUNDERINGSLOVEN 600/800x200mm + POEREN 800x800x200							
	38,2 m	Werkzaamheden sloven	1	38,2					1.624
	inc	, Zand uitvlakken/egaliseren							
	45 st	Bruggetjes			1,00	45			45
21.31.21-a	1,50 m3	Koop werkvloerbeton C15 + 10%			80,00	120			120
	5,5 m3	Sluitvracht			14,00	77			77
	2 uur	Kraanuren verwerken					80,00	160	160
	90 m1	Bekisting hg = 250			1,75	158			158
	90 m1	Draadnagels/bekistingsolie			0,20	18			18
21.40.10-b	531,63 kg	VVERREKENBAAR Wapening 90kg/m3					1,50	797	797
	inc	, Binddraad 2kg/ton							
	160 st	Betonblokjes groot tbv vloer					0,20	32	32
	6,00 m3	Koop beton C20/25, XC2 . constr. tekening aangehouden ipv bestek voor kwaliteit			90,00	540			540
	nvt	, Meerpr. puingranulaat 20%, niet voorradig							
	1 m3	Sluitvracht			14,00	14			14
	2 uur	Kraanuren storten					80,00	160	160
		FUNDERINGSLOVEN...	1	38,2	25,45	972	30,09	1.149	3.745
		Eenheidsprijs: 98,04/M							
		PAR.21. BETONWERK	62,2	62,2	1.557,14	1.557	1.149,45	1.149	5.350
		Eenheidsprijs: 5.350,09/PO							

22 1 PO *PAR.22. METSELWERK

22.10.10-a	27 M1	#GEVELSTEIGERWERK							
	27 m1	Schragen ipv steiger	0,15	4,1	1,50	41			213
		GEVELSTEIGERWERK	0,15	4,1	1,50	41			213
		Eenheidsprijs: 7,88/M1							

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
vestiging Almere

Kode	HoefvHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
22.31.10-a	5,4 M2	#GEVELMETSELWERK TPV MAAIVELD							
	11 st	Profielen stellen	0,75	8,3	1,80	20			370
	0,44 dui	SSTELPOST koop gevelsteen			400,00	176			176
	1 po	Transport			100,00	100			100
	0,44 dui	Vermetselen stenen, halfsteens					1.500,00	660	660
	1 po	Mortel			100,00	100			100
	5,4 m2	Voegwerk = doorstrijken metselwerk					20,00	108	108
21.81.11-a	10 m2	Kingspan spouwisolatie rd = 4.5 d = 94 mm			26,00	260	9,00	90	350
22.82.21-a	60 st	Spouwankers			0,35	21	0,85	51	72
21.86.30-a	25 m1	Funderingsslabbe	0,05	1,3	1,75	44			97
21.85.13-b	1 po	PVC buis tbv dwarsventilatie	0,25	0,3	5,00	5			16
22.85.40-a	6 st	Vloerventilatie			5,00	30	5,00	30	60
		GEVELMETSELWERK TPV... Eenheidsprijs: 390,54/M2	1,81	9,8	139,92	756	173,89	939	2.109
22.31.11-a	18,00 M2	#VUILMETSELWERK							
	14 st	Profielen stellen	0,75	10,5	1,80	25			471
	1,44 dui	Koop vuilwerk steen			175,00	252			252
	1 po	Transport			100,00	100			100
	1,44 dui	Vermetselen stenen, halfsteens					950,00	1.368	1.368
	1 po	Mortel			100,00	100			100
		VUILMETSELWERK Eenheidsprijs: 127,29/M2	0,58	10,5	26,51	477	75,99	1.368	2.291
		PAR.22. METSELWERK Eenheidsprijs: 4.613,00/PO	24,3	24,3	1.273,25	1.273	2.307,00	2.307	4.613
23	1 PO	*VOORAF VERV. PREFAB ELEM							
23.42.31-a	62,45 M2	#BETONNEN LIGGERVLOER							
	62,45 m2	Koop combinatie vloer geïsoleerd			22,95	1.433			1.433
	1 st	Vrachtoeslag			200,00	200			200
		- ps-isolatievloeren Rc 4.0 m2.K/W							
	63 m2	Aanbr./stellen combinatievloer	0,25	15,8					669
	1 st	Sparingen klein	0,2	0,2	1,50	2			10
	1 st	Sparingen vloerluis	0,5	0,5					21
	2 uur	Kraanuren tbv liggers					80,00	160	160
21.40.10-a	63 m2	Druklaag wap.s netten 6-150 2.91 kg/m2	0,05	3,2	2,50	158			291
	23,45 m1	Randkist vloerrand	0,2	4,7	1,25	29			229
	35,7 m1	Bekistings olie randkist			0,25	9			9
21.31.4-a	11,2 m1	Toeslag tegen bestaand PS15 d = 10	0,1	1,1	2,25	25			73
	70 st	Beton/pvc blokjes			0,04	3			3
21.50.10-a	4,50 m3	Koop spramex mortel (65 l/m2) incl verlies			100,00	450			450
		- incl druklaag 50 mm 40 mm + 10 mm voor blok							
	4,5 m3	Sluitvracht			15,00	68			68
	4,5 m3	Storten inwas mortel	1,5	6,8					287
	65 m2	Afwerken					0,35	23	23
	2 uur	Kraanuren storten					80,00	160	160
		BETONNEN LIGGERVLOER Eenheidsprijs: 65,43/M2	0,52	32,2	38,05	2.376	5,49	343	4.086

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
vestiging Almere

Kode	HoefvHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
23.70.21-a	23 M1	#BETONBAND, PREFAB RAAMDORPEL GEHELE GEVEL EXCL. ENTREEDEUR							
	23 m1	Koop raamdorpel afm 50/70x120 mm			18,00	414			414
	23 m1	Montage + mortel raamdorpel	0,35	8,1	1,00	23			365
	2 st	Meerpr. omlopende kop			15,00	30			30
	1 st	Meerprijs schuine hoek			35,00	35			35
	1 st	Meerprijs inw hoek			35,00	35			35
	5 m1	Kitv. + rugvulling aansl. onderling					6,85	34	34
	23 m1	Bescherming dorpel	0,05	1,2	0,75	17			66
		BETONBAND, PREFAB...	0,4	9,2	24,10	554	1,49	34	980
		Eenheidsprijs: 42,59/M1							
23.70.21-a	2 M1	#STYROCK KANTPLANK TPV ENTREEPUI							
	2,4 m1	Levering styrock kantplank hoog ca 450 15 + 30			35,00	84			84
	1 m2	Extra isolatie erachter	0,25	0,3	25,00	25	5,00	5	41
	2 m1	Montage kantplank	0,5	1	2,50	5			48
		STYROCK KANTPLANK...	0,63	1,3	57,00	114	2,50	5	172
		Eenheidsprijs: 86,06/M1							
		VOORAF VERV. PREFAB...	42,61	42,6	3.044,55	3.045	382,00	382	5.237
		Eenheidsprijs: 5.237,48/PO							
24	1 PO	*PAR.24. RUWBOUWTIMMERWERK							
24.51.20-a	1 PO	#GELAMINEERDE KOLOMMEN EN LIGGERS							
	1 pst	Levering kolommen en liggers . - lariks spintarm FSC . Lamel 27 mm ipv 40 mm . Exclusief bescherming liggende delen en kopse kanten buiten etc tegen directe bezonning en beregening. . - fabrieksmatig gelakt 1x waterwerend			6.650,00	6.650			6.650
	1 pst	Extra behandeling 2 grondlagen drywoodstain VV			690,00	690			690
24.51.30-a	12 st	, - kolommen 100x300 GL24H							
24.51.20-a	3 st	, - liggers 120x400 GL30H lg = 14050mm, GEREKEND ALS GL28h							
	16,2 m1	- gordingsteun C18 80x80	0,2	3,2	5,25	85			223
	12 st	, - incl. voetplaten kolommen							
	12 kol	Ankers stellen	0,5	6					255
	12 kol	Ondersabeling voeten	0,5	6	4,50	54			309
	12 st	Stellen kolommen	3	36					1.530
	3 st	Montage liggers lg = 14050	4	12					510
	8 uur	Hulp transport/montage/kraan					90,00	720	720
	12 st	Steunen tbv gordingsteun	0,1	1,2	4,75	57			108
	3 st	Koppeling aan bestaand	3	9	75,00	225			608
		GELAMINEERDE...	73,44	73,4	7.761,05	7.761	720,00	720	11.602
		Eenheidsprijs: 11.602,25/PO							
24.41.51-a	3 M2	#PLAT DAK ENTREE							
	1 po	Plaatsen prefab dak	4	4					170
	1 po	Kraanuren					80,00	80	80
24.31.11-a	6 m1	, Balklaag							

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
vestiging Almere

Kode	HoefvHd	Ehd	S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
24.41.51-a		3 m2	, Underlayment							
			PLAT DAK ENTREE	1,33	4			26,67	80	250
			Eenheidsprijs: 83,33/M2							
24.52.20-a	46,43 M2		#HSB CONSTRUCTIE GEVELS BRUTO							
			. TPV zijgevel geen HSB gerekend, is 1 groot puienvlak							
	11,1 m1		Toeslag bovenzijde regel tegen dakplaat	0,35	3,9	8,75	97			262
	3 m1		Toeslag timmerwrek det. H003	0,75	2,3	30,00	90			186
	1 pst		Levering HSB en dakelementen			14.525,00	14.525			14.525
	46,5 m2		, Levering HSB compleet							
	26 m2		. - deels gipsvezelplaat binnen							
			. - 12 mm multi binnenplaat							
			. - dampremmende laag							
			. - regelwerk 38x184							
			. - isolatie rc = 4.5							
			. - waterkerende, dampdoorlatende laag							
			. - tengelwerk hoh 600 22x50							
			. - ruwe vuren delen 22x125							
	6 ele		Montage HSB elementen	3	18					765
	46,5 m2		Bevest.midd. pur, etc			2,50	116			116
	8 uur		Kraanuren montage					80,00	640	640
	40,49 m1		Toeslag neggestroken multi	0,15	6,1	1,35	55			313
	40,49 m1		Kitvoeg aansl. neggestroken					2,75	111	111
	25,95 m2		Sausklaar maken wanden					20,00	519	519
	1 po		Gaasband, hoeksperen etc					100,00	100	100
			HSB CONSTRUCTIE...	0,65	30,2	320,55	14.883	29,51	1.370	17.537
			Eenheidsprijs: 377,71/M2							
24.52.32-a	67,00 M2		#SCHUIN DAK ONDER ZINKWERK							
	63 m2		, Levering compleet prefab dak							
			. - 12 mm multi binnenplaat							
			. - dampremmende laag							
			. - regelwerk 38x184							
			. - isolatie rc = 4.5							
			. - waterkerende, dampdoorlatende laag							
			. - tengelwerk hoh 600x22x50							
			. - ruwe vuren delen 22x125							
	11,9 m1		, Toeslag dunnerdeel goot, klossen, isolatie, onder/bovenplaat en boeideel							
	67 m2		Montage dakdelen incl. gootdeel	0,25	16,8					712
	4 uur		Kraanuren montage					80,00	320	320
	67 m2		Bevest.midd./pur etc			2,50	168			168
			SCHUIN DAK ONDER...	0,25	16,8	2,50	168	4,78	320	1.199
			Eenheidsprijs: 17,90/M2							
24.90.10-a	4 M1		#HERSTELWERK PODIUMVLOER							
	4 m1		Herstelwerk zijkant podiumvloer	2	8	22,75	91			431
	pm		, STELPOST constructie aanpassing podium vlgs nota							
24.32.10-c			. regelwerk							
24.41.51-c			. beplating, multiplex							

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
		HERSTELWERK...	2	8	22,75	91			431
		Eenheidsprijs: 107,75/M1							
		PAR.24....	132,40	132,4	22.902,58	22.903	2.490,33	2.490	31.020
		Eenheidsprijs: 31.019,84/PO							
30		1 PO *PAR.30. KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN							
30.31.11-a		1 PO #STELKOZIJN							
		. - in HSB of kozijnprijs							
		STELKOZIJN							
		Eenheidsprijs: 0,00/PO							
30.32.11-a	52,07 M2	#HOUTEN GEVELKOZIJNEN							
	52,07 m2	Levering houten kozijnen incl. deuren 67/90x114 iroko			268,58	13.985			13.985
30.33.11-a	1 stl	, - incl. deuren 930x227 d = 54 mm							
30.80.44-a	1 stl	, - incl. deurnaald alprokon ogw in TIFA							
30.80.21-a	8 st	, - incl. scharnieren in TIFA							
	1 st	, slot uit stelpost							
	2 m1	, - incl. natuursteen dorpel entree kozijn							
30.34.11-a		. - incl. ramen							
30.80.22-a		. - incl. H + s werk voor ramen							
	52,07 m2	Montage kozijnen	1	52,1					2.213
	29 st	Vloerstripankers			2,25	65			65
	83 st	Ankers			0,55	46			46
	67,00 m1	Compriband rondom			0,55	37			37
	67,00 m1	PUR			0,55	37			37
	67,00 m1	Band					4,50	302	302
	18,56 m1	Vinylslabbe bovenzijde	0,15	2,8	2,00	37			155
30.80.41-a	1 stl	Krukstel	0,5	0,5	125,00	125			146
	1 st	Levering cilinder uit stelpost	0,5	0,5					21
		HOUTEN GEVELKOZIJNEN	1,07	55,9	275,24	14.332	5,79	302	17.007
		Eenheidsprijs: 326,62/M2							
30.36.12-a	5,52 M1	#VENTILATIEROOSTER BOVEN KOZIJN							
	5,52 st	, Ducotop 50ZR largo rooster met koort in TIFA							
		VENTILATIEROOSTER...							
		Eenheidsprijs: 0,00/M1							
30.80.10-a	1 STP	#STELPOST							
	pm	, STELPOST netto te besteden niet nader genoemd H + s werk							
		. afstandbediening voor oa valramen							
		STELPOST							
		Eenheidsprijs: 0,00/STP							
		PAR.30. KOZIJNEN...	55,85	55,9	14.331,88	14.332	301,52	302	17.007
		Eenheidsprijs: 17.007,19/PO							

31. **1 PO *PAR.31. GEVELBEKLEDINGEN**

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
vestiging Almere

Kode	HoefHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
31.32.14-a	1 PO	#ZINKEN GEVEL EN DAKBEKLEDING							
	1 po	Complete zinkwerk					15.200,00	15.200	15.200
	63,00 m2	, Lev/aanbr. zinken bekleding dak							
	35,00 m2	, Lev/aanbr. zinken bekleding gevel							
		. - felsplaatbekleding d = 0.8mm							
		. - br = 400, hoogte felsnaad 25mm							
		.							
		ZINKEN GEVEL EN...					15.200,00	15.200	15.200
		Eenheidsprijs: 15.200,00/PO							
33.88.30-a	10,4 M1	#OPGAAND WERK GEVEL							
22.84.10-a	10,4 m1	Loodvervanger aanbrengen tot in binnenblad	2,5	26	24,75	257	10,00	104	1.466
	10,4 m1	Gasbeton of foamglas	0,2	2,1	15,00	156			244
		.							
		OPGAAND WERK GEVEL	2,7	28,1	39,75	413	10,00	104	1.711
		Eenheidsprijs: 164,50/M1							
		PAR.31....	28,08	28,1	413,40	413	15.304,00	15.304	16.911
		Eenheidsprijs: 16.910,80/PO							

33	1 PO	*PAR.33. DAKBEDEKKINGEN							
33.33.14-a	2,5 M2	#DAKBEDEKKING PLAT DAK ENTREE							
	1 po	Complete dakbedekking					500,00	500	500
33.31.20-a		. - incl. dampremmende laag							
33.32.14-a		. - incl. isolatie Rd = 4.8 PIR 120mm							
		. - incl. app bedekking							
33.35.11-a		. - incl. opgaand werk							
	1 st	Noodafvoer			65,00	65	35,00	35	100
33.88.30-a	2,7 m1	Loodvervanger aanbrengen tegen nieuwbouw	0,5	1,4	16,75	45	10,00	27	130
33.88.30-a	1,4 m1	Loodvervanger aanbrengen tegen bestaand tot bi blad	2,5	3,5	24,75	35	12,50	18	201
		.							
		DAKBEDEKKING PLAT...	1,94	4,9	57,95	145	231,80	580	931
		Eenheidsprijs: 372,20/M2							
		PAR.33....	4,85	4,9	144,88	145	579,50	580	931
		Eenheidsprijs: 930,50/PO							

34.	1 PO	*PAR.34. BEGLAZING							
	1 PO	#COMPLETE BEGLAZING							
	1 po	Complete beglazing					5.429,00	5.429	5.429
		COMPLETE BEGLAZING					5.429,00	5.429	5.429
		Eenheidsprijs: 5.429,00/PO							

34.33.10-a	6,06 M2	#ISOLERENDE BEGLAZING GEVELKOZIJNEN NOORDGEVEL							
	1,5 m2	, HR + + glas U1.1							
	4,56 m2	, HR + + glas U1.1 letselwerend							
		.							
		ISOLERENDE BEGLAZING...							
		Eenheidsprijs: 0,00/M2							

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
34.33.10-b	33,50 M2	#ISOLERENDE BEGLAZING GEVELKOZIJNEN OOST/ZUIDGEVEL							
	9 m2	, HR + + glas U1.1, zonwerend							
	24,5 m2	, HR + + glas U1.1 letselwerend							
		ISOLERENDE BEGLAZING...							
		Eenheidsprijs: 0,00/M2							
34.37.10-a	10,7 M2	#COLORBEL PANEEL Rc=3.0 d=70 MM							
	10,7 m2	, Colorbel paneel , per vlak 0.5m2							
		COLORBEL PANEEL...							
		Eenheidsprijs: 0,00/M2							
		PAR.34. BEGLAZING							
		Eenheidsprijs: 5.429,00/PO							
						5.429,00	5.429	5.429	
35.	1 PO	*PAR.35. NATUURSTEEN							
35.35.10-a	2 M1	#HARDSTENEN DORPEL ENTREE KOZIJN							
	2 m1	, Hardstenen dorpel graniet zwart laagreliefdorpel in TIFA							
		HARDSTENEN DORPEL...							
		Eenheidsprijs: 0,00/M1							
		PAR.35. NATUURSTEEN							
		Eenheidsprijs: 0,00/PO							
36	1 PO	*PAR.36. VOEGVULLING							
36.30.10-a		, In onderdelen waar nodig							
36.30.10-b		, In onderdelen waar nodig							
36.40.10-a		, In onderdelen waar nodig							
36.60.10-a		, In onderdelen waar nodig							
	1 po	Pur divers	0,5	0,5	15,00	15			36
		PAR.36. VOEGVULLING	0,5	0,5	15,00	15			36
		Eenheidsprijs: 36,25/PO							
40	1 PO	*PAR.44. STUCWERK							
40.40.20-a		, Affilmen HSB opgenomen in par.24. sausklaar							
40.40.50-a	57 m2	Akoustisch spuitwerk plafond					40,45	2.306	2.306
40.40.50-a	57 m2	Primer					6,95	396	396
		, - d = 30 mm muisgrijs							
	53 m1	Stucstopprofiel rondom					9,95	527	527
		PAR.44. STUCWERK					3.229,15	3.229	3.229
		Eenheidsprijs: 3.229,15/PO							
42.	1 PO	*PAR.42. DEKVLOEREN							
42.31.0-a	63 M2	#DEKVLOEREN							
42.23.10-a	63 m2	Schoonmaken ondergrond	0,05	3,2					134
	63 m2	Dekvloer 50 mm dik cw20 vlakheid 3					15,08	950	950
	63 m2	Folie					0,50	32	32
	40 m1	Randstroken					0,75	30	30
42.81.13-a	4 m1	Storax dilatatieprofiel 431 AF RVS			92,65	371			371

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
vestiging Almere

Kode	HoefHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
	1 po	Transport			100,00	100			100
	3,7 m1	Montage profiel	0,75	2,8					118
		incl , Aanhelen bestaande dekvloer							
		DEKVLOEREN	0,09	5,9	7,47	471	16,06	1.012	1.734
		Eenheidsprijs: 27,52/M2							
		PAR.42. DEKVLOEREN	5,93	5,9	470,60	471	1.011,54	1.012	1.734
		Eenheidsprijs: 1.733,95/PO							

43 1 PO *PAR.43. METAAL EN KUNSTSTOFWERK

43.31.10-a 1 ST #VLOERLUIK

1 st	Storax vloerluik hagodek BV Rc = 3.2 800x600			335,00	335				335
1 st	Transport			70,00	70				70
1 st	Stellen luik en vullen met beton	1,5	1,5	10,00	10				74
	VLOERLUIK	1,5	1,5	415,00	415				479
	Eenheidsprijs: 478,75/ST								

43.38.90-a 1 PO #DIVERSE KLEIN IJZERWERK

1 po	Diverse klein ijzerwerk . zit ook bij onderdelen					100,00	100		100
	DIVERSE KLEIN...					100,00	100		100
	Eenheidsprijs: 100,00/PO								
	PAR.43. METAAL EN...	1,5	1,5	415,00	415	100,00	100		579
	Eenheidsprijs: 578,75/PO								

44. 1 PO *PAR.44. PLAFOND EN WANDSYSTEMEN

44.37.12-a 2,53 m2 #GIPSPLAFOND ENTREE

1 po	Rachelwerk met gips . - incl. kitvoeg rondom	4	4	35,00	35				205
2,53 m2	Afwerking klasse C					25,00	63		63
	GIPSPLAFOND ENTREE	1,58	4	13,83	35	25,00	63		268
	Eenheidsprijs: 106,03/m2								
	PAR.44. PLAFOND EN...	4	4	35,00	35	63,25	63		268
	Eenheidsprijs: 268,25/PO								

45. 1 PO *PAR.45. AFBOUWTIMMERWERK

45.41.51-b 2,8 M1 #NEGGE AFWERKING METSELWERKWAND

2,8 m1	Dichtzetten negge gesloopte pui in metselwerk 12 mm met vellingkant	0,5	1,4	10,00	28				88
	NEGGE AFWERKING...	0,5	1,4	10,00	28				88
	Eenheidsprijs: 31,25/M1								

45.41.51-b 1,54 M2 #DICHTZETTEN BESTAANDE KOZIJN det. H01

3 rui	Uithalen beglazing	0,25	0,8	5,00	15				47
8,4 m1	Spouwlaten in kozijn plaatsen 46x84	0,25	2,1	1,75	15				104
1,5 m2	Isolatie	0,25	0,4	6,75	10				26
1,5 m2	Dampremmende laag	0,15	0,2	2,00	3				13
3 m2	Multiplex 18 mm gegrond			24,00	72				72

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
	3 m2	Multiplex 12 mm gegrond			16,00	48			48
	3 m2	Aanbrengen multiplex 2x1.5m2	0,9	2,7					115
	1 st	Bevest.midd.			10,00	10			10
		DICHTZETTEN...	3,99	6,2	112,22	173			434
		Eenheidsprijs: 281,95/M2							
45.41.51-b	2,85 M1	#DICHTZETTEN BESTAAND KOZIJN Det. H08							
NVI	2,85 M1	Dichtzetten kozijn bestaand , STELPOST aanpassen bestaande alum vliesgevel + aansl. op het dak	1,4	4,0	35,00	100			269
		DICHTZETTEN...	1,4	4,0	35,00	100			269
		Eenheidsprijs: 94,50/M1							
45.44.81-a	6 M1	#HOEKBESCHERMERS UITW HOEKEN							
		. NIET tpv gevelkozijnen = detail met multiplex aangehouden							
		. NIET tpv negge = multiplex							
	6 m1	Storax hoekbeschermer RVS 1319 40x40 mm	0,3	1,8	25,00	150			227
		HOEKBESCHERMERS...	0,3	1,8	25,00	150			227
		Eenheidsprijs: 37,75/M1							
45.46.11-a	9 M1	#PLINTEN							
	9 m1	DRM plinten 12x55 gegrond tpv binnenspouwblad en wanden excl. tpv kozijnen	0,2	1,8	1,50	14			90
		PLINTEN	0,2	1,8	1,50	14			90
		Eenheidsprijs: 10,00/M1							
45.46.11-c	14,3 M1	#HOUTEN VENSTERBANK							
	14,3 m1	Eiken vensterbank 260x40, fabrieksmatig gelakt en afgeronde kanten			60,00	858			858
	14,3 m1	Montage vensterbank incl. inzagen bij kolommen etc	0,6	8,6					365
	1 po	Montage voorzieningen ntb	2	2	100,00	100			185
	1 po	Kitwerk aansluitingen	0,25	0,3	5,00	5			16
		HOUTEN VENSTERBANK	0,76	10,8	67,34	963			1.423
		Eenheidsprijs: 99,53/M1							
		PAR.45....	25,97	26,0	1.427,08	1.427			2.531
		Eenheidsprijs: 2.530,80/PO							

46 1 PO *PAR.46. SCHILDERWERK

46.10.10-a 1 PO #SCHILDERWERK

	1 po	Schilderwerk compleet				3.695,00	3.695	3.695
46.21.11-a	11,2 m2	, best. kozijnen die aangepast zijn aan zijde restaurant						
46.23.21-a	23,7 m2	, sauswerk bestaande buitenspouwbladen in restaurant						
46.31.11-a	52 m2	, gevelkozijnen binnenzijde 1x						
46.31.11-a	4 m	, kopse kant podium						
46.31.12-a	52 m2	, gevelkozijnen buitenzijde						
46.31.12-a	2 st	, deuren						
46.33.21-a	2,5 m2	, sauswerk gipsplaat plafond						
46.33.21-a	26 m2	, sauswerk nwe						

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefvHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
		binnenwanden en spouwbladen							
		SCHILDERWERK				3.695,00	3.695	3.695	
		Eenheidsprijs: 3.695,00/PO							
46.28.90-a		1 STP #STELPOST							
		1 stp , STELPOST netto te besteden niet nader genoemd schilderwerk							
		STELPOST							
		Eenheidsprijs: 0,00/STP							
		PAR.46. SCHILDERWERK				3.695,00	3.695	3.695	
		Eenheidsprijs: 3.695,00/PO							
47		1 PO *PAR.47.							
		BINNENINRICHTING							
47.80.10-a		1 STP #STELPOST							
		pm , STELPOST netto te besteden leveren en plaatsen barmeubel							
		pm , STELPOST netto te besteden leveren en plaatsen uitgifte balie							
		pm , STELPOST netto te besteden leveren losse inrichting							
		STELPOST							
		Eenheidsprijs: 0,00/STP							
		PAR.47....							
		Eenheidsprijs: 0,00/PO							
48		1 PO *PAR.48. BEHANGWERK							
		VLOERBEDEKKING							
48.43.10-a		8 M2 #MARMOLEUM AANHELEN							
		GESLOOPTE DEEL PODIUM							
		8 m2 Schoonmaken + ontvetten				1,40	11	11	
48.41.10-a		8 m2 Egaliseren + naschuren				10,50	84	84	
		nvt , Vochtisolatiesysteem							
		1 pst Marmoleum incl. kitvoeg, incl. reinigen en beschermingslaag				788,00	788	788	
		MARMOLEUM AANHELEN...				110,40	883	883	
		Eenheidsprijs: 110,40/M2							
48.43.10-b		64 M2 #PVC VLOERBEDEKKING							
		RESTAURANT							
		64 m2 Schoonmaken + ontvetten				1,04	67	67	
48.41.10-a		64 m2 Egaliseren + naschuren				10,50	672	672	
		64 m2 PVC flexx wood/stone afwerking, tegels, d=5mm				52,15	3.338	3.338	
		PVC VLOERBEDEKKING...				63,69	4.076	4.076	
		Eenheidsprijs: 63,69/M2							
48.44.10-a		3 M2 #CORAL LOOP SCHOONMAT							
		3 m2 Schoonmaken + ontvetten				1,40	4	4	
		1 pst Coral loop schoon d=8.5				344,50	345	345	
		2,4 m1 Overgangsprofiel naar pvc				25,00	60	60	
		CORAL LOOP SCHOONMAT				136,23	409	409	
		Eenheidsprijs: 136,23/M2							

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
 vestiging Almere

Kode	HoefvHd	Ehd S Omschrijving	Norm	Tot.ure	Enh.mat	Totaal	Enh.OA	Totaal OA	Totaal
48.80.10-a		1 STP #STELPOST							
		pm , STELPOST netto te besteden vloerafwerking niet nader genoemd							
		STELPOST							
		Eenheidsprijs: 0,00/STP							
		PAR.48. BEHANGWERK...					5.368,06	5.368	5.368
		Eenheidsprijs: 5.368,06/PO							
50-55		1 PO *LOODGIETERSWERK							
50-55		1 PO #COMPLETE							
		LOODGIETERSWERK							
		1 po Loodgieterswerk riolering en water aansl. op bestaand incl. verleggen vetvangput					7.500,00	7.500	7.500
50.32.12-a		12 m1 , Toeslag zinken goot bij zinkwerk							
50.41.30-a		1 st , Zinken HWA bij zinkwerk							
		COMPLETE...					7.500,00	7.500	7.500
		Eenheidsprijs: 7.500,00/PO							
		LOODGIETERSWERK					7.500,00	7.500	7.500
		Eenheidsprijs: 7.500,00/PO							
90		1 PO *PAR.90. ONVOORZIEN							
90.90.90-a		1 STP #STELPOST							
		pm , STELPOST netto te besteden onvoorzien							
		STELPOST							
		Eenheidsprijs: 0,00/STP							
		PAR.90. ONVOORZIEN							
		Eenheidsprijs: 0,00/PO							
91		1 PO *PAR.90.							
		BOUWPLAATSKOSTEN							
		1 pst Algemene bouwplaatskosten					20.500,00	20.500	20.500
		PAR.90....					20.500,00	20.500	20.500
		Eenheidsprijs: 20.500,00/PO							

Naam: SLOKKER BOUWGROEP B.V.
vestiging Almere

S Omschrijving	Hoevhd	Ehd	Uren	Uurloo	Arbeid	Materiaal	Onderaannemi	Alle kosten	Sub totaal	TOTAAL EXCL. BTW
@Netto totaal	1		475,15	42,50	20.193,76	46.762,95	79.166,20	146.122,90	146.122,90	
* Sub totaal			475,15	42,50	20.193,76	46.762,95	79.166,20	146.122,90	146.122,90	146.122,90
V Verrekenposten			12,00	42,50	510,00		797,45	1.307,45	1.307,45	
S STELPOST tbv gevelsteen						176,00		176,00	176,00	
* Sub totaal										146.122,90
%Garantie reserve		%						0,25%	365,31	
* Sub totaal								365,31	365,31	146.488,21
%CAR		%						0,13%	190,43	
* Sub totaal								190,43	190,43	146.678,64
%CAR DIC volgens opgave AON		%								
* Sub totaal										146.678,64
%AVB		%						0,17%	249,35	
* Sub totaal								249,35	249,35	146.928,00
%Bouw Ontwerp Verzekering		%						0,2%	293,86	
* Sub totaal								293,86	293,86	147.221,85
%AK		%						7%	10.305,53	
* Sub totaal								10.305,53	10.305,53	157.527,38
%W + R		%						1%	1.575,27	
* Sub totaal								1.575,27	1.575,27	159.102,66
\$ Eenmalige projectkorting							-4.102,66		-4.102,66	
* Totaal aanneemsom excl. BTW							-4.102,66		-4.102,66	155.000,00
.										
\ prijs per m2 b.v.o.	72				280,47	649,49	1.042,55	2.152,78	2.152,78	155.000,00
.										
excl. stelposten muv gevelsteen										
excl. coördinatie derden										

 **Slokker Bouwgroep B.V.**
vestiging Almere
Transistorstraat 23, 1322 CK ALMERE

