

Zwembad De Lieberg
gemeente Hilversum

projectnummer 18.02.11



nr	omschrijving	toelichting	hoev	eenh	€/eenh	kosten
1	Kleedkamers					
1.1	Ombouwen 2 x 6 wisselcabines	2 stuks kleine groepskleedkamers	12	stuks	€ 500	€ 6.000
1.2	Klimaatscheiding	tussen instructiebad en hal vluchtdeur	4	m2	€ 700	€ 2.800
1.3	Vluchtroute aanduiding	aanpassingen	1	post	€ 2.500	€ 2.500
					€	11.300
2	Zwemzaal instructiebad					
2.1	trap naar bordes verwijderen		1	post	€ 1.500	€ 1.500
2.2	tegелwerk perron	tegels en voegwerk t.p.v. trapaanzet plaatselijk herstellen	1	post	€ 500	€ 500
2.3	verwijderen best. scheidingswand	aluminium kozijnen en glasdeuren	190	m2	€ 50	€ 9.495
2.4	nieuwe aluminium kozijnen	klimaatscheiding	190	m2	€ 700	€ 132.930
2.5	klimaatscheiding boven plafond	inclusief steiger op-/afbouw	32	m2	€ 300	€ 9.495
					€	153.920
3	Bordes instructiebad					
3.1	tribunebalkon	trap i.v.m. hoogteverschil verdiepingsvloer	1	post	€ 2.500	€ 2.500
3.2	deur in bestaande klimaatscheiding	rechtstreekse ontsluiting naar bordes	1	post	€ 2.000	€ 2.000
					€	4.500
4	Onderhuis					
4.1	klimaatscheiding	in kelder	63	m2	€ 200	€ 12.660
					€	12.660
5	Technische installaties					
	buiten gebruik stellen filterinstallaties	hierbij worden de filterinstallaties stilgelegd, afgetapt en wordt de filterinhoud gespoeld; daarbij de betreffende regelapparatuur ontkoppelen van het GBS.	1	post		
5.1					€ 5.500	€ 5.500
5.2	leegpompen wedstrijdbad		24	uren	€ 75	€ 1.800
	buiten gebruik stellen luchtbehandeling	LBK wedstrijdbad stilzetten totdat bekend is wat de invulling in deze ruimte wordt; de installatie kan worden hergebruikt binnen de technische mogelijkheden.	4	uren		
5.3		LBK wedstrijdbad stilzetten totdat bekend is wat de invulling in deze ruimte wordt; de installatie kan worden hergebruikt binnen de technische mogelijkheden.			€ 75	€ 300
	tussenverdeling maken (inclusief tussenmeters installaties	alle installaties mbt het wedstrijdbadruimte worden ontkoppeld en voorzien van een zelfstandige groepenverdeling	1	post		
5.4	wedstrijdbad/overige installaties				€ 20.000	€ 20.000
	LBK Instructiebad vernieuwen	de LBK wordt vervangen door een nieuwe LBK met WTW (post is opgenomen in MJOP jaar 2028)	1	post	€ 80.000	
5.5		de LBK wordt vervangen door een nieuwe LBK met WTW (opgenomen in MJOP 2019-2028 in 2028)	1	post	€ 40.000	
5.6	LBK Algemene ruimten vernieuwen				€ 72.600	
5.7	luchtkanalen reinigen	de post hiervoor is opgenomen in het MJOP in jaar 2025	1	post		
	luchtaanzuig LBK algemene ruimten	de bestaande luchtaanzuig is niet voldoende van capaciteit door de plaatsing (destijds) van de sporthal. Hierdoor zijn de bestaande roosters 1:1 vervangen met te kleine doorlaat. Het roosteroppervlak moet 100% worden vergroot.	1	post		
	aanpassen (straatzijde)					
5.8					€ 7.500	€ 7.500
					€	35.100
6	Honoraria etc.					
6.1	advieskosten	algemeen	1	post	€ 20.000	€ 20.000

€ 217.480

