

RAADSINFORMATIEBRIEF

DOCUMENTNUMMER 15-0008785

VAN College van burgemeester en wethouders
VOOR De gemeenteraad
CC
DATUM 7 april 2015
ONDERWERP Herstelwerkzaamheden Geitenwei (Gouderak)

Beste heer, mevrouw,

De aannemer Bunnik Milieutec BV uit Bodegraven is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van herstelwerkzaamheden op de Geitenwei te Gouderak. Dit wordt o.a. zichtbaar in de vorm van bouwhekken langs de locatie en directieketen.

Wat gaat er gebeuren?

De definitieve herstelmaatregelen zijn gericht op het voorkomen van (mogelijke) uittreding van verontreinigd grondwater uit het stort in de rivier. Ze bestaan op hoofdlijn uit het:

- verwijderen van enkele deepwells (grote kunststof buizen), het afvullen met bentoniet en het herstellen van de kleilaag rondom deze deepwells;
- plaatselijk ontgraven van het oppervlakkig aanwezig zintuiglijk met olieproducten verontreinigd stortmateriaal, inclusief afvoer naar een erkende verwerker;
- herprofilen van het bestaande talud;
- aanbrengen van een drainagesysteem voor peilbeheersing (vervuild) verontreinigd grondwater in het stort;
- aanbrengen van een steunlaag van zand ten behoeve van drainage van stortgas;
- aanbrengen van afdichtende HDPE-folie tot circa + 2,70 m;
- aanbrengen van een strook humusrijke grond t.b.v. de ontluchting van stortgas;
- aanbrengen van kleilaag, de dikte wordt gemiddeld 1,0 m;
- aanbrengen van een golfbreker/vooroever ter voorkoming van erosie van de afdeklaag;
- aanbrengen van een stalen damwand langs de rivier, die niet zichtbaar zal zijn, om afschuiving van de kleilaag te voorkomen.

Deze werkzaamheden duren ongeveer drie maanden.


De kosten van de herstelwerkzaamheden komen, evenals de eerder uitgevoerde werkzaamheden, volledig ten laste van het budget WBB Hollandsche IJssel van de provincie Zuid-Holland. De begeleiding van de werkzaamheden zal namens de provincie worden uitgevoerd door het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV uit Rotterdam.

In de afgelopen jaren is in het kader van het project Hollandsche IJssel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de uittreding van het verontreinigde water uit het talud van de gesaneerde Geitenwei. Dit onderzoek is afgerond en heeft geleid tot de uitwerking van de definitieve herstelmaatregelen. Deze maatregelen zijn aan het bevoegd gezag voorgelegd als een wijziging op het saneringsplan. Hiermee heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland in februari 2015 ingestemd.

Parallel aan deze procedure heeft de provincie Zuid-Holland de aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden gehouden. Op grond van deze aanbesteding heeft aannemer Bunnik Milieutec BV de opdracht gekregen om het werk uit te voeren. Deze aannemer is bekend met de locatie.


In het najaar van 2013 heeft Bunnik Milieutec BV namelijk in het kader van de tijdelijke herstelmaatregelen de zogenaamde Beaumatten (groot aantal zandzakken, gevuld met zand, aan elkaar genaaid) als bescherming tegen erosie van de oever aangelegd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,



mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,



mr. T.P.J. Bruinsma