

Beantwoording verhelderende/technische vragen

Vragen gesteld:

Via email

d.d.: 10 november 2021

Vragensteller: J. Hendriks

Partij: PNL

Portefeuillehouder: T. Meulensteen

Onderwerp: Artex

Vraag:

Graag wil ik weten wat er aan de hand is bij de Artex. Ze zijn daar al een paar dagen bezig op de Bosscheweg met een hoop vuiligheid uit het riool. Gedeelte van de openbare ruimte is wit en er zijn overal gaten in het trottoir.

Antwoord:

Artex heeft de gemeente op 28 oktober jongstleden geïnformeerd over de uitvoering van herstel werkzaamheden aan de bedrijfsriolering die gedeeltelijk in de stoep van de gemeente ligt en de te nemen verkeersmaatregelen/afzettingen in de Bosscheweg. Er vindt een re-lining van het riool plaats. Door middel van het aanbrengen van een 'kous' in het riool wordt deze lekvrij gemaakt en de levensduur verlengd.

- Eerst worden de putten in het trottoir vrijgegraven. Deze worden met schildjes en lint afgezet. Het graven gebeurt met de schop niet met een graafmachine.
Doorlooptijd : Maximaal 2 dagen.



- Na deze voorbereidende werkzaamheden vindt eerst reiniging plaats van de riolering. Dat wordt uitgevoerd met een combi, die staat kortstondig op straat opgesteld. Hier kan het verkeer makkelijk omheen. Enkele uren.



- Na reiniging wordt met een robotfrees wortels en andere obstakels verwijderd, ook nu staat hier een vrachtauto opgesteld nabij een van de putten. Doorlooptijd : Maximaal 2 dagen, gecombineerd met inbouw liners.



- Daarna wordt het riool nogmaals gereinigd en geïnspecteerd vóór de inbouw van de liner. Combi staat opgesteld (zie foto reiniging). Inspecties gebeuren vanuit een bestelbus. Voorafgaand aan inbouw liners



- Bij de inbouw van de liners staan we aan beide zijden van streng opgesteld met een vrachtauto, de werklocatie wordt afgezet met pion en afzetborden. (vergelijkbare vrachtauto's als hierboven bij freeswerk). Doorlooptijd: Maximaal 2 dagen
- Na het inbouwen van de liner worden de inlaten geopend met een robotfrees (zie foto bij freeswerk). Maximaal een dag maar in combinatie met de inbouw van de liners.

Afzettingen aan de voorzijde en achterzijde van de vrachtwagens met pijlborden voor een verkeersafwikkeling.

- Na afronding van de relining wordt de leiding gereinigd en geïnspecteerd.
- Na inbouw van de liners worden de ontgraven putten weer gedicht en opgeruimd.

Totale doorlooptijd:

Het bereikbaar maken van de putten (max 2 dagen) en het inbouwen van de liners maximaal 5 dagen. Geplande start : 2e helft van volgende week. Doorlooptijd tot en met 12 november. De

gemeentelijke rioolbeheerder/toezichthouder is op de hoogte van de gang van zaken en is enkele keren ter plaatse geweest.

Datum beantwoording: 11 november 2021.