

Kostenraming renovatie gymzaal Wognum "Energie neutraal"

Kok-elektra- aanpassen E- installatie			
Werkzaamheden:	Kosten		
Groepenkast vervangen			
Vernieuwen 36 ledbuizen gymzaal			
Vernieuwen 24 ledbuizen overige ruimtes			
Aanpassen hoofdmeterkast voor zonnepanelen			
			+
Totaal	€	4.250,00	excl. btw
Sijsma Noord BV- aanbrengen kunststof coating bij 2 toiletgroepen aangrenzend bij kleedkamers			
Werkzaamheden:	Kosten		
Reinigen ondergrond			
Schuren ondergrond			
Aanbrengen Nylo EP			
Aanbrengen Nylo Coating Thix			
Afwerken met anit slip PU coating			
			+
Totaal	€	954,30	excl. btw
Lenting- douche en toiletruimte aangrenzend aan gymzaal gereed maken als bergruimte			
Werkzaamheden:	Kosten		
Verwijderen koud en warm water voedingen tappunten			
Verwijderen riool aansluitingen			
Demonteren wastafel, douche en toilet/ aanpassen legionella beheersplan			
			+
	€	1.150,75	excl. btw
Kok-Elektra- aanpassen W- installatie			
Werkzaamheden:	Kosten		
Loodgieterswerk			
verwarmingswerkzaamheden			
regeltechnische werkzaamheden			
Ventilatiwerkzaamheden			
			+
	€	40.000,00	excl. btw
Dakwerkzaamheden			
Werkzaamheden:	Kosten		
Overlagen dak	€	30.000,00	
Val beveiliging/(Jaarlijkse inspectie €750)	€	11.000,00	
Extra 60 mm dakisolatie aanbrengen	€	26.000,00	
Vervangen lichtkoepels	€	6.000,00	
			+
	€	73.000,00	excl. btw
Schilderwerk			
Werkzaamheden:	Kosten		
Buitenschilderwerk en houtrotherstel	€	7.500,00	
Binnenschilderwerk (Zelfwerkzaamheid voor de vereniging)	€	750,00	
			+
	€	8.250,00	excl. btw
Zonnepanelen			
Werkzaamheden:	Kosten		
Zonnepanelen 32 stuks á 360Wp	€	14.000,00	
			+
	€	14.000,00	excl. btw
Raamfolie bij bovenramen aan zijde jeugdgebouw Everland			
Werkzaamheden:	Kosten		
Raamfolie aanbrengen/ ramen aan achterzijde toestelberging dichtzetten	€	1.000,00	
			+
	€	1.000,00	excl. btw
Energie label			
Werkzaamheden:	Kosten		
Energie label opstellen	€	2.000,00	
			+
	€	2.000,00	excl. btw
Aanbrengen gordijnen			
Werkzaamheden:	Kosten		
Gordijnen 6 stuks bij grote ramen gymzaal	€	4.452,40	
			+
		€ 4.452,40	excl. btw
Scheuren gevel			
Werkzaamheden:	Kosten		
Herstel/lijmen scheuren gevel	€	2.500,00	
			+
		€ 2.500,00	excl. btw
Gebruiksvergunning			
Werkzaamheden:	Kosten		
gebruiksvergunning herzien	€	2.500,00	
			+
		€ 2.500,00	excl. btw
Post onvoorzien			
Werkzaamheden:	Kosten		
Post onvoorzien	€	7.942,55	
			+
		€ 7.942,55	excl. btw
Toezicht en directievoering en adviezen			
Werkzaamheden:	Kosten		
Toezicht en directie voering en adviezen 10%	€	18.000,00	
			+
		€ 18.000,00	excl. btw

Totaalbedrag	€ 180.000,00 excl. Btw
---------------------	-------------------------------

Kostenraming renovatie gymzaal Wognum "traditioneel"

Kok-elektra- aanpassen E- installatie

Werkzaamheden:	Kosten		
Groepenkast vervangen			
Vernieuwen 36 ledbuizen gymzaal			
Vernieuwen 24 ledbuizen overige ruimtes			
Aanpassen hoofdmeterkast voor zonnepanelen			+
Totaal	€	4.250,00	excl. btw

Sijsma Noord BV- aanbrengen kunststof coating bij 2 toiletgroepen aangrenzend bij kleedkamers

Werkzaamheden:	Kosten		
Reinigen ondergrond			
Schuren ondergrond			
Aanbrengen Nylo EP			
Aanbrengen Nylo Coating Thix			
Afwerken met anit slip PU coating			+
Totaal	€	954,30	excl. btw

Lenting- douche en toiletruimte aangrenzend aan gymzaal gereed maken als bergruimte

Werkzaamheden:	Kosten		
Verwijderen koud en warm water voedingen tappunten			
Verwijderen riool aansluitingen			
Demonteren wastafel, douche en toilet/ aanpassen legionella beheersplan			+
	€	1.150,75	excl. btw

Rutgers- aanpassen W- installatie

Werkzaamheden:	Kosten		
Loodgieterswerk			
verwarmingswerkzaamheden			
regeltechnische werkzaamheden			
Ventilatiewerkzaamheden			+
	€	51.750,00	excl. btw

Dakwerkzaamheden

Werkzaamheden:	Kosten		
Overlagen dak	€	30.000,00	
Val beveiliging/(Jaarlijkse inspectie €750)	€	4.000,00	
Vervangen lichtkoepels	€	6.000,00	
			+
	€	40.000,00	excl. btw

Schilderwerk

Werkzaamheden:	Kosten		
Buitschilderwerk en houtrotherstel	€	7.500,00	
Binnenschilderwerk (Zelfwerkzaamheid voor de vereniging)	€	750,00	
			+
	€	8.250,00	excl. btw

Raamfolie bij bovenramen aan zijde jeugdgebouw Everland

Werkzaamheden:	Kosten		
Raamfolie aanbrengen/ ramen aan achterzijde toestelberging dichtzetten	€	1.000,00	
			+
	€	1.000,00	excl. btw

Energie-label

Werkzaamheden:	Kosten		
Energie-label opstellen	€	2.000,00	
			+
	€	2.000,00	excl. btw

Aanbrengen gordijnen

Werkzaamheden:	Kosten		
gordijnen 6 stuks bij grote ramen gymzaal	€	4.452,40	
			+
	€	4.452,40	excl. btw

Scheuren gevel

Werkzaamheden:	Kosten		
Herstel/lijmen scheuren gevel	€	2.500,00	
			+
	€	2.500,00	excl. btw

Gebruiksvergunning

Werkzaamheden:	Kosten		
gebruiksvergunning herzien	€	2.500,00	
			+
	€	2.500,00	excl. btw

Post onvoorzien

Werkzaamheden:	Kosten		
Post onvoorzien	€	7.192,55	
			+
	€	7.192,55	excl. btw

Toezicht en directievoering en adviezen

Werkzaamheden:	Kosten		
Toezicht en directie voering en adviezen 10%	€	14.000,00	
			+
	€	14.000,00	excl. btw

Totaalbedrag

€ 140.000,00 excl. Btw

Kok-elektra- aanpassen E- installatie

Werkzaamheden:

Groepenkast vervangen

Vernieuwen 36 ledbuizen gymzaal

Vernieuwen 24 ledbuizen overige ruimtes

Aanpassen hoofdmeterkast voor zonnepanelen

Totaal

Sijsma Noord BV- aanbrengen kunststof coating bij 2 toiletgroepen aangrenzend bij kleedkamer

Werkzaamheden:

Reinigen ondergrond

Schuren ondergrond

Aanbrengen Nylo EP

Aanbrengen Nylo Coating Thix

Afwerken met anit slip PU coating

Totaal

Lenting- douche en toiletruimte aangrenzend aan gymzaal gereed maken als bergruimte

Werkzaamheden:

Verwijderen koud en warm water voedingen tappunten

Verwijderen riool aansluitingen

Demonteren wastafel, douche en toilet/ aanpassen legionella beheersplan

Schilderwerk

Werkzaamheden:

Buitenschilderwerk en houtrotherstel

Binnenschilderwerk (Zelfwerkzaamheid voor de vereniging)

Raamfolie bij bovenramen aan zijde jeugdgebouw Everland

Werkzaamheden:

Raamfolie aanbrengen/ ramen aan achterzijde toestelberging dichtzetten

Energie label

Werkzaamheden:

Energie label opstellen

Aanbrengen gordijnen

Werkzaamheden:

gordijnen 6 stuks bij grote ramen gymzaal

Scheuren gevel

Werkzaamheden:

Herstel/lijmen scheuren gevel

Gebruiksvergunning

Werkzaamheden:

gebruiksvergunning herzien

Post onvoorzien

Werkzaamheden:

Post onvoorzien

Totaalbedrag

	Kosten		
			+
	€	4.250,00	excl. btw
ers			
	Kosten		
			+
	€	954,30	excl. btw
	Kosten		
			+
	€	1.150,75	excl. btw
	Kosten		
	€	7.500,00	
	€	750,00	
			+
	€	8.250,00	excl. btw
	Kosten		
	€	1.000,00	
			+
	€	1.000,00	excl. btw
	Kosten		
	€	2.000,00	
			+
	€	2.000,00	excl. btw
	Kosten		
	€	4.452,40	
			+
		€ 4.452,40	excl. btw

--

Kosten

€ 2.500,00

+

--

€ 2.500,00 excl. btw

--

Kosten

€ 2.500,00

+

--

€ 2.500,00 excl. btw

--

Kosten

€ 2.942,55

+

--

€ 2.942,55 excl. btw

<u>€ 30.000,00 excl. Btw</u>

Lenting- douche en toiletruimte aangrenzend aan gymzaal gereed maken als bergruimte

Werkzaamheden:

Verwijderen koud en warm water voedingen tappunten

Verwijderen riool aansluitingen

Demoneren wastafel, douche en toilet/ aanpassen legionella beheersplan

Scheuren gevel

Werkzaamheden:

Herstel/lijmen scheuren gevel

Gebruiksvergunning

Werkzaamheden:

gebruiksvergunning herzien

Post onvoorzien

Werkzaamheden:

Post onvoorzien

Totaalbedrag

--

Kosten

	+
--	---

€	1.150,75	excl. btw
---	----------	-----------

--

Kosten

€ 2.500,00

	+
--	---

	€ 2.500,00	excl. btw
--	------------	-----------

--

Kosten

€ 2.500,00

	+
--	---

	€ 2.500,00	excl. btw
--	------------	-----------

--

Kosten

€ 1.349,25

	+
--	---

	€ 1.349,25	excl. btw
--	------------	-----------

	<u>€ 7.500,00</u>	<u>excl. Btw</u>
--	--------------------------	-------------------------