# Informatienota raad

**Zaaknummer:** Z-21-155180
**Nummer:** DOC-21-399149
**Datum:** 2-6-2021
**Steller:** College
**Onderwerp:** rapportage Bonifaciustoren Medemblik

---

## Ter informatie

## Kennis nemen van:
Advies fundering Bonifaciustoren architectenbureau

## Aanleiding
Een aantal bewoners in de stad Medemblik maken zich zorgen over de scheefstand van de toren van de Bonifaciuskerk. De zorgen betreffen niet enkel de toren maar ook het schip en omdat de toren en het schip volledig met elkaar verbonden zijn en als één geheel de kerk vormen is gekozen om de problematiek van de volledig kerk in beeld te brengen. Om hierover duidelijkheid te krijgen is aan Archivolt architecten gevraagd onderzoek te doen.
Gezien de drukke agenda van de commissie heeft het college besloten de geplande presentatie te vervangen door een informatienota voor de raad. Na ontvangst van de informatienota door de raad zal er communicatie plaats gaan vinden met de buurt door het organiseren van een bijeenkomst waarin de architect een toelichting zal geven aan de bewoners in de nabije omgeving.

## Kernboodschap
De toren van de Bonifaciuskerk heeft sinds de bouw van de huidige schacht altijd al scheef gestaan. Zowel in de geschriften uit de archieven, maar ook fysiek zichtbaar aan de toren is er altijd al sprake geweest van scheefstand.
De toren staat scheef en vertoont enige zakking, die nog steeds binnen de normale waarden liggen. De 3D-laser meting, toont aan dat de correcties die bij de bouw van schacht en later de spits met lantaarn, zijn gemaakt in de 15e en 17e eeuw. De scheefstand is niet iets van de laatste jaren en decennia. De oorzaak voor de scheefstand is grotendeel terug te leiden tot de grondlagen. Met de analyse dat met de huidige zakkingsmetingen er sprake is van een zeer beperkte rotatie van het “middelpunt” over 100 jaar, is er nu nog geen enkele reden om een forse ingreep in de fundering te maken.

## Consequenties
Hieronder staat het advies van Archivolt:
“Wel blijven wij adviseren om de toren en kerk de komende jaren/decennia met enige regelmaat te blijven meten op zakking (eens per 3 jaar) en 3D laser scan voor de scheefstand (eens per 10 jaar). Zolang er geen noemenswaardige veranderingen zijn, die een grotere bodemdaling veroorzaken is het funderen van de toren (en kerk) de komende 50 jaar nog niet aan de orde. Het uitstellen heeft wellicht zelfs nog voordelen dat in de tussenliggende tijd nieuwe funderingstechnieken bedacht kunnen worden die minder belastend zijn voor de archeologische bodem (waarin de ontstaansgeschiedenis van Medemblik is opgeslagen).”

## Communicatie
Samen met de architect zal er een toelichting gegeven worden aan de bewoners in de nabije omgeving.

## Vervolg
De werkzaamheden worden getemporiseerd totdat het kerkbestuur duidelijkheid heeft over wat er met het schip van de kerk gaat gebeuren.

## Bijlagen
Advies fundering Bonifaciustoren van Archivolt architecten bv.