Antwoorden op de twee technische vragen van de Commissie M&F:

1. Wat zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten van klepelen en wat zijn de jaarlijkse kosten van maaien en afvoeren van maaisel per m2 (of per strekkende kilometer) berm?

➔ Het beheer en onderhoud van de provinciale bermen is onderdeel van het totaal onderhoud aan de provinciale infrastructuur dat is ondergebracht in gebiedscontracten. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van één totale aanneemsom. Derhalve is het niet mogelijk te specificeren wat de jaarlijkse kosten of de kosten per m2 van alleen deze maatregelen zijn.

➔ Op basis van normkosten is echter wel meer informatie te geven. Gemiddeld genomen wordt op dit moment voor klepelen een prijs gehanteerd van € 0,04 – 0,06/m2. Voor maaien afvoeren is dat € 0,095 (maai-zuigen). Voor maaien en afvoeren na 3 dagen (ecologisch maaien) is dat circa € 0,12/m2. Daarbij is van belang te melden dat daar nog veel kosten bij komen, waaronder die voor verkeersmaatregelen; doorgaans circa 30% van de uiteindelijke totale kosten. (Bij maaien-afvoeren is sprake van een dubbele werkgang, dus ook dubbele verkeersmaatregelen).

2. Hoeveel m2 (of strekkende kilometer) van de provinciale bermen wordt geklepeld en hoeveel wordt gemaaid?

➔ Hieronder in hectares de informatie over de omvang van het areaal. Deze cijfers zijn geen exacte hoeveelheid; er vinden continu wijzigingen plaats aan het areaal in projecten of wijziging in het onderhoud. Deze cijfers kunnen echter wel gelezen worden als dat grofweg 75% van het areaal ecologisch (dmv maaien-afvoeren) wordt onderhouden en 25% wordt geklepeld.

Beheermaatregel	Hectare
1x per jaar maaien Afvoeren	72
2x per jaar maaien Afvoeren	910
1x per jaar klepelen	38
2x per jaar klepelen	298