

Fractie van D66

Inrichting Beheer Openbare Ruimte

Raadhuislaan 2, Oss
Telefoon 14 0412
Fax [0412] 64 26 05
E-mail gemeente@oss.nl
www.oss.nl

Postbus 5
5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de
datum van deze brief en
ons kenmerk vermelden?

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door	Doorkiesnummer
9 maart 2016	JJ2072	J.M. Janssen	14 0412
Onderwerp			
art. 41 vragen			

Geachte fractie van D66,

Hierbij antwoord ik op de vragen die door u op 22 febr. 2016 zijn gesteld naar aanleiding van de saneringswerkzaamheden aan de Spoorlaan Oss.

1. Wat is de omvang van de bodemsanering aan de Spoorlaan?

De verontreiniging maakt deel uit van een groter gebied. De bodemsanering betreft dan ook een deelsanering waarbij alleen ter plaatse van de nieuw te planten bomen de verontreinigde grond wordt ontgraven.

2. Tot welke diepte dient er grond afgegraven te worden?

De ontgravingsdiepte beperkt zich ca. 1 meter beneden het maaiveld. Dit is de diepte die nodig is om een boom te kunnen planten.

3. Waarmee is deze grond verontreinigd?

De grond is verontreinigd met de organisch gechloreerde bestrijdingsmiddelen (OCB's) DDD, DDE en DDT.

4. Beperkt de bodemsanering zich tot het gedeelte wat nu met hekwerk is afgezet?

Het werk is in drie fases verdeeld. Omdat er sprake is van saneringswerkzaamheden die vallen onder de toxiciteitsklasse 2T en waarbij diverse arbeidshygiënische maatregelen noodzakelijk zijn is het werkterrein uit praktische overwegingen ingedeeld in drie afzonderlijke fases. Per afgezet gebied worden ook alleen de voor de nieuwe aanplant benodigde plantgaten ontgraven.

5. Zijn de bewoners hierover tijdig geïnformeerd?

In overleg met de gemeente zijn de bewoners een week voor de start van de werkzaamheden door de gemeente met een bewonersbrief op de hoogte gebracht (bijlage).

6. Is er sprake van (extra) gezondheidsrisico's?

Er is geen sprake van (extra) gezondheidsrisico's. De werkzaamheden zijn door een BRL7000/7001 gecertificeerde aannemer uitgevoerd volgens de CROW publicatie 132. Onderdeel van de uitvoering is een door een veiligheidskundige goedgekeurd veiligheids- en gezondheidsplan. De werkzaamheden staan onder toezicht van een door de gemeente aangestelde milieukundig begeleider. De risico's voor de gezondheid van zowel de werknemers als de directe omgeving zijn met deze maatregelen ondervangen.

7. Welke kosten brengt deze sanering met zich mee en wie is hier financieel aansprakelijk?

De kosten van de sanering zijn begroot op € 45.000,=. De kosten van de sanering worden gedragen door het fonds bodemsanering.

8. Waar wordt de verontreinigde bodemgrond naar afgevoerd?

Naar verwachting wordt in totaal 220 m³ grond ontgraven. De grond wordt op locatie in depot gezet en gekeurd. Afhankelijk van de resultaten van de keuring wordt beslist wat de eindbestemming is van de vrijgekomen grond. Uitgaande van de tot nu bekende bodemonderzoeken wordt de inschatting gemaakt dat 30% van de ontgraven grond valt onder de categorie Industrie en kan worden afgevoerd naar de gemeentelijk grondbank aan de Huizenbeemdweg. De resterende 70% van de grond wordt naar een erkende verwerker afgevoerd.

Met vriendelijk groet,



Mr. J. van der Schoot
Wethouder Openbare ruimte c.a.