

BESTEMMINGSPLAN

Buitengebied Oss - 2020

Bijlagenboek 4 bij regels
bijlage 95 t/m 126



Bijlage 95 Inrichtingsplan 84 Eindstraat 18 in Haren

Reeds aangelegde landschapselementen volgens landschapsplan Brabants Landschap



Knotwilgen 15 st

Struweelbeplanting 2 rijen

Bestaande bosplantsoensingel

Bestaande wildbloemenmengsel 450m²


Inheemse boom

Struweelbeplanting 3 rijen

Bestaande gemengde haag

Fruitbomen

Voorstel voor aanleg van aanvullende
landschapselementen (volgens plan Brabants Landschap)



Aanplanten knotwilgen 10 st

Aanplanten struweelbeplanting achterzijde schuur


Aanplanten hoogstam-fruitbomen

Aanplanten gemengde haag

Aanleggen parkeerplaatsen zoals aangegeven

Houtwal verlengen

Bijlage 96 Inrichtingsplan 85 Langestraat 14 in Dieden



0 5 10 20 30 40 Meters

Bijlage 97 Inrichtingsplan 86 Maasdijk 11 in Neerloon

PRAEDIUM

samen buiten ondernemen



Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan
Landgoed Kromme Hoek

maart 2017

project	Landgoed Kromme Hoek
onderwerp	Inrichtings- en beeldkwaliteitsplan
opdrachtgever	Familie van Heumen
datum	Maart 2017
opstellers	Paul van Limpt (Praedium Coöperate UA) Gabi Stoffelen (Pouderoyen Compagnons bv)
contactgegevens	Praedium Coöperate UA Huize Muyserick, Maurick 1, 5261 NA Vught

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Analyse van het plangebied	7
3.	Ontwerp	9
	3.1 Concept	9
	3.2 Beschrijving	11
4.	Stedenbouw en architectuur	13
	4.1 Stedenbouwkundige visie	13
	4.2 Architectonische uitgangspunten	13
	4.3 Beeldkwaliteit en erfinrichting	14
5.	Inrichting en beheer natuur	15
	5.1 Inrichtings- en beheermaatregelen	15
	5.2 Openstelling	16
	5.3 Duurzame instandhouding	16
6.	Uitgangspunten bestemmingsplan	17



Luchtfoto van het plangebied

1. Inleiding

Dit inrichtings- en beeldkwaliteitsplan is opgesteld in het kader van het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Landgoed Kromme Hoek. Opdrachtgever Familie van Heumen is voornemens een landgoed te ontwikkelen aan de Maasdijk te Neerloon. De ontwikkelingen binnen het plangebied van Landgoed Kromme Hoek bestaan uit de realisatie van 5,51 hectare nieuwe natuur, twee nieuwe landgoedwoningen en de recreatieve ontsluiting van het landgoed middels een wandelpad.

Het plangebied is 12,3 hectare groot, ligt binnen de gemeente Oss en bestaat uit de kadastrale percelen Ravenstein E114, E1039, E1040, E1343, E1344 en E520.

Leeswijzer

In dit plan komen een aantal zaken aan de orde: In hoofdstuk twee wordt een analyse gegeven van het plangebied. In hoofdstuk drie wordt het ontwerp voor Landgoed Kromme Hoek toegelicht. Hoofdstuk vier beschrijft de architectonische uitgangspunten van het landgoed. In hoofdstuk vijf wordt in gegaan op de inrichting en het beheer van de nieuwe natuur, inclusief de duurzame instandhouding van het landgoed. In hoofdstuk zes worden de uitgangspunten voor de bestemmingsplanregels behandeld.



bestaande boerderij op het landgoed Kromme Hoek



Topografische kaart



Topografische kaart van rond 1900



Luchtfoto



Algemene hoogtekaart Nederland

2. Analyse van het plangebied

Landgoed Kromme Hoek ligt vlak bij Neerloon. Neerloon is ontstaan op de oeverwal van de Maas. De oeverwallen zijn de hoger gelegen zandige gebieden die vlak bij de rivier zijn afgezet in de tijd dat de rivieren nog regelmatig buiten hun oevers traden en niet werden ingeperkt door dijken en kades. Tijdens overstromingen bezinkt grind, zand en klei dat de rivier meevoert. Hoe lager de stroomsnelheid hoe kleiner de deeltjes die naar de bodem zakken. Dit betekent dat dicht bij de rivier de grofste deeltjes (grind en zand) worden afgezet en het verst van de rivier de fijnste deeltjes (klei).


De kleigebieden klinken in droge perioden vervolgens in. Dit gebeurt niet met zand en grind, waardoor de kleigebieden lager komen te liggen. Dit heeft tot gevolg dat dicht langs de rivier de hoger gelegen en zandiger oeverwallen liggen. Deze gebieden zijn van oudsher ideale vestigingsgebieden voor de mens: hoger en droger, vruchtbare en goed bewerkbare gronden en vlak bij de belangrijkste vervoersader, de rivier.

Op de oeverwallen liggen dan ook de oudste nederzettingen, omgeven door akkers en op grotere afstand de hooilanden en weidegronden in de komkleigebieden. Rond de oude boerderijen lagen vaak boomgaarden voor het fruit, moestuinen voor aardappels en groenten en kleine (hakhout)bosjes voor geriefhout. Kortom een kleinschalig landschap op de oeverwal.

In latere perioden kregen de komkleigebieden een steeds groter betekenis voor de landbouw. Maar door de slechte bewerkbaarheid (zware klei, nat) werden deze gronden vooral gebruikt als weidegrond en/of hooiland. De van oorsprong aanwezige bossen werden gekapt, waardoor een heel open grootschalig landschap ontstond dat rationeel werd verkaveld in grote percelen.

Dit onderscheid tussen een kleinschalig landschap op de oeverwallen en een open grootschalig landschap op de komklei is na de grote landbouwmechanisatie steeds minder groot geworden. Door het gebruik van moderne technieken konden de komkleigebieden ook gebruikt worden voor akkerbouw. Tegelijkertijd werden de kleine onregelmatige percelen op de oeverwallen herverkaveld en recht getrokken, zodat gemakkelijk bewerkbare grote percelen ontstonden.

De boerderijen in dit gebied werden ontsloten door de dijk. In het geval van Neerloon ontstond hierdoor een lint van boerderijen met hun voorzijde gericht op de dijk en de achterzijde naar het landschap. Omdat het plangebied in de bocht van de dijk ligt ontstaat een patroon waarbij er in de kromming van de dijk een kleinschalig landschap ontstaat dat verder van de dijk grootschaliger wordt.



INRICHTINGSSCHETS LANDGOED KROMME HOEK

The diagram shows a land development plan for 'Kromme Hoek'. Key features and labels include:

- Landbouw** (Agriculture): Two large green rectangular areas in the center and bottom.
- bloemrijk grasland** (Flower-rich grassland): Two green rectangular areas on the left side.
- struinp pad** (Shrub path): Two paths, one on the left and one on the right.
- bos** (Forest): A large green area at the top left.
- tuin** (Garden): A small area with a pond and trees at the top right.
- schuur** (Barn): A small building near the garden.
- kavel A** and **kavel B**: Two small rectangular areas near the forest.
- poel** (Pond): A small blue area near the top left.
- meidoorn** (Hawthorn): Two small areas, one on the left and one on the right.
- hockhoorn**: A small area at the bottom right.
- classen hofje**: A small area near the bottom right.
- parkeren** (Parking): A small area at the top left.
- bloemrij**: A small area near the top right.
- bosstrook** (Forest strip): Two narrow strips, one on the left and one on the right.

The plan is overlaid on an aerial photograph of the land, showing existing fields, trees, and buildings. The layout is divided into several sections by paths and boundaries, with arrows indicating directions or flows.

3. Ontwerp

3.1 Concept

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van landgoed Kromme Hoek is de versterking van het onderliggende landschap. In dit geval betekent dit de ontwikkeling van een kleinschalig landschap in de zone onderlangs de dijk. De breedte van deze kleinschalige strook is daarbij afgeleid van de percelen ten westen en zuiden van het plangebied.

Deze kleinschalige zone bestaat uit een afwisseling van (bloemrijke) graslanden en bossages en één cluster met woonfunctie. Verder van de dijk liggen vervolgens de open landbouwgronden. Om deze toch te betrekken bij het landgoed zijn de landbouwgronden omgeven door bloemrijke akkerranden en ligt er een wandelpad dat beide delen van het landgoed met elkaar verbindt.



Inrichtingsprincipe

De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk geclusterd rond de bestaande boerderij. Op deze manier blijft er een duidelijk onderscheid bestaan tussen woongebied en landbouw-/natuurgebied. Tegelijkertijd voegen de woningen extra kwaliteit toe aan de bestaande boerderij.

Naast versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt ook de natuurwaarde van gebied vergroot door de ontwikkeling van een nieuw landgoed op deze plek. Zo ontstaat de mogelijkheid voor:

- de versterking van de aanwezige dassenburcht in het gebied door de aanleg van akkerranden met meidoornstruwelen en de aanplant van een enkele fruitboom in de nabijheid van “het dassenbosje”;
- omvormen van de graslanden in de kleinschalige zone onderlangs de dijk naar bloemrijk grasland (N12.02 Kruiden- en faunairijk grasland uit het Natuurbeheerplan);
- ontwikkeling van bos in de zone onderlangs de dijk met goed ontwikkelde gra- diënten van open grasland, via een mantel-zoom vegetatie naar gesloten bos;
- graven van een amfibieënpoel in de noordoostelijke hoek van het grote land bouwperceel;
- aanleg van een hoogstamboomgaard als verbindend element op het erf en extra foerageergebied voor de das;
- realiseren van bloemrijke akkerranden langs de landbouwpercelen, waarmee niet alleen extra oppervlak natuurgebied wordt gerealiseerd, maar tevens wordt voorkomen dat meststoffen via oppervlakkige afspoeling direct in het slootwater terecht komen.


Tenslotte wordt ook de beleefbaarheid van het landschap versterkt met de ontwikkeling van het landgoed. In de meest noordwestelijke punt worden enkele parkeerplaatsen ontwikkeld. Hiervandaan wordt het in de toekomst mogelijk een wandeling over het landgoed te maken, die via een grote lus rondom het grote landbouwperceel uiteindelijk weer naar de dijk leidt. Het laatste stukje van de wandeling loopt daarbij over het pad dat de twee nieuwe woonpercelen ontsluit.



Sfeerbeeld hoogstamfruitboomgaard



Sfeerbeeld meidoornhaag



Sfeerbeeld kleinschalig landschap



Sfeerbeeld bloemrijk grasland

3.2 Beschrijving

Het plan bestaat uit verschillende delen:

- de kleinschalige zone onderlangs de dijk;
- het cluster van woningen, dat feitelijk deel uitmaakt van de kleinschalige zone;
- het grootschalige landbouwgebied.

Kleinschalige zone onderlangs de dijk

Kenmerkend voor deze zone is de afwisseling tussen open en gesloten delen, waardoor zichtlijnen ontstaan op het open deel van het landgoed en verder. Zichtlijn A biedt met name zicht op het open landschap van het landgoed, maar ook het open landschap daarachter. Zichtlijn B biedt zicht op het dassenbosje. Zichtlijn C biedt zicht op de kleinschalige zone zoals deze zich naar het zuiden uitstrekt onderlangs de dijk. Zichtlijn D loopt tussen het bestaande bosje ten noorden van de boerderij en het nieuwe bos tussen de nieuwe woningen en de dijk en biedt zicht op de ontsluiting van de nieuwe woningen. Zichtlijn E tenslotte biedt zicht op de kleinschalige zone onderlangs de dijk, tot aan Neerloon.

Cluster van woningen

Het cluster woningen bestaat enerzijds uit de bestaande boerderij en anderzijds uit de nieuw toegevoegde landgoedkavels. Centraal in dit deel ligt de hoogstamfruitboomgaard. Deze vormt enerzijds de begrenzing van het achtererf van de boerderij en is tegelijk de “voortuin” van de nieuwe landgoedwoningen, die met hun voorzijde hierop gericht zijn. De nieuwe woningen, de bestaande boerderij en de boomgaard vormen op deze manier een samenhangend cluster.

De nieuwe woningen staan net andersom dan de bestaande boerderij en de andere bestaande bebouwing in het gebied. Hierdoor wordt duidelijk dat het een nieuwe toevoeging betreft. Tegelijkertijd biedt het omdraaien van de woningen twee voordelen. Door de interne gerichtheid wordt de samenhang in het cluster versterkt. Tegelijkertijd wordt het mogelijk een stevig boskader te ontwikkelen tussen de dijk, de belangrijkste belevingslijn van het landschap, en de woningen. Hierdoor liggen de woningen grotendeels verschoonen achter bos, waardoor de invloed van de nieuwe woningen op het landschap beperkt is. Het boskader sluit de twee nieuwe woonkavels slechts aan twee zijden in. Hierdoor

wordt het mogelijk dat de toekomstige woningen een prachtig uitzicht hebben over het omgevende landschap.

De ontsluiting van het cluster vindt plaats vanuit de plek onderaan de dijk. OP deze plek onderaan de dijk splits de ontsluiting in enerzijds de ontsluiting van de bestaande boerderij en anderzijds in de ontsluiting naar de twee toekomstige woningen. De ontsluiting vindt zo plaats dat de bestaande kastanjes kunnen blijven staan.


Grootschalige landbouwpercelen

Reguliere landbouw maakt deel uit van het toekomstige landgoed Kromme Hoek. In het ontwerp voor het landgoed is er voor gekozen de landbouw een plek te geven in het grootschalige open gebied. Om toch de samenhang met de rest van het landgoed te bor-gen worden rondom de landbouwpercelen bloemrijke akkerranden gerealiseerd. Op deze manier wordt een sfeerbepalend element, bloemrijke grasland, uit de kleinschalige zone herhaald als rand in het grootschalige deel.

In de akkerranden is ruimte om op een aantal plekken spontaan opgeslagen meidoorn een kans te geven om tot ontwikkeling te komen. Deze meidoornstruwelen dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van de landbouwpercelen en daarmee aan een samenhangend beeld voor het gehele landgoed.

Bijzonder element in het open landbouwkundige deel van het landgoed is het dassenbosje. Dit is een hogere plek, waarop zich in de loop der tijd een bosje heeft ontwikkeld. Hier is al sinds lange tijd een dassenfamilie actief. Ter bescherming en stimulering van de dassenburcht wordt voorgesteld in de nabijheid van het bosje enkele fruitbomen aan te planten.

Tenslotte wordt in de noordwestelijke hoek van het oostelijk gelegen landbouwperceel een amfibieënpoel gegraven.



Artist impression woongedeelte landgoed

4. Stedenbouw en architectuur

4.1 Stedenbouwkundige visie

a. Oriëntatie

Vanwege de smallere vorm van perceel A, is de oriëntatie van het hoofdgebouw haaks op de dijk aan de noordzijde. Het bijgebouw staat hier parallel aan. Perceel B is breder van vorm en minder diep dan perceel A. De oriëntatie van het hoofdgebouw is daarom evenwijdig aan de dijk aan de noordzijde. Het bijgebouw staat hier haaks op. De hoofdgebouwing in verschillende richtingen geeft variatie in de ruimtelijke opzet. Toch is er een samenhang voelbaar, zoals bij een boerenerf waar in de loop der tijd verschillende bouwwerken rondom zijn geplaatst. Het verschuiven van de hoofdvolumes ten opzichte van elkaar draagt zorg voor zicht op de omgeving voor beide percelen.

b. Rooilijnen

De rooilijnen van beide percelen liggen verschoven ten opzichte van elkaar. Dit zorgt voor contact met het omliggende landschap voor beide percelen.

c. Voorkant / achterkant

Voor beide percelen geldt dat de voorzijde gericht is op de boomgaard en dus de achterzijde en één van de zijkanten op groen (graslanden of bos)

d. Massa (hoofdgebouwen en aan- en bijgebouwen)

De massa voor het hoofdbouwvolume en het bijgebouw is rechthoekig van vorm, bestaande uit één bouwlaag met daarop een zadeldak. Aan de lange gevel is een uitbouw mogelijk met een doorgeschoten kap. De kap loopt dus in dezelfde lijn en met dezelfde hellingshoek door over deze uitbreiding. Het bijgebouw heeft ook een rechthoekige vorm van één bouwlaag met een zadeldak. Door de kleinere voetprint van het gebouw zal dit gebouw ondergeschikt zijn aan het hoofdbouwvolume.

e. Uitstraling en materialisering

Het uitgangspunt voor beide kavels laat zich het beste omschrijven als 'landelijke bouwstijl'. De materialisering moet hierbij aansluiten, zie onderdeel "Materialen en kleuren".

4.2 Architectonische uitgangspunten

Goot- en nokhoogten (maximaal in meters)

- hoofdgebouw: 3,5m – 8,0m;
- bijgebouw: 3,0m – 6,0.

Inhoud (bruto inhoud in meters)

De gezamenlijke bruto inhoud van hoofd- en bijgebouw is maximaal 1.500m³, daarbij geldt:

- hoofdgebouw maximaal 1.250m³;
- bijgebouw maximaal 350m³.

Materialen en kleuren

- gevels: baksteen (vormbak of handvorm), kleur: aansluitend bij omgeving (grijs rood-bruin), trasraam of plint in contrasterende kleur metselwerk en houtaccenten zijn denkbaar;
 - daken: keramische pannen, kleur: aansluitend bij omgeving (grijs – rood – bruin);
 - rietaccenten zijn mogelijk, zoals te zien bij bestaande boerderij;
 - kozijnen: hout, luiken zijn voorstelbaar;
 - dakkapellen worden niet toegepast, of zo min mogelijk;
 - entree: hekwerk staal of hout, tussen gemetselde bakstenen penanten, tot 1 m hoog;
 - verhardingen; toegangsweg halfverharding tot aan einde perceel A, vanaf daar onverhard pad. Erf halfverhard uitvoeren met verharding in de vorm van tegels t.p.v. de zonterrassen.
- ### Erfgrenzen
- erfgranscheidingen uit te voeren als hagen. De toegangspoort uit te voeren als stalen of houten poort met maximale transparantie. De draaiende poortdelen te bevestigen tussen gemetselde, bakstenen penanten. Uitstraling moet een relatie aangaan met de woning;
 - de erfgrans aan de achterzijde wordt gevormd door het bosblok.

4.3 Beeldkwaliteit en erfinrichting

Belangrijk voor de beeldkwaliteit is dat aangesloten wordt bij de landschappelijke setting. Dit betekent:

Erfafscheiding

- groene erfafscheiding in de vorm van hagen (eventueel kan in de haag een hek werk verwerkt worden);
- de hoogte van de erfafscheiding voor de voorgevelrooilijn is maximaal 1m;
- sortiment voor de hagen bestaat uit inheems plantmateriaal (wel: beuk, haagbeuk, meidoorn, veldesdoorn; niet: taxus, coniferen, laurier);
- tussen de beide percelen wordt de erfgrans deels uitgevoerd als houtwal, waarbij het sortiment bestaat uit inheemse plantmateriaal zoals meidoorn, hazelaar, eik, veldesdoorn, lijsterbes;
- poorten zijn van hout of staal en transparant uitgevoerd (zie ook beeldkwaliteit architectuur);
- Groene erfafscheiding in de vorm van hagen. Naast hagen zijn meer natuurlijke erfafscheidingen als houtwallen met struiken en boomvormers gewenst.

Erfinrichting

- inheemse sortiment in een tuinstijl die aansluit bij de landschappelijke ligging (geen heidetuin of japanse tuin);
- veel gras met enkele grote bomen (bij voorbeeld in de vorm van een solitaire notenboom of linde);
- zo veel mogelijk natuurlijke erfinrichting, waarbij de akker die grenst aan kavel A, de woning als het ware raakt.

Verharding

- spaarzaam omgaan met verharding;
- halfverharding (grind, split, houtsnippers);
- gebakken klinkers;
- natuursteen (kinderkopjes).



Uitsnede artist impression woongedeelte landgoed

5. Inrichting en beheer natuur

5.1 Inrichtings- en beheermaatregelen

De inrichtings- en beheermaatregelen van de nieuwe natuur op het landgoed bestaan uit:

Hoogstamfruitboomgaard (2.880m²)

- inzaaien met kruidenrijk grasmengsel;
- aanplant van diverse soorten fruitbomen;
- plantafstand ca 10 x 10 m;
- circa 30 bomen;
- kroon begint op een hoogte van minimaal 150 cm;
- mogelijke soorten: appel, peer, pruim, kers;
- de ondergroei wordt als grasland beheerd;
- de bomen worden periodiek gesnoeid.

Bosstroken en bosje (14.570m²)

- aanplant van 2 of 3-jarig bosplantsoen bestaande uit inheemse bomen en struiken (bedekkingsgraad = minimaal 80%) passend in het rivierenlandschap. Boomsoorten: gewone esdoorn en zomereik. Struiken: eenstijlige meidoorn, gewone vlier, gewone vogelkers, hondsroos, hazelaar, rode kornoelje, wilde lijsterbes, sleedoorn, egelantier, Gelderse roos;
- bij beweiding van aanliggende gronden is een raster aanwezig zodat vraatschade aan stammen wordt voorkomen;
- plantverband minimaal 1,25m x 1,25m en maximaal 1,5m x 1,5m;
- snoeiwerkzaamheden worden verricht in de periode tussen 1 november en 15 maart;
- dassenbosje: Aanplant van enkele fruitbomen in de nabijheid van het dassen bosje.

Bloemrijk grasland (37.395m² = inclusief akkerranden)

- inzaaien met kruidenrijk grasmengsel;
- het grasland wordt één (najaar) of twee keer per jaar (1x april, 1x september) gemaaid en afgevoerd. Bepaalde delen van het perceel (circa 10%) worden later gemaaid om eventueel in het gras aanwezige diersoorten een vluchtplaats te kunnen bieden en om bijzondere planten met een afwijkende bloeitijd toch tot zaadzetting te laten komen
- Minimale bemesting i.v.m. verschraving terrein. Incidentele bemesting met ruige stalmest en eventueel nabeweiding (volgens normen provincie: 1,5 GVE per ha)

Naaft de beeldbepalende boerderij is een populierenbosje gelegen. De populieren in dit bosje zijn aan het eind van hun levensduur en zullen binnenkort worden verwijderd. Andere, langer levende, waardevolle bomen blijven hierbij gespaard. Op het landgoed worden vier bosjes aangeplant die het verlies van het populierenbosje compenseren.

Poel (270m²)

- wordt gegraven met flauwe taluds (minimaal 1:3 aan zuidzijde en 1:5 aan noordzijde);
- diepte maximaal 2.0m, oppervlak circa 270m²;
- circa 25% van de oever mag begroeid worden door houtige gewassen;
- beheer bestaat uit periodiek uitmaaien (eens in de 5 jaar) en uitbaggeren (eens in de 10 jaar). Schoningswerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 1 september- 15 oktober.

Kruidenrijke akkerranden (lengte circa 1.300 m)

- akkerranden die jaarlijks bewerkt en ingezaaid worden met een akkerkruidenmengsel, breedte randen minimaal 6 meter;
- gewassen worden niet geoogst, maar blijft in de winter staan en pas het volgen de jaar ondergewerkt;
- de rand kan worden gebruikt als (struin-)pad;
- mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische bestrijdingsmidelen is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzu ring en Jacobskruiskruid.

5.2 Openstelling

Landgoed Kromme Hoek zal worden opengesteld voor publiek, waardoor het landgoed een bijdrage levert aan de extensieve recreatieve mogelijkheden voor de inwoners van Neerloon en wellicht ook zelfs voor het nabij gelegen Overlangel en Ravenstein.

De openstellingsregels voor Landgoed Kromme Hoek zijn conform de algemene regels voor openstelling van natuurgebieden. Dit wil zeggen:

- het landgoed is opengesteld op wegen en paden van zonsopgang tot zonsondergang;
- het is verboden voor motoren, ander gemotoriseerd vervoer en mountainbikers;
- honden zijn toegelaten, mits aangelijnd.

5.3 Duurzame instandhouding

Ten behoeve van de realisatie van Landgoed Kromme Hoek moet het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Oss worden herzien. Naast de planologische zekerstelling wordt een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten tussen de gemeente Oss en de eigenaar van Landgoed Kromme Hoek. Op deze overeenkomst is een kettingbeding van toepassing, waardoor ook toekomstige eigenaren of gebruikers gehouden zijn aan deze afspraken. In deze overeenkomst worden een aantal afspraken zoals openstelling voor publiek, realisatie van de nieuwe natuur alvorens te starten met de bouw van de landhuizen vastgelegd. Tevens wordt de inrichting en het beheer vastgelegd bij het Kadaster middels een kwalitatieve verplichting.



Opengestelde wandelpaden

6. Uitgangspunten bestemmingsplan

De nieuwe bouwvlakken van de landgoedwoningen liggen buiten de dubbelbestemming zone Waterstaat-Waterkering waarbinnen niet gebouwd mag worden.

Hoofdgebouw

- bouwhoogte max 8 meter;
- goothoogte max 3,5 meter;
- inhoud maximaal 1.500 m3.

Bijgebouw

- bouwhoogte max 6 meter;
- goothoogte max 3 meter;
- oppervlak max 100 m2.

Overige uitgangspunten

- voorwaardelijke verplichting opnemen in de regels waarin is geregeld dat de in richting van het landgoed gerealiseerd moet zijn voordat de landgoedwoningen gebouwd mogen worden;
- in de bouwregels opnemen dat gebouwd moet worden conform het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan;
- het gehele landgoed krijgt de dubbelbestemming Waarde-Landgoed;
- bij bestaande boerderij 380m2 aan bijgebouwen mogelijk maken. Dit is conform huidige situatie, maar één van de bijgebouwen moet worden verplaatst vanwege de nieuwe inrit voor de landgoedwoningen waardoor het overgangsrecht niet afdoende is.

Bijlage 98 Inrichtingsplan 87 Platerstraat 5 in Lith


Landschappelijke inpassing

Onderhavige ontwikkeling heeft geen ruimtelijke impact op de buitenruimte. De nevenactiviteiten vinden allen in de bestaande bebouwing plaats. Daarnaast is het perceel van initiatiefnemer al volledig landschappelijk ingepast en ook op de achterzijde van het perceel heeft initiatiefnemer in het verleden al enkele landschappelijke elementen toegevoegd (o.a. natuurvijver). De natuurvijver achter op het perceel is onderdeel van het bedrijf en heeft 3 functies.

1. Opvang van regenwater van de daken en de erfverharding. Het water wordt hergebruikt en er zwemmen koi's in opgroei.
2. Helofytenfilter voor zuivering afvalwater van de opkweekbakken van binnen.
3. Erfbeplanting rondom de vijver bestaat uit veel vruchtdragende bomen en struiken die dus weer veel vogels en insecten aantrekken. De vijver met lage oevers is een trekpleister voor kikkers en andere amfibieën. Ook watervogels broeden er regelmatig.

Gezien de kleinschaligheid van de ontwikkeling is in overleg met de gemeente Oss afgesproken dat de huidige landschappelijke inpassing voldoende is zolang deze behouden blijft en in stand wordt gehouden.

In onderstaande tekening is de te handhaven en in stand te houden landschappelijke inpassing weergegeven.




Figuur 5. Landschappelijke inpassing plangebied

Bijlage 99 Inrichtingsplan 88 Dorpenweg ongenummerd in Deursen-Dennenburg

LIGGING

Het plangebied is gelegen aan de Dorpenweg ten oosten van de kern Deursen-Dennenburg, ten noordwesten van Ravenstein. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts.




plangebied



plangebied

HISTORIE

In 1900 maakte het plangebied reeds deel uit van een bebouwingscluster rond het Nonnenklooster. De landschappelijke context is te kenschetsen als een oude bebouwingscluster op een oeverwal.




uitsnede topkaart 1900



het gebied maakt van oudsher deel uit van een bebouwingscluster nabij het nonnenklooster

NOTA LANDSCHAPSBELEID 2015

In de nota landschapsbeleid 2015 wordt het plangebied gerangschikt in de zone oeverwallen. Voor dit gebied worden de rechts weergegeven streefbeelden en uitgangspunten aangereikt.



uitsnede nota landschapsbeleid

hoofdstuk 8 - Ontwikkelingsvisie per deelgebied



8.2 oeverwal

de dijk
Het behoud van de huidige Maasdijk is uiteraard uitgangspunt. Het fraaie uitzicht vanaf de dijk op de uiterwaarden dient behouden te blijven. Ook moeten tussen de kernen zichtlijnen op het komgebied behouden blijven.

Om het omringende landschap goed te ervaren is een langzaamverkeersroute op de dijk aantrekkelijk. Het autoluw maken van de dijk- op delen waar geen vrijliggend fiets/ wandelpad gerealiseerd kan worden- is vanuit landschappelijk oogpunt wenselijk.
Op de dijk kan natuurontwikkeling tot stand komen met specifieke dijkvegetaties die houden van droge omstandigheden.

oeverwal

Ruimtelijk gezien is het wenselijk om de hoogteligging van de oeverwal in het landschap duidelijker te laten zien.

Daarnaast is het wenselijk om de kleinschaligheid en het groene karakter van de oeverwal te versterken. Met name in en rond de kernen wordt gestreefd naar een verdichting met beplanting. In de kernen worden

de kleinschalige groenelementen als hagen, boomgaarden en grote tuinen gehandhaafd en versterkt. Op grotere afstand van de kernen verschuift het beeld geleidelijk van besloten naar halfopen. Verder van de kernen af zal het zicht op het open komgebied gehandhaafd blijven. Bomenrijen staan vooral loodrecht op de dijk.

Streven naar kleinschaligheid en een groen karakter kan op verschillende manieren: door het weren van grootschalige bebouwing en grote percelen, maar ook door de schaal te verkleinen, door de aanleg van houtwallen, houtsingels, bosjes, laanbeplanting en (hoogstam)boomgaardjes en door de behoud (en versterking) van bestaande landschapselementen (zoals grienden, wielen, houtwallen en hakhoutbosjes). Hierdoor ontstaat een afwisseling tussen open en besloten gebieden.


Het onregelmatige, kleinschalige verkavelingspatroon moet versterkt te worden. Door de aanleg van ka-velgrens- en erfbeplantingen wordt het kleinschalige verkavelingspatroon benadrukt en kunnen droge ecologische verbindingzones ontstaan. Door het versterken

van verkavelingspatronen wordt het oorspronkelijke karakter van het landschap op de oeverwal verduidelijkt.
Het aanleggen van hoogstamboomgaarden zal bijdragen aan een afwisselend beeld op de oeverwal.
Herstel van oude padenstructuren (bijvoorbeeld kerkpaden) draagt daar ook aan bij. Dit laatste heeft tevens recreatieve waarde.

Uit historisch -, maar ook vanuit ecologisch en esthetisch oogpunt, willen we de grienden behouden. Ze vormen een groene oase.

Ook de wielen, vroegere dijkdoorbraken, zijn historisch, ecologisch en esthetisch waardevolle gebieden.

De oeverwallen zijn door hun groene en kleinschalige



RUIMTELIJK KADER

Het ruimtelijk kader wordt gevormd door;
a de bomenrijen langs de Dorpenweg,
b de bebouwing en opgaande beplanting op de ten zuiden en noorden gelegen buurerven.
Zie de markeringen in de luchtfoto rechts.

a) bomenrijen langs de Dorpenweg



b) bebouwing en beplanting op buurerven

3D-BELEVING

De bebouwing en beplanting op de buureerven beperkt het zicht op het plangebied en vormt een kader. Het plangebied kan gedurende korte tijd worden waargenomen door verkeer op de Dorpenweg. Daarbij tonen zich de noordkant, de westkant en de oostkant korte tijd aan het verkeer. Zie de foto's rechts en de markeringen in de luchtfoto hieronder.



standplaats fotograaf




vanaf de Dorpenweg komend uit het oosten



vanaf de Dorpenweg komend uit het westen

SITUATIE KADASTRAAL – 1:500

Het plangebied omvat perceel 1258 en 1259 gelegen in de sectie D van de kadastrale gemeente Ravenstein. Zie het kadastraal uittreksel en de aanduiding in de luchtfoto rechts.



SITUATIE

De aangetroffen bebouwing bestaat uit als kantoor- en vergaderruimte benutte oude hoeve.

verharding

De bebouwing wordt ontsloten via een oprit aan de noordwestkant (recht van overpad). De aangrenzend gelegen ruimte wordt benut voor het parkeren van voertuigen.

beplanting

De ten noorden en oosten van de bebouwing gesitueerde ruimte is in gebruik als terras en gazon. De ruimte aan de oostkant wordt omgeven door een Beukenhaag. De parkeerstrook aan de westkant van het gebouw wordt gesegmenteerd door Beukenhagen.

voormalige hoeve met kantoor- en vergaderruimtes




oprit en parkeer ruimte

aanwezige Beukenhagen

BESTEMMINGWIJZIGING

Momenteel is het plangebied bestemd ten behoeve van het gebruik als kantoor- en vergaderruimte. In het kader van het voorgenomen gebruik als woonhuis is het wenselijk de bestemming te wijzigen. Zie de uitsnede van de het vigerende bestemmingsplan hieronder (bron ruimtelijke plannen).



uitsnede huidig bestemmingsplan



wijziging bestemming

INPASSING

In de uitgangssituatie wordt de inpassing van het verscholen gesitueerde plangebied verzorgd door de goed bij de context passende Beukenhagen. Op grond van het voorgenomen gebruik als woonhuis wordt voorgesteld de ruimte ten noorden van de bebouwing eveneens in te ramen met een Beukenhaag.

Richtlijnen


De haag is te realiseren middels de aanplant van bosplantsoen in de omvang 60-80 cm in een dichtheid van vier exemplaren per strekkende meter. De haag is 22,5 meter lang. In totaal zijn 90 stuks aan te planten. De Beukenhaag is in stand te houden op een hoogte van 80-90 cm. Doelstelling is de doorkijk op de achterliggende historische bebouwing te bewaren. Zie de plantlijst hieronder.

Code		H1
Omvang bij aanplant		80/100
Plantverband		4 p/m
Omvang van het element		22,5 m
Fagus sylvatica	gewone beuk	90
Totaal		90

H1 Beukenhaag toevoegen



Bijlage 100 Inrichtingsplan 89 Sassendreef 12a in Geffen



LEGENDA

- Beukenhaag, drie rijen beuk, 12 stuks per m.l. Hoogte maximaal 1,5 m.
- Strakke haag van taxus, afstemmen op aanwezige hagen.
- Te behouden bomen, onder meer beuk, okkernoot (walnoot) en kastanje.
- Tuin (bestaand), aanwezige jonge loofbomen (indicatief in grijs) sterk uitdunnen. Centraal in de tuin vervangen door hoogstamfruit. Bij de inrichting is het gebruik van beukenhagen een goede optie.
- Erf en zoekgebied nieuwe woning. Inrichting nader te bepalen. Beplantingen afstemmen op omgeving, bij voorkeur inheemse soorten en gebruik beukenhagen.
- Inrit / pad met grind.
- Begrenzing van het plangebied.



1900



Actueel



Legenda

-  Nieuw aan te planten struweel (inheems)
hoogte circa 3 meter
-  Bestaand struweel handhaven
hoogte circa 3 meter
-  Handhaven bestaande landschappelijke
Beukenhaag met een hoogte van circa 2
meter.
-  Hoogstam boomgaard met verschillende
fruitsoorten
-  Aanleggen bloemrijk grasland. Om ervoor
te zorgen dat het bloemrijk grasland goed
zal gedijen zal de voedselrijke bovenlaag
worden afgegraven. Hierdoor ontstaat er
een schrale grond welke geschikt is voor
het aanleggen van een bloemrijk
grasland.
-  beheer
maximaal 1 maal per jaar maaien (geen
begrazing)

Betreeft Aanvulling landschappelijk inpassingsplan

Locatie	Sassendreef 10 - 12				
Plaats	Geffen				
Figuur	Aanvulling op de landschappelijke inpassing van Buro Maerlant				
Bestand					
Bijlage	1	Versie	2	Formaat	A3
Project	20171460	Datum	29-11-2017		
Getekend	KvH	Gewijzigd			



experts in bodem, ruimte en milieu
Huygenweg 24, 5482 TG Schijndel
T 073-5477253 • E info@milon.nl
AAN DEZE TEKENING KUNNEN GEEN
RECHTEN WORDEN ONTLEEND

Bijlage 101 Inrichtingsplan 90 Hoogveldsestraat 5 in Oijen



LEGE


- bestaande bebouwing
- bestaande sleufsilo's
- toekomstige bebouwing
- beoogd bouwvlak 1,5 hectare
- tuin
- hemelwaterberging

Beplanting

- bestaande bomen
- els 6 stuks
- hoogstamfruitbomen 2 stuks
- haag
- bosplantsoen 2 soorten passend op oeverwal 2 stuks
- afstand 1,25 m
- lichtlijn om de e lichtlijn terug te brengen wordt een deel van de hakhoutbeplanting tussen huisnummers 3 en 5 verwijderd

Overig

Verwijderen verhoging tussen huisnummers 3 en 5



Agron Advies
Koppelstraat 95
5741 GB Beek en Donk
Tel.: 0492 347 761
Fa.: 0492 347 754

proj. leider: JVDB

getekend: KW

schaal: 1:1000

datum: 04-12-2017

gewij.igd: 07-05-2018

formaat: A3

werk nr.: MOO01.RO01

Landschappelijk inpassingsplan
Hoogveldsestraat 5 Oijen

Bijlage 102 Inrichtingsplan 91 Kesselsegraaf 12 in Lith

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

<u>Projekt</u>	Wijziging bouwblok
<u>Onderdeel</u>	Assortimentslijst behorende bij erfbeplanting
<u>Opdrachtgever</u>	Dhr. H. de Veer Kesselsegraaf 12 5397 AZ Lith Contactpersoon Dhr. H. de Veer tel 06 - 201 15 36
<u>Bouwadres</u>	Kesselsegraaf 12 5397 AZ Lith Gemeente Oss
<u>Uitvoering</u>	Paul Schrama Tuinontwerp Stoeiing 3a 6029 PC Sterksel tel. 040 - 226 53 61 / 06 22815768 fax 040 - 226 67 16
<u>Datum</u>	Sterksel December 2017
<u>Inhoud</u>	1 Uitgangspunten 2 Erfbeplanting 3 Vakomschrijving 4 Overzicht assortiment

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

4 Overzicht assortiment

te beplanten 95 m2 bosplantsoen (gemengd)
 30 m1 haagbeplanting
 30 st Bomen

Struikbeplanting 95 m2 Driehoeksverband 1*1.25 m

15 st Salix fragilis (kraakwilg)
25 st Alnus glutinosa (zwarte els)
10 st Sambucus nigra (gewone vlier)
10 st Rhamnus catharica (wegedoorn)
10 st Ligustrum vulgare (wilde ligustur)
10 st Viburnum opulus (gelderse roos)

Bomen 30 st Acer Campestre (veldesdoorn) 18-20

Hagen 60 st Carpinus betulus (haagbeuk) 150-175

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

1 Uitgangspunten

De volgende wensen hebben invloed op dit ontwerp gehad

- Beplanting in overeenstemming met landschap
- Privétuin en beplanting voor het bedrijf handhaven
- Loods aan de zijkant camoufleren, beplanting i.v.m. veiligheid niet doorlopend tot Tiendweg

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

3 Vakomschrijving

In onderstaande lijst een plaatsaanduiding met een korte omschrijving

Vak A Privétuin

Aan wezige privétuin handhaven.

Vak B / E Voorkant bedrijf

De voorkant van het bedrijf ligt grotendeels buiten het bouwblok en voldoet grotendeels aan de landschappelijke inpassing. Om dit te vergroten wordt bosplantsoen aan de achterkant van de loods aan de zijkant door gezet. Tussen de Tiendweg en de loods worden 3 bomen gepland voor camouflage vanuit noordelijke richting.

Vak C Strook tussen aanwezige stal en beoogde stal


Op het eerste gedeelte tussen de stallen staan op het gazon reeds enkele bomen. De overige ruimte tussen de stallen wordt op dezelfde manier ingevuld. Voor de beoogde stal komt dezelfde beplanting als voor de bestaande stal. Het gazon wordt gedeeltelijk voorzien van grasstenen ter vervanging van de parkeerplaats die rond de loods verdwijnt.

Vak D Linkerkant beoogde stal

Aan de linkerkant van het bouwblok blijft tussen de stal en de sloot een strook vrij. Deze bestaat uit extensief gras.

Vak F Achterkant bedrijf


Achter de bestaande stal komen over de gehele breedte bomen. Deze zullen de reeds bestaande stal enigszins camoufleren. Parallel aan deze strook komt een sloot met flauw talud (4m1 bovenbreedte)



Paul Schrama
tuinontwerp
040-2265361

Bijlage 103 Inrichtingsplan 92 Kesselse Dijk 7 in Maren-Kessel

Aanpassingen Kesselsedijk 7, juni 2018



- poort op 8 meter uit het hart van de weg
- poort schuift richting het westen open
- westelijke haag achter de schuur ligt op 8 meter uit het hart van de weg (hierdoor ontstaat er meer ruimte om de sloot te onderhouden aan de erfzijde en het talud is flauwer)
- gemengde hagen
- haag gedeeltelijk rondom paardenbak op het hoeste punt van het talud.
- het talud flauwer maken waar mogelijk

Bijlage 104 Inrichtingsplan 93 Kesselse Dijk 28 in Maren-Kessel

BIJLAGE bij

Brief CASELLA d.d. 12.12.2017

Aan mr. R. van den Broek
Gemeente Oss

1528

1296

293

1297

Plantvak met hazelaar, kornoelje, els,
lijsterbes, sleedoorn, egelantier.
Onderlinge plantafstand 1.5 m x 1.5 m

Bijlage 105 Inrichtingsplan 94 Houtweg 1 in Macharen



- A. *Alnus glutinosa*, maat 12-14, plantafstand 12 meter
- B. Bestaande frutbomen (worden gahandhaafd)
- C. Woning (Houtweg 1)
- D. Bedrijfsbebouwing



Titel			Landschappelijke inpassing V.O.F. de Tuinlangel	
Tekeningnummer		Getekend door	Datum	
1/1		G. Vink	31-03-2017	
Bestandsnaam			Houtweg 1 Macharen	

Bijlage 106 Inrichtingsplan 95 Runselstraat 5 in Berghem

BESTEMMINGSPLAN

Buitengebied Oss - 2019

Bijlage 1 bij overeenkomst Runselstraat 5 Berghem



Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

<u>Project</u>	Landschappelijke inpassing
<u>Onderdeel</u>	Assortimentslijst Behorende bij erfbeplanting
<u>Opdrachtgever</u>	E. van Breda Runselstraat 5 5351NJ Berghem Contactpersoon Dhr. E. van Breda
<u>Locatie</u>	E. van Breda Runselstraat 5 5351NJ Berghem
<u>Uitvoering</u>	Paul Schrama Tuinontwerp Stoeiing 3a 6029 PC Sterksel tel. 040 - 226 53 61 / 06 22815768
<u>Datum</u>	Sterksel Mei 2018
<u>Inhoud</u>	1 Uitgangspunten 2 Erfbeplanting 3 Vakomschrijving 4 Overzicht assortiment

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

4 Overzicht assortiment

te beplanten 850 m2 Dichtere bosjes en struweel
27 st Bomen

Struweelbeplanting 850 m2 Driehoeksverband 1*1.25 m

55 st Rosa rubignosa (wilde roos) *
30 st Ilex aquifolium (hulst)
40 st Crataegus monogyna (meidoorn)
50 st Viburnum Opulus (gelderse roos)
55 st Ligustrum vulgare (gewone liguster) *
50 st Amelanchier Lamarkii (krent)
75 st Rhamnus frangula (sporkehout) *
75 st Cornus sanguineum (rode kornoelje) *
75 st Prunus Spinosa (sleedoorn) *
60 st Sorbus Aucuparia (lijsterbes)
60 st Euonymus europaeus (wilde kardinaalsmuts) *
60 st Coryllus Avellana (hazelaar)

Bomen 27 st Alnus Glutinosa (els)

note: de met * gemarkeerde soorten zijn geschikt voor aanplant in de strook langs de sleufsilos.

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

1 Uitgangspunten

De volgende wensen hebben invloed op dit ontwerp gehad

- Om inwaaien van blad tot een minimum te beperken beperkt beplanting aan de westzijde van het bouwblok en lage beplanting aan de Noordzijde.
- Beplanting aansluitend op het landschap
- Wegens hygiëne geen beplanting tegen de stallen

Paul Schrama Tuinontwerp

Tuinen en Speeltoestellen

3 Vakomschrijving

In onderstaande lijst een plaatsaanduiding met een korte omschrijving

Privétuin (338 m2)

Aanwezige privétuin handhaven.

Vak A Beplanting tussen Hemelrijkstraat en bebouwing (100 m2)

Camouflage is voldoende, kan gehandhaafd blijven

Vak B Beplanting tussen Hemelrijkstraat en bebouwing (630 m2)

Aan de zuidzijde staat een kleine strook bosplantsoen. Deze strook wordt uitgebreid met inachtneming van een vrije ruimte langs de sleufsilos.

Vak C Aanwezig bosplantsoen aangepland in 2011 (180 m2)

Deze beplanting is in 2011 gezet en begint zich te ontwikkelen.
Open plekken worden aangevuld.

Vak D strook langs sleufsilos (215m2)

Aan de noordkant liggen een 5tal sleufsilos. Om inwaaien van blad tot een minimum te beperken word hier beplanting aangeplant die niet hoger wordt als 2 meter. Er ontstaat dan toch de gewenste camouflage.

Paul Schrama Tuinontwerp


Tuinen en Speeltoestellen

Vak E Oostkant bedrijf (660m²)

Over de gehele breedte komt een strook beplanting die aansluit op de reeds aanwezige beplanting. Om tot een uniform geheel te komen worden dezelfde soorten aangeplant en een bomenrij door zowel het bestaande als het nieuwe gedeelte toegevoegd.

Westkant bedrijf


Aan de westkant van het bedrijf wordt een bomenrij met elen toegevoegd. Deze filtert het zicht op de ligboxenstal en de mestbassins.



Bijlage 107 Inrichtingsplan 96 Elst 12 in Geffen

LIGGING


Het plangebied is gelegen in een bebouwingslint ten noordwesten van de kern Geffen. Zie de markeringen in de uitsnede van de topografische kaart hieronder en de luchtfoto rechts.



plangebied


HISTORIE

Tegen 1900 was het plangebied en zijn als 'De Elst' bekende ruimtelijke context in gebruik als bouwland. Ten noorden van het plangebied bevonden zich lager gelegen graslanden van de Reit Kampen. De tegen 1900 aangetroffen bebouwing in 'De Elst' was overwegend op terpen gesitueerd; blijkbaar was het gebied gevoelig voor overstromingen. Het plangebied is gesitueerd in een overgangsgebied tussen het landschap van de rivieren en het landschap van de dekzanden.



uitsnede topkaart 1895



tegen 1900 was het plangebied reeds in gebruik als bouwland



in 1900 in de context aangetroffen bebouwing was op terpen gelegen

NOTA LANDSCHAPSBELEID 2015

In de nota landschapsbeleid 2015 wordt het plangebied gerangschikt in de zone dekzandrug-kamp- & heideontginning. Voor dit gebied worden de rechts weergegeven streefbeeld en uitgangspunten aangereikt.



uitsnede nota landschapsbeleid

Nota Landschapsbeleid

8.5 dekzandrug

Voor de dekzandrug geldt dat er gestreefd wordt naar het verduidelijken van de hoge ligging in het landschap. Dit kan door toepassing van opgaand groen, passend bij dit landschapstype (eik/beuk). Verder is het behoud van reliëfverschillen van belang.

visie Oss- Heesch

Voor het gebied tussen Oss en Heesch (ook wel de zuidelijke geleidingzone genoemd) is een visie ontwikkeld. Insteek is herstel van het oude kampenlandschap met bosjes, houtwallen en -singels en andere landschappelijke elementen. Het maken van ecologische verbanden tussen de Geffense Bosjes, Herperduin en de Maashorst is belangrijk. Daarnaast is het dynamische karakter van de ligging tegen de stadsrand een belangrijk uitgangspunt voor ontwikkelingen.

In het gebied zijn wellicht kansen voor de ontwikkeling van een enkel nieuw landgoed. Dit kan mogelijk in combinatie met verwijdering van grootschalige (agrarische) bedrijvigheid.

Recreatieve uitloop vanuit Oss speelt ook hier een belangrijke rol. Er zijn een aantal recreatieve knopen benoemd; (vakantiepark) Herperduin, de Witte Ruisheuvel e.o. en de Geffense Plas e.o.



visie Geffen- Oss

Door de voormalige gemeente Maasdonk is een plan ontwikkeld voor woningbouw in combinatie met versterking van het groene karakter.

stuifduinen- en boscomplex

Voor Herperduin en de Geffense Bosjes geldt dat er gestreefd wordt naar behoud en ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische kwaliteit. De beslotenheid van de bosgebieden blijft aanwezig. Binnen die beslotenheid bestaat de mogelijkheid tot het maken van open plekken in de vorm van vennen, heideveldjes en stuifduintjes. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk en afwisselend gebied.

Ook de omvorming van naald- naar loofbos draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van dit gebied.

Er wordt ingezet op behoud en versterking van stuif-

duinen en reliëf. De bosranden worden versterkt door de ontwikkeling van zoomvegetaties.

Herperduin

In het stuifduinen en- boscomplex van Herperduin speelt bosomvorming een belangrijke rol. Kempunten zijn natuurontwikkeling en extensieve recreatie in de kern van het natuurgebied en intensieve recreatie langs de randen. De Rijsvennen worden ontwikkeld tot een open, kalkrijk kwelgebied.

Geffense Bosjes

Natuurwaarden kunnen vooral aan de zuidzijde van de Geffense Plas verder ontwikkeld worden.

kamp- en heideontginningen

De gebieden ten oosten en zuiden van Geffen, het westelijk deel van de zone tussen Oss en Heesch (de Stelt) en het gebied ten zuiden van Herpen vormen de zogenaamde 'kamp- en heideontginningen'. Er worden hier bosjes (bij voorkeur elkenbeukenbos) en brede houtsingels toegevoegd om het gebied een beslotener karakter te geven. In aansluiting op de karakteristieke opbouw van het landschap en ter versterking van de



aandachtspunten voor uitwerking en uitvoering algemeen

- herstel kavelrandbeplanting als voorwaarde bij ontwikkelingen in bestemmingsplan opnemen
- onderzoeken hoe uitbreiding van kavelrandbeplanting kan worden bewerkstelligd op gronden van particulieren (subsidievormen stimuleren randen/ landschapspakketten bijvoorbeeld)
- behoud zandpaden
- nieuwe ontwikkelingen landschappelijk inpassen

dekzandrug	wegbeplanting	eik, berk, beuk, (veld)esdoorn, haagbeuk, evt linde, kastanje
	bosjes	eik, beuk, esdoorn, berk, haagbeuk, vuilboom, jeneverbes
	erfbeplanting	eik, beuk, esdoorn, berk, vuilboom, lijsterbes, jeneverbes, sleedoorn, hulst
	houtwallen en -singels	eik, beuk, jeneverbes, esdoorn, berk, linde, kastanje, vuilboom, lijsterbes, sleedoorn, hulst

RUIMTELIJK KADER

Het ruimtelijk kader wordt gevormd door;
a de Populieren langs de Kepkensdonk,
b de Berken langs de weg Elst,
b de bebouwing en opgaande beplanting op
de omliggende buurerven buurerven.
Zie de markeringen in de luchtfoto rechts.

a) Populieren langs de Kepkensdonk

b) Berken langs de weg Elst



c) bebouwing en beplanting op omliggende erven

3D-BELEVING

Het plangebied kan worden waargenomen vanaf de openbare weg ter hoogte van het plangebied, de ten westen gelegen Kepkensdonk en de ten zuiden gelegen Molenstraat. De bebouwing en beplanting op omliggende erven beperkt het zicht; de context is als besloten te kenschetsen. Vanaf de weg Elst, komend uit het oosten toont zich de oostkant van het plangebied korte tijd aan het verkeer; de doorkijk op het achterliggende gebied onderstreept het besloten karakter van de context. Vanaf de weg Elst, komend uit het westen wordt het plangebied aan het zicht onttrokken door de beplanting op het ten westen gelegen erf. Vanaf de Kepkensdonk en de Molenstraat toont zich een klein deel van de westkant en de zuidkant van het plangebied in doorkijken aan aan het verkeer. Zie de foto's rechts en de markeringen in de luchtfoto hieronder.



standplaats fotograaf



vanaf de weg Elst komend uit het oosten



vanaf de weg Elst komend uit het westen



Vanaf de Kepkensdonk komend uit het zuiden



vanaf de Molenstraat



vanaf de Molenstraat

SITUATIE KADASTRAAL – 1:1000

Het plangebied omvat perceel 94 gelegen in de sectie D van de kadastrale gemeente Geffen. Zie het kadastraal uittreksel en de aanduiding in de luchtfoto rechts.



SITUATIE - BEBOUWING

De aangetroffen bebouwing is als volgt te rangschikken:

- Een woning en een ten oosten hiervan gelegen bijgebouw met een daarin gelegen appartement aan de noordkant,
- Twee kleinere, als berging in gebruik zijnde voormalige varkensstallen aan de westkant,
- Een grotere, als caravanstalling en ten behoeve van statische opslag in gebruik zijnde voormalige varkensstal aan de zuidkant.

verharding

De woning en de kleinere bergingen aan de westkant worden ontsloten via een aan de westkant van het plangebied gelegen inrit en oprit. Het ten oosten van de woning gelegen bijgebouw en de aan de zuidkant gelegen varkensstal worden ontsloten via een ten oosten van deze gebouwen gelegen inrit en oprit. Zie de markeringen in de luchtfoto rechts



woning en bijgebouw

twee kleinere voormalige stallen een grotere voormalige varkensstal

SITUATIE – BEPLANTING

De aangetroffen beplanting bestaat uit de navolgende elementen:

- Enkele solitaire bomen uit het landschappelijk sortiment; een Es, een Haagbeuk en een Kers.
- Beukenhagen met daarin opgenomen Leibomen.
- Siergroen bestaande uit heesters en enkele bomen in de rond de woning en het bijgebouw gelegen tuin.

Zie de markeringen in de luchtfoto rechts



BESTEMMINGWIJZIGING


Momenteel is het plangebied bestemd voor bewoning. In verband met de benutting van de voormalige stallen voor statische opslag en als caravanstalling is de bestemming te wijzigen in "bedrijvigheid". Zie de uitsnede van de het vigerende bestemmingsplan hieronder (bron ruimtelijke plannen).




uitsnede huidig bestemmingsplan



wijziging bestemming




Doorsnede A-A 1:200



SITUATIE

Gemeente: Oss
Sectie : D
Nummer : 94
Schaal : 1 : 1000

-  = Perceel
-  = Bestaande bebouwing (1117 m²)
-  = Nieuwe bebouwing (143 m²)
-  = Te slopen bebouwing (569 m²)



GOconsult
ADVISEURS VOOR MILIEU EN OMGEVING

Schaal 1:1000

Datum 14-05-2018

Getekend door P.V.

Wijzigingsdatum

Projectnummer 3815BS03

Gemeente Oss

Formaat A4

Onderwerp Situatietekening

Bladnummer 01/01

Naam Elst 12 te Geffen

• Postbus 12 • tel. 0493 - 59 75 05 • Bezoekadres: Burg. Wijtvlitlaan 1 te De Rips
• 5845 ZG Sint Anthonis • fax. 0493 - 59 75 09 • www.go-consult.nl

© ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Bijlage 108 Inrichtingsplan 97 Leiweg ongenummerd in Geffen

INBREIDING WOONHUIS LEIWEG GEFFEN



Princen

BouwProcesbegeleiding B.V.

De Hammen 40
5371 MK Ravenstein
0486 - 41 28 29
info@kantoorprincen.nl


tekening:
situatie

maat A3
schaal 1:1000
omschrijving:
Inbreiding woonhuis Leiweg
Geffen

opdrachtgever:
Nathaly & Robert Jagers
project:
W-17-0890

geleend door:
BvO

datum:
10-04-2018



SO01



Prinsen
BouwProcesbegeleiding B.V.

De Hammen 40
5371 MK Ravenstein
0486 - 41 28 29
info@kantoorprinsen.nl

tekening:
hoogtekaart

formaat A3
schaal 1:1000

omschrijving:
Inbreiding woonhuis Leiweg
Geffen

opdrachtgever:
Nathaly & Robert Jagers


project:
W-17-0890

gekeken door:
BvO

datum:
10-04-2018



SO⁰²





tekening:
situatie

formaat A3
schaal ca. 1:1000


omschrijving:
Inbreiding woonhuis Leiweg
Geffen

opdrachtgever:
Nathaly & Robert Jagers

project:
W-17-0890

gekeken door:
BvO

datum:
10-04-2018



TOEKOMSTIGE SITUATIE


Het plangebied is gelegen aan de Leiweg aan de noord-oostzijde van Geffen. Op deze locatie word een woning gerealiseerd. De bestaande landschappelijke inpassing van het perceel blijft behouden. Dit betekent dat de bestaande groensingels aan de oostzijde van het perceel wordt behouden. De woning wordt als het ware in een groene kamer ingepast. De aan te brengen groensingel aan de westzijde zal het beeld van een groene kamer verder versterken. De nieuwbouw van de woning heeft geen invloed op bestaande zichtlijnen. De woning wordt geplaatst achter het verlengde van de rooilijn van de naastgelegen woning, waardoor ruime voortuinen zullen ontstaan.

Gezien de grootte van de percelen en het afwisselende bebouwingsbeeld in de omgeving is de plaatsing van de woning vrij binnen het bouwvlak, dat een diepte heeft van 45 meter. Doordat de woning op minimaal 8 meter van de zijdelingse perceelgrenzen worden gesitueerd blijft voldoende open ruimte tussen de woning aanwezig. De ruime percelen krijgen een oppervlakte van 4899 m2. De nieuwe woning zal wat het bebouwingsbeeld betreft aansluiten op de omgeving. De hoogte bedraagt één tot twee bouwlagen met een duidelijk kapvorm. De goothoogte mag maximaal 4,5 meter bedragen en de bouwhoogte 9 meter. De bijbehorende bouwwerken mogen een goothoogte van maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 6 meter. Om het straatbeeld te versterken wordt de keuze van kapvorm en de nokrichting vrij gelaten. Hierdoor ontstaat een gedifferentieerd architectonisch beeld dat verwijst naar de woningen in de omgeving.



LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

De beoogde woning staat solitair in een landelijk buitengebied. Door het doorzetten van de bomen is de woning aan alle zijden omringd door groen en valt deze weg in de bomenmassa. Aangezien de woning ver van de doorgaande openbare weg staat, vormt deze geen belemmering voor naastgelegen bebouwing. De bestaande landschappelijke inpassing van het perceel blijft behouden. Dit betekent dat de bestaande groensingel aan de oostzijde van het perceel wordt behouden. De nieuwe woning wordt als het ware in deze bestaande groene kamer ingepast. Een nieuw aan te brengen groensingel aan de westzijde van het perceel zal het beeld van een groene kamer verder versterken. De nieuwe groensingel aan de westzijde zal een breedte van 8 meter krijgen en bestaan uit inheemse soorten. Voor de bomen kunnen soorten als de zomereik, wilg, haagbeuk en ruwe berk worden toegepast. Voor de onderbegroeiing met heesters kunnen soorten als sleedoorn, meidoorn, hazelaar, braam, jeneverbes en hult worden geplant.



tekening:
volumestudie

formaat A3
schaal n.v.t.


omschrijving:
Inbreiding woonhuis Leiweg
Geffen

opdrachtgever:
Nathaly & Robert Jagers

project:
W-17-0890

getekend door:
BvO

datum:
10-04-2018



gewenste goot- en nokhoogte

hoofdgebouw:
nokhoogte 9m
goothoogte 4,5m

bijgebouw
nokhoogte 6m
goothoogte 3m

tekening:
indicatieve woning

formaat A3
schaal n.v.t.

omschrijving:
Inbreiding woonhuis Leiweg
Geffen

opdrachtgever:
Nathaly & Robert Jagers

project:
W-17-0890

gekekend door:
BvO

datum:
10-04-2018



De Hammen 40
5371 MK Ravenstein
0486 - 41 28 29
info@kantoorprincen.nl

tekening:
materialen studie

formaat A3
schaal n.v.t.


omschrijving:
Inbreiding woonhuis Leiweg
Geffen

opdrachtgever:
Nathaly & Robert Jagers




project:
W-17-0890

getekend door:
BvO

datum:
10-04-2018



Bijlage 109 Inrichtingsplan 98 Oude Baan 8 en 8a in Geffen



PUUR
buiten | binnen | groen | energieprojecten

Definitief ontwerp en beplantingsplan
Terreininrichting: Dhr. N. van Wanrooij te Geffen
PUUR groenprojecten
Valder 25
5298 MB LIEMPDE
T. 0411 - 635050
schaal: 1:200
juni 2018
getekend: MvG
tekening nr:

Plantenlijst perceel 1 (links)

Dhr. N. van Wanrooij

PLAATS:	AANTAL:	NAAM:	OPMERKINGEN:
BOMEN:			
1	3 st	Carpinus betulus	meerstammig
2	5 st	Quercus palustris	hoogstam
3	5 st	Acer saccharinum	meerstammig
4	3 st	Sophora japonica	meerstammig
5	1 st	Parrotia persica	meerstammig
6	3 st	Cornus kousa chinensis	meerstammig
7	3 st	Zelkova serrata	meerstammig
8	3 st	Quercus palustris	hoogstam
9	3 st	Pyrus salicifolia 'Pendula'	meerstammig
10	6 st	Salix alba	meerstammig
11	1 st	Magnolia loebneri 'Merrill'	meerstammig
HEESTERS:			
12	93 st	Rhododendron ponticum	
13	112 st	Rhododendron ponticum	
14	48 st	Rhododendron ponticum	
15	54 st	Rhododendron ponticum	
16	38 st	Rhododendron ponticum	
17	94 st	Rhododendron ponticum	
18	89 st	Rhododendron ponticum	groep van 67 en 22
19	48 st	Rhododendron ponticum	
20	63 st	Rhododendron ponticum	
21	13 st	Amelanchier lamarckii	
22	23 st	Phyllostachys Aurea	
23	15 st	Phyllostachys Aurea	
24	20 st	Phyllostachys Aurea	
25	18 st	Prunus lusitanica	
26	18 st	Prunus lusitanica	
27	12 st	Prunus lusitanica	
28	19 st	Aronia melanocarpa	bosplantsoen
28	5 st	Crataegus monogyna	bosplantsoen
28	5 st	Corylus avellana	bosplantsoen
28	9 st	Amelanchier lamarckii	bosplantsoen
28	5 st	Quercus robur	bosplantsoen
28	14 st	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	bosplantsoen
28	14 st	Cornus alba 'Bloodgood'	bosplantsoen
28	9 st	Acer campestre	bosplantsoen
28	9 st	Carpinus betulus	bosplantsoen
28	5 st	Prunus spinosa	bosplantsoen
29	9 st	Aronia melanocarpa	bosplantsoen
29	3 st	Crataegus monogyna	bosplantsoen
29	3 st	Corylus avellana	bosplantsoen
29	4 st	Amelanchier lamarckii	bosplantsoen
29	3 st	Quercus robur	bosplantsoen
29	7 st	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	bosplantsoen
29	7 st	Cornus alba 'Bloodgood'	bosplantsoen
29	4 st	Acer campestre	bosplantsoen
29	4 st	Carpinus betulus	bosplantsoen
29	3 st	Prunus spinosa	bosplantsoen
30	19 st	Aronia melanocarpa	bosplantsoen
30	5 st	Crataegus monogyna	bosplantsoen
30	5 st	Corylus avellana	bosplantsoen
30	9 st	Amelanchier lamarckii	bosplantsoen
30	5 st	Quercus robur	bosplantsoen
30	14 st	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	bosplantsoen
30	14 st	Cornus alba 'Bloodgood'	bosplantsoen
30	9 st	Acer campestre	bosplantsoen
30	9 st	Carpinus betulus	bosplantsoen
30	5 st	Prunus spinosa	bosplantsoen
31	7 st	Taxus baccata	
32	96 st	Salix rosmarinifolia	
33	180 st	Salix rosmarinifolia	
34	81 st	Salix rosmarinifolia	
35	40 st	Hedera helix 'Arborescens'	
36	18 st	Hedera helix 'Arborescens'	
37	26 st	Hydrangea quercifolia	groep van 14 en 12
38	14 st	Hydrangea paniculata 'Limelight'	
VASTE PLANTEN/ SIERGRASSEN:			
39	400 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
40	330 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
41	56 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
42	400 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
43	540 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
44	115 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
45	30 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
46	45 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	

47	260 st	Carex morrowii 'Variegata'	
48	880 st	Carex morrowii 'Variegata'	
49	576 st	Liriope muscari	
50	98 st	Geranium phaeum 'Samobor'	mengen met 'Album'
50	98 st	Geranium phaeum 'Album'	mengen met 'Samobor''
51	66 st	Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'	
52	255 st	Nepeta faassenii 'Six Hill's Giant'	
53	11 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
54	18 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
55	11 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
56	77 st	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	
57	56 st	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	
58	56 st	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	
59	48 st	Persicaria amplexicaulis 'Firetail'	
60	48 st	Persicaria amplexicaulis 'Firetail'	
61	21 st	Verbena bonariensis	3 groepen van 7
62	15 st	Verbena bonariensis	3 groepen van 5
63	15 st	Verbena bonariensis	3 groepen van 5
64	28 st	Verbena bonariensis	4 groepen van 7
65	7 st	Verbena bonariensis	
66	15 st	Verbena bonariensis	3 groepen van 5
67	10 st	Verbena bonariensis	2 groepen van 5
68	35 st	Echinacea purpurea	5 groepen van 7
69	15 st	Allium giganteum	3 groepen van 5
70	30 st	Allium giganteum	6 groepen van 5
71	21 st	Allium giganteum	3 groepen van 7
72	15 st	Helleborus argutifolius	3 groepen van 5
73	27 st	Aster divaricatus	3 groepen van 9
74	15 st	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'	3 groepen van 5
75	14 st	Anemone hybrida 'Honorine Jobert'	2 groepen van 7
76	21 st	Rodgersia aesculifolia	3 groepen van 7
77	45 st	Athyrium filix-femina	
78	21 st	Persicaria bistorta 'Superba'	3 groepen van 7
KLIMPLANTEN:			
79	15 st	Ceanothus impressus 'Puget Blue'	

Plantenlijst perceel 2 (rechts)
Dhr. N. van Wanrooij

PLAATS:	AANTAL:	NAAM:	OPMERKINGEN:
BOMEN:			
1	3 st	Carpinus betulus	meerstammig
2	6 st	Quercus palustris	hoogstam
3	5 st	Sophora japonica	meerstammig
4	3 st	Acer saccharinum	meerstammig
5	6 st	Parrotia persica	meerstammig
6	2 st	Magnolia loebneri 'Merrill'	meerstammig
7	3 st	Pyrus salicifolia 'Pendula'	meerstammig
8	3 st	Salix alba	meerstammig
HAGEN:			
9	150 st	Ilex crenata 'Dark Green'	30/40, 2 rijen
HEESTERS:			
10	60 st	Rhododendron ponticum	
11	140 st	Rhododendron ponticum	
12	58 st	Rhododendron ponticum	
13	30 st	Rhododendron ponticum	
14	30 st	Rhododendron ponticum	
15	50 st	Rhododendron ponticum	
16	52 st	Hydrangea paniculata 'Limelight'	
17	64 st	Hydrangea paniculata 'Limelight'	
18	92 st	Hydrangea paniculata 'Limelight'	
19	16 st	Prunus lusitanica	
20	23 st	Prunus lusitanica	
21	21 st	Prunus lusitanica	
22	30 st	Prunus lusitanica	
23	13 st	Prunus lusitanica	
24	12 st	Prunus lusitanica	
25	23 st	Prunus lusitanica	
26	14 st	Amelanchier lamarckii	
27	14 st	Amelanchier lamarckii	
28	22 st	Phyllostachys Aurea	
29	20 st	Phyllostachys Aurea	
30	20 st	Phyllostachys Aurea	
31	14 st	Phyllostachys Aurea	
32	11 st	Phyllostachys Aurea	
33	12 st	Phyllostachys Aurea	
34	7 st	Hydrangea quercifolia	
35	96 st	Salix rosmarinifolia	
36	85 st	Salix rosmarinifolia	
37	36 st	Salix rosmarinifolia	
38	84 st	Salix rosmarinifolia	
39a	27 st	Hedera helix 'Arborescens'	
39b	48 st	Hedera helix 'Arborescens'	
40	10 st	Taxus baccata	
42	5 st	Acer campestre	bosplantsoen
42	7 st	Cornus alba 'Bloodgood'	bosplantsoen
42	7 st	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	bosplantsoen
42	3 st	Quercus robur	bosplantsoen
42	5 st	Amelanchier lamarckii	bosplantsoen
42	3 st	Corylus avellana	bosplantsoen
42	3 st	Crataegus monogyna	bosplantsoen
42	11 st	Aronia melanocarpa	bosplantsoen
42	3 st	Prunus spinosa	bosplantsoen
42	5 st	Carpinus betulus	bosplantsoen
43	11 st	Acer campestre	bosplantsoen
43	15 st	Cornus alba 'Bloodgood'	bosplantsoen
43	15 st	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	bosplantsoen
43	5 st	Quercus robur	bosplantsoen
43	11 st	Amelanchier lamarckii	bosplantsoen
43	5 st	Corylus avellana	bosplantsoen
43	5 st	Crataegus monogyna	bosplantsoen
43	22 st	Aronia melanocarpa	bosplantsoen
43	5 st	Prunus spinosa	bosplantsoen
43	11 st	Carpinus betulus	bosplantsoen
AANPLANT PAD NAAST PERCEEL:			
41	42 st	Prunus spinosa	bosplantsoen
41	210 st	Carpinus betulus	bosplantsoen
41	252 st	Acer campestre	bosplantsoen
41	126 st	Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	bosplantsoen
41	42 st	Quercus robur	bosplantsoen
41	84 st	Amelanchier lamarckii	bosplantsoen
41	42 st	Corylus avellana	bosplantsoen
41	42 st	Crataegus monogyna	bosplantsoen
41	18 st	Quercus robur	hoogstamboom

VASTE PLANTEN/ SIERGRASSEN:			
44	18 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
45	18 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
46	20 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
47	23 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
48	26 st	Miscanthus sinensis 'Gracillimus'	
49	55 st	Athyrium filix-femina	
50	45 st	Athyrium filix-femina	
51	47 st	Athyrium filix-femina	
52	21 st	Rodgersia aesculifolia	3 groepen van 7
53	21 st	Anemone hybrida 'Honorine Jobert'	3 groepen van 7
54	20 st	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'	4 groepen van 5
55	15 st	Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'	3 groepen van 5
56	36 st	Aster divaricatus	4 groepen van 9
57	15 st	Sisyrinchium striatum	3 groepen van 5
58	5 st	Helleborus argutifolius	
59	28 st	Verbena bonariensis	4 groepen van 7
60	15 st	Verbena bonariensis	3 groepen van 5
61	42 st	Verbena bonariensis	6 groepen van 7
62	15 st	Verbena bonariensis	3 groepen van 5
63	21 st	Verbena bonariensis	3 groepen van 7
64	20 st	Verbena bonariensis	4 groepen van 5
65	28 st	Verbena bonariensis	4 groepen van 7
66	20 st	Allium giganteum	4 groepen van 5
67	15 st	Allium giganteum	3 groepen van 5
68	15 st	Allium giganteum	3 groepen van 5
69	15 st	Allium giganteum	3 groepen van 5
70	15 st	Salvia nemorosa Ostfriesland	3 groepen van 5
71	21 st	Persicaria bistorta 'Superba'	3 groepen van 7
72	56 st	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	
73	56 st	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	
74	56 st	Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	
75	44 st	Persicaria amplexicaulis 'Firetail'	
76	76 st	Persicaria amplexicaulis 'Firetail'	
77	1100 st	Carex morrowii 'Variegata'	
78	777 st	Carex morrowii 'Variegata'	
79	389 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
80	28 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
81	140 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
82	179 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
83	35 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
84	500 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
85	273 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
86	241 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
87	170 st	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	
88	414 st	Liriope muscari	
89	162 st	Liriope muscari	
90	27 st	Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'	
91	26 st	Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'	
92	63 st	Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'	
93	95 st	Geranium macrorrhizum 'Spessart'	
94	70 st	Alchemilla mollis	
95	112 st	Geranium phaeum 'Samobor'	mengen met 'Album'
95	112 st	Geranium phaeum 'Album'	mengen met 'Samobor'
KLIPLANTEN:			
96	10 st	Ceanothus impressus 'Puget Blue'	
97	36 st	Ceanothus impressus 'Puget Blue'	

Bijlage 110 Inrichtingsplan 99 Noordstraat 1 in Oss



Borgo

Tuin- en landschapsarchitectuur

Rietvenseweg 10 / 5427 LR Boekel

M 06 559 557 15 / E borgo.veen@gmail.com

KvK 172 409 14 / BTW NL 130 937 502 B01

B NL 35 INGB 000 518 42 34

Landschappelijke Inpassing – Toelichting

Locatie: Noordstraat 1-3
5346 JL Oss

Gemeente: Gemeente Oss

Opgesteld door: Borgo Tuin – en Landschapsarchitectuur
Janka Borgo

Datum: November 2017 / aangepast februari 2018

Tekeningnummer: 1588.1



Aanleiding

Om op de locatie Noordstraat 1- 3 de mest van het hier gevestigde rundveebedrijf te kunnen verwerken is een wijziging van het agrarisch bouwvlak nodig. De Gemeente Oss heeft aangegeven dat dit verzoek vergezeld moet gaan van een Landschappelijk Inpassingsplan. Een goed Landschappelijk Inpassingsplan is gebaseerd op de uitgangspunten die opgenomen zijn in het landschapsbeleid en de structuurvisie.

Landschapsbeleid en Structuurvisie

In de structuurvisie Buitengebied Oss – 2015 wordt dezelfde landschapstypering gehanteerd als in de Nota Landschapsbeleid (2015). Ook is in beide beleidsdocumenten de volgende doelstelling van toepassing:

“Versterking en ontwikkeling van het eigen karakter van de vijf landschapstypen.”


De twee landschapstypen waar het hier om gaat zijn:

- Komgebied
- Dekzandrand

De locatie Noordstraat 1-3 ligt op de grens van deze twee landschapstypen.

Kenmerken komgebied: laaggelegen
 grootschalig
 open tot zeer open
 regelmatige, rationele verkaveling

Kenmerken dekzandrand: intensief bewoond, oudere bebouwing
 kleinschalig
 half open
 onregelmatig verkavelingspatroon



Op bovenstaande afbeelding uit de Structuurvisie Buitengebied Oss 2015 (de locatie ligt in de rode cirkel) is te zien dat de locatie in zowel het komgebied (lichtgeel) ligt als op de dekzandrand (lichtbruin).

Om het landschapstype komgebied verder te versterken is terughoudendheid met erfbeplanting geboden om de openheid niet aan te tasten.

In de Nota Landschapsbeleid 2015 staat de eigen identiteit per deelgebied centraal. De ontwikkelingsvisie hanteert voor het komgebied versterking van de openheid en de rechtlijnigheid. Voor de dekzandrand is de eigen identiteit te kenmerken door “afwisseling en groen”. Dit kan versterkt worden door aanplant van opgaand groen. Ten behoeve van de landschappelijke inpassing van (agrarische) bedrijven is een beplantingslijst samengesteld per deelgebied. De toe te passen beplantingssoorten zijn inheems en gebiedseigen.

landschapstype	karacteristieke beplanting	soorten
uiterwaard	bossen	bomen die tegen periodieke overstroming kunnen zoals wilg, populier, eventueel iep
	begroeide oevers van plassen	idem, met meidoorn
	Maasheggen	meidoorn, veldesdoorn, sleedoorn, hondsroos, wilde peer
oeverwal	(hakhout)bosjes	eik, hazelaar, kornoelje, veldesdoorn, els, haagbeuk, liguster, lijsterbes, sleedoorn, hondsroos, egelantier, gelderse roos
	stintzenpark-bos	eik, berk, boshyacinten, bosanemonen etc.
	houtwallen/ houtsingels	eik, hazelaar, kornoelje, veldesdoorn, els, haagbeuk, liguster, lijsterbes, sleedoorn, hondsroos, egelantier, gelderse roos
	erfbeplanting	hazelaar, kornoelje, wilg, veldesdoorn, els, haagbeuk, liguster, lijsterbes, sleedoorn, hondsroos, egelantier, gelderse roos
	wegbeplanting	eik, kastanje, noot, linde, eventueel iep, hoogstamfruit
	boomgaarden	(bij voorkeur hoogstam-)fruitbomen zoals peer, appel, pruim en kers
	bomen rond wielen	knotwilg, knot-es, knotpopulier
komgebied	wegbeplanting	alleen een enkele (knot)wilg, -es, -populier
	erfbeplanting	populier, grauwe abeel, zwarte els, es, (knot)wilg, kornoelje, hondsroos, hazelaar, veldesdoorn, meidoorn, sleedoorn, gelderse roos, kardinaalshoed
	rivierduin	eik, beuk, jeneverbes, esdoorn, berk, linde, kastanje
dekzandrand	wegbeplanting	els, eik, (veld)esdoorn, es, haagbeuk, beuk
	houtsingels	zwarte els
	bosjes	els, es, (veld)esdoorn, boskriek, kornoelje, kardinaalshoed, hazelaar, meidoorn
dekzandrug	erfbeplanting	els, es, (veld)esdoorn, haagbeuk, beuk, eik, (trif)populier, wilg, boskriek, hulst, liguster, sleedoorn, hondsroos, gelderse roos
	wegbeplanting	eik, berk, beuk, (veld)esdoorn, haagbeuk, evt linde, kastanje
	bosjes	eik, beuk, esdoorn, berk, haagbeuk, vuilboom, jeneverbes
	erfbeplanting	eik, beuk, esdoorn, berk, vuilboom, lijsterbes, jeneverbes, sleedoorn, hulst
	houtwallen en -singels	eik, beuk, jeneverbes, esdoorn, berk, linde, kastanje, vuilboom, lijsterbes, sleedoorn, hulst

Toelichting op het plan

1 Beplantingstypen

De huidige boombeplanting, die voornamelijk uit essen bestaat, past binnen het wensbeeld van afschermende transparante boomrijen. Afschermende boomrijen zorgen voor inpassing van de bedrijfsgebouwen zonder de gewenste openheid aan te tasten. Het plan voorziet in

het doorzetten van de beplantingstypen boomgroepen en boomrijen. De soort Es wordt niet meer gebruikt in verband met de ziekte die onder deze soort heerst. Om in het front van het bedrijf meer eenheid te creëren worden boomgroepen bestaande uit Beuk als terugkerende accenten toegepast. De verspringende boomrijen bestaan uit Veldesdoorns, conform de soortenlijst uit de Nota Landschapsbeleid 2015. Het verspringen van de boomrijen geeft een visuele dieptewerking. Een singel op een talud aan de noordzijde van het bedrijf is van belang voor de afscherming van de vele verschillende gebouwen en silo's. De beplantingsstrook brengt rust in deze zijde van het bedrijf, gezien vanaf de Oijenseweg (komende vanuit het noorden). De soortenkeus waar deze beplantingsstrook uit is opgebouwd is eveneens gebaseerd op de soortenlijst.

2 Ooievaarsnest

Vanuit de uiterwaarden en het natuurgebied Ossermeer komen geregeld ooievaars naar het erf om er te verblijven. Soms wel meer dan tien tegelijk, op korte afstand van de stallen en woonhuis. Het plaatsen van een ooievaarsnest is een zinvolle aanvulling op het Landschappelijk Inpassingsplan. Dit project kan verdere uitwerking krijgen in samenwerking met de vogelwerkgroep. Op de plantekening is de locatie van het nest als suggestie aangegeven.

3 Beplantingslijst

Bomen

Veldesdoorn	18 st.
Beuk (groen 4x, rood 1x)	5 st.

Bosplantsoen







Zwarte els	50 st.
Gelderse roos	50 st.
Kornoelje	50 st.
Veldesdoorn	50 st.
Beuk	50 st.
Haag: beuk	175 st.

BEPLANTINGSGSTROOK OP TALUD:
4 RIJEN

wallichaa'm

maaveld

OIJENSEWEG



BY DEZE TEKENING HOORT EEN TOELICHTEND
RAPPORT



Tekeningnr: 1588.1
Datum: FEB 2018

Opdrachtgever: HANENBERG
NOORDSTRAAT 7-3
5346 JL OSS

Rietvalseweg 10
5427 LR Boekel
M 06 559 557 15
o.veen@gmail.com

↑
Schaal: 1 : 1.000



Borgo
Tuin- en landschapsarchitectuur

Getekend:
Janka Borgo

Bijlage 111 Inrichtingsplan 100 Vreestraat 12 in Geffen

Overzicht beplanting

- Tolud bloemrijk gras mengsel G1
- Fraxinus excelsior "Westhof's Glorie"
- Salix alba, knot
- Prunus avium
- Juglans regia
- Water



Situatie

Gemeente : Maasdonk
Sedie : D
Nummer : 14
Schaal : 1 : 1000

Alle maten in het werk controleren

www.dlvadvies.nl



RESULTAAT

Opdrachtgever:		DLV Advies		Datum:	
Dhr. van der Doelen - van erp		Postbus 511		14-06-2018	
Vreestraat 12		5400 AM		Wijzigingen:	
5386 RW Geffen		Telefoon:		A	
Telefoon: 073-5321833		E-mail:		B	
Bouwlocatie:		Projectleider:		Klantnummer:	
Vreestraat 12		Telefoon: 06-26544339		B120341-91	
5386 RW Geffen		E-mail: k.oostendorp@dlvadvies.nl		Blad:	
				290207	
				S11	

NIETS UIT DEZE TEKENING MAG GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDEN OVERGEGENOMEN EN VERMENGVULDIGD ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING © COPYRIGHT 2015 D.L.V. BOUW, MILIEU EN TECHNIEK B.V.

De heer van der Doelen

Vreestraat 12

5386 RW Geffen

Plantlijst erfbeplanting rondom boerderij

Bomen:

8 stuks *Fraxinus excelsior* "Westhof's Glorie" 16-18 (op tekening aangegeven als Fe)

4 stuks *Malus domestica* hoogstam (op tekening aangegeven als Md)

2 stuks *Juglans regia* 16-18 (op tekening aangegeven als Jr)

1 stuk *Prunus avium* hoogstam (op tekening aangegeven als Pa)

Bosplantsoen

Plantvak 1 oppervlakte ca. 350 m²

Plantvak 2 oppervlakte ca. 290 m²

Plantvak 3 oppervlakte ca. 175 m²

Plantvak 4 oppervlakte ca. 60 m²

Plantafstand 1,25m x 1.25 m mengverhouding 1:1 wildverband

Alnus glutinosa 80-100

Corylus avellana 80-100

Crataegus monogyna 80-100

Ligustrum ovalifolium 80-100

Prunus spinosa 80-100

Viburnum opulus 80-100

Opgesteld januari 2016


De Koornbeemd Cultuurtechnische Werken b.v.

**Bijlage 112 Inrichtingsplan 101 Kraaijeven-Leiweg
ongenummerd in Geffen**



Bloemrijk grasland (strook ca. 80 x 3 meter)


Bloemrijke graslanden worden vooral toegepast op plaatsen waar ruimte is en een extensief beheer mogelijk is. Het doel is een kleurrijk beeld te scheppen met een grotere belevingswaarde dan een traditioneel grasveld. Het bloemrijke grasland heeft een groot aandeel kruiden die eenmaal in bloei een kleurrijk uiterlijk geven aan het veld. De soortensamenstelling is verschillend, afhankelijk van milieumstandigheden zoals bodemsomstandigheden en zuurgraad van de bodem. Om ruimte te creëren voor het degelijk uitvoeren van het extensieve beheer, wordt in overleg met- en op kosten van de gemeente het bestaande hekwerk verplaatst.



Robuuste beplantingssingel bestaande uit boomvormers en struikvormers

Robuuste beplantingssingel waar boomvormers en struikvormers worden toegepast. Deze bestaan uit de Zomereik, de Veldesdoorn, vuilboom, ruwe berk, een hulst (max. 10%) en de brem (max. 10%). Er wordt een plantafstand van 1,25 meter x 1,25 meter gehanteerd zodat de boom- en struikvormers voldoende ruimte en licht hebben om zich te ontwikkelen. De beplantingssingel kan op den duur tot een dichtbegroeide houtsingel doorgroeien, waardoor er een natuurstrook in bosvorm ontstaat met een hoogte van ca. 10 - 15 meter.

De zomereik is een sterk vertakkende boom met een brede ronde kroon. Het is een Nederlandse oerboom met een eigen karakter en een fraaie landschappelijke uitstraling. De Veldesdoorn is een schitterende haagplant met opvallende kurklijsten op het hout. De vuilboom betreft een inheemse boom en groeit uit als een struik of kleine boom. De ruwe berk onderscheidt zich met een ovale open kroon waarbij de dunne twijgen naar beneden hangen. De hulst is een laag groeiende groenblijvende heester. De hulst heeft diepglanzende en blauwgroene bladeren die klein en getand zijn. Het glimmende blauwgroene blad en de purperen stengels maken van deze hulst een extra mooie heester. De brem maakt met zijn mooie kleurstelling de beplantingssingel af.



Zomereik



Ruwe berk



Brem



Vuilboom



Blauwe hulst





Veldesdoorn

 +31 (0)646230097 info@rb3planontwikkeling.nl Koningstraat 32 6511 LB Nijmegen www.rb3planontwikkeling.nl	Opdrachtgever: E. van der Heijden Groenstraat 1a 5391 KJ Nuland	Versie 2	Definitief
		Formaat: A3	Getekend door: R. Borst
	Erfbepantingsplan Kraaijeven ong. Geffen		

Bijlage 113 Inrichtingsplan 102 Maasdijk 61 in Neerlangel



structuurvisie



opslag bedrijfswoning
agrarisch
vakantiewoning



multifunctionele ruimte
koelstal



fotostudio
opslag
vakantiewoning





referenties architectuur

Bijlage 114 Inrichtingsplan 103 Lankerweg 1 in Maren-Kessel

bestaand boselement

rij knotwilgen (12 stuks h.o.h. 20 m)

rij knotwilgen (12 stuks h.o.h. 20 m)



©
VAN DUN ADVIES BV

Dorpsstraat 54
5113 TE ULICOTEN
Tel.: (013) 519 94 58
Fax: (013) 519 97 27

Postel 8
5711 ET SOMEREN
Tel.: (0493) 745 015

www.vandunadvies.nl

info@vandunadvies.nl

IN OPDRACHT VAN

M. Ploegmakers
Lankerweg 1
5398 CM Maren-Kessel

TELEFOON +31412479717

TEKENING

Landschappelijk inpassingsplan

ONDERWERP

Agrarisch bedrijf aan de Lankerweg 1 te Maren-Kessel

PROJECT	15022.008	WIJZIGINGEN	
TEKENAAR	FB	1 ^e	
SCHAAL	1:2000	2 ^e	
BLAD	1-01	3 ^e	.
DATUM	29-10-2018	4 ^e	.

**Bijlage 115
Ravenstein**

Inrichtingsplan 104 Nieuwe Erfsestraat 100 in

Bijlage 116 Inrichtingsplan 105 Osstraat 15 in Demen

Bijlage 1 - Inrichtingsplan



Bijlage 117 Inrichtingsplan 106 Wolfdijk 18 in Geffen

Ontwikkeling Wolfdijk 18 te Geffen

Landschappelijke inpassing

Opdrachtgever: Contactpersoon	RB3 Planontwikkeling R. Borst Koningstraat 32a 6511 LB NIJMEGEN
Opdrachtnemer: Auteur:	Aalders Groenadvies ing. H.L.W. Aalders Nassaustraart 9 6882 BP VELP 06 20 98 97 57 info@aaldersgroenadvies.nl

Datum: 24 januari 2017
Status: concept

Aalders Groenadvies
—
groen | natuur | landschap

AANLEIDING EN RANDVOORWAARDEN

Op het perceel Wolfdijk 18 te Geffen staat een rijksmonumentale boerderij en enkele bijgebouwen. De bijgebouwen worden vernieuwd en deels vervangen. Om deze ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken dienen deze landschappelijk te worden ingepast.

Vanuit stedenbouwkunde wordt voorgesteld om enkele bomen of boomgroepen toe te voegen. Vanuit landschap is aangegeven dat de locatie ligt op de dekzandrug. De 'Nota Landschapsbeleid 2015' is hierop van toepassing. Passende erfbeplanting is hier: robuuste beplantingsstrook met soorten als eik, beuk, esdoorn, berk (boomvormers) en vuilboom, lijsterbes, jeneverbes, sleedoorn, hulst (struikvormers).

Overige randvoorwaarden:

- Voor het mogelijk maken van landschappelijke inpassing wordt door de initiatiefnemer een strook aan de westzijde van 6 meter breed aangekocht.
- De boomkwekerij aan de zuidzijde, die nu de kavel aan deze zijde afschermt, is niet in eigendom van de initiatiefnemer. De inpassing vanaf de zuidkant is hiermee niet gegarandeerd.
- De bestaande beplanting op de locatie blijft zoveel mogelijk behouden. Deze is ingericht als oude boerderijtuin.

LANDSCHAPPELIJKE UITGANGSPUNTEN

Vanuit de 'Nota Landschapsbeleid 2015' gelden de volgende uitgangspunten:

- Kleinschaligheid, aanwezigheid van houtwallen- en singels.
- Gebruik van inheemse soorten passend bij de grondsoort.
- Aandacht voor erfbeplanting in relatie tot cultuurhistorie.
- Aandacht voor ecologische waarden, flora en fauna.

The diagram illustrates a landscape plan for a residential plot. The plot is bounded by 'MOLENGRAAF' to the north and 'WOLFGRAAF' to the east. It features a central building footprint and a parking area. The plan is divided into several zones and tree groups:

- Bosje voorzijde behouden en versterken**: A brown-shaded area at the front of the plot.
- Kern: struik en boomvormers**: A green-shaded area adjacent to the brown zone.
- Mantel: alleen struikvormers**: A yellow-shaded area surrounding the green zone.
- Boomgroep eik**: A group of trees (represented by orange circles) in the brown zone.
- Boomgroep lijsterbes**: A group of trees in the green zone.
- Boomgroep beuk**: A group of trees in the yellow zone.
- Boomgroep berk**: A group of trees in the yellow zone.
- Beplantingstrook zuidzijde behouden en versterken**: A red-shaded area along the southern boundary.
- landschappelijke inpassing loods**: A label pointing to the yellow-shaded area.

Other labels include '37' in the top left corner and '184' and '18' near the building footprint.

landschappelijke inpassing
loods

BEPLANTINGSELEMENTEN

Beplantingsstrook westzijde

Deze 6 meter brede strook bestaat uit twee delen waarbij de buitenste twee meter alleen beplant wordt met struikvormers. In de overige 4 meter komen zowel struik- als boomvormers. Op deze manier ontstaat een gelaagdheid van een kern met een zoom welke ecologisch gezien waarde vol is.

Daarnaast worden in de kern enkele bomen in grotere maten aangeplant om sneller een afschermende strook te krijgen maar ook om diversiteit te krijgen in hoogte en leeftijd. Hiermee kan worden voorkomen dat door onderlinge concurrentie de beplanting in een zogenoemde stakenfase raakt. Hierbij groeit de beplanting snel de hoogte in waardoor kale onderlaag ontstaat. In het beheer dient hierop gestuurd te worden.

Aanplant kern:

Bosplantsoen maat 80-100

Plantverband 1 x 1 meter, randafstand 0,5 meter (4 rijen verschoven verband)

Aanplant groepsgewijs in groepen van 5 tot 8 stuks

Soorten en mengverhouding:

- Eik (<i>Quercus robur</i>)	20 %
- Beuk (<i>Fagus sylvatica</i>)	20 %
- Berk (<i>Betula pendula</i>)	20 %
- Veldesdoorn (<i>Acer campestre</i>)	10 %
- Vuilboom (<i>Rhamnus frangula</i>)	10 %
- Lijsterbes (<i>Sorbus aucuparia</i>)	10 %
- Sleedoorn (<i>Prunus spinosa</i>)	10 %

Solitaire bomen maat 18-20

Onderlinge plantafstand 2 meter

Geplant met boompaal aan de overheersende windrichting (zuidwest)

Soorten:

- Eik (<i>Quercus robur</i>), groep	3 stuks
- Lijsterbes (<i>Sorbus aucuparia</i>), groep	2 stuks
- Beuk (<i>Fagus sylvatica</i>), groep	3 stuks
- Berk (<i>Betula pendula</i>), groep	3 stuks

Aanplant zoom:

Bosplantsoen maat 80-100

Plantverband 1 x 1 meter, randafstand 0,5 meter (2 rijen verschoven verband)

Aanplant groepsgewijs in groepen van 3 tot 5 stuks

Soorten en mengverhouding:

- Vuilboom (<i>Rhamnus frangula</i>)	25 %
- Sleedoorn (<i>Prunus spinosa</i>)	25 %
- Krent (<i>Amelanchier lamarckii</i>)	20 %
- Inheemse vogelkers (<i>Prunus padus</i>)	20 %
- Brem (<i>Cytisus scoparius</i>)	10 %

Aandachtspunten:

- De strook staat in de volle lengte van de kavel aangegeven. Het zuidelijke deel is nog in gebruik als boomkwekerij. Wanneer mogelijk in de toekomst de strook doorzetten in zuidelijke richting tot aan einde van de kavel.
- Beheer: hakhoutbeheer waarbij boomvormers eens in de ca. 6 jaar worden afgezet om weer op de stobbe te laten uitlopen. Hierbij sturen op het behouden van een boom en struiklaag met voldoende diversiteit.

Beplantingsstrook zuidzijde

Op dit moment is hier een beplanting aanwezig. In het beheer sturen op een afschermende houtsingel met boom en struikvormers. Met hakhoutbeheer kunnen bomen ca. eens in de 6 jaar worden afgezet waarna deze weer uitlopen op de stobben. Zo blijft een voldoende 'struiklaag' aanwezig waarmee de afschermde functie in de toekomst gewaarborgd blijft. Mocht de boomkwekerij aan de zuidkant opgeheven worden dan is in een landschappelijke rand aan de zuidzijde voorzien.


Bosje voorzijde

Het bestaande bosje aan de voorzijde in de toekomst betrekken bij de aangelegde beplantingsstrook qua onderhoud en beheer. Hier nog soorten toevoegen als linde en tamme kastanje. Gezien hier al grote maten bomen aanwezig zijn kunnen wellicht faunavoorzieningen worden aangebracht als nest- en/of vleermuiskasten, e.e.a. van bestaande potenties.

**Bijlage 118 Inrichtingsplan 107 Hustenweg ong. in
Maren-Kessel**



Opgesteld door: F.C.A. van den Borne
Datum: 14-07-2017
Schaal: 1 : 1000
Project: 16157-006



- aan te planten hakhoutsingel
- aan te leggen amfibieënpoelen
- aan te planten solitaire laanbomen
- aan te planten hoogstam fruitboomgaard
- aan te planten struweelhaag
- te handhaven solitaire laanbomen
- aan te planten laanbomen met sporadisch struweelbeplanting
- aan te planten laanbomen met sporadisch struweelbeplanting
- aan te planten struweel
- te wijzigen terp (van kunstmatig naar natuurlijk verloop)
- open ruimtes vullen met bloemrijk grasland

NR	Landschapselement	Plantenmaterieel
1.	L3: Hakhoutsingel	- gemengd bosplantsoen van eik, els, haagbeuk, berk, veldesdoorn, hazelaar, kornoelje, liguster, jlijsterbes, hondsrös - extra solitaire bomen van eik, els, haagbeuk, berk, veldesdoorn - n.v.t.
2.	L11: Amfibieënpoel	- eik, els, haagbeuk, berk, veldesdoorn
3.	L8A: Landfchapstroom als solitaire	- appel, peer, kers, pruim, walnoot, hazelnoot, kastanje, etc.
4.	L10: Hoogstamfruitboomgaard	- hazelaar, kornoelje, liguster, jlijsterbes, hondsrös
5.	L6: Struweelhaag	- bestaand
6.	L8A: Landfchapstroom als solitaire	- eik
7.	L8B: Landfchapstroom in bos	- kardinaalsmuts, meidoorn, heggemoos
8.	L8B: Landfchapstroom in bos	- eik
9.	L6: Struweelhaag	- kardinaalsmuts, meidoorn, heggemoos
10.	- n.v.t.	- gageel (laag)
11.	R1: Bloemrijke rand	- n.v.t. - bloemrijk grasland

Bijlage 119 Inrichtingsplan 108 Bredeweg 21 in Geffen


CORNÉ VAN DINTHER

M. 06 - 553 430 33

Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen | T. 073 - 532 16 54 | F. 073 - 532 67 01
E. corne@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl


Bylage 2

'Geffen, 13 januari 2020'



Jan van Lint
de Geffen
Landschappelijke inpassing
Brede weg 21
jan 2020 ©





JAM VAN LENT
de Gelfen
Landschappelijke inpassing
Brede weg 21
jan 2020 ©



Mevrouw Van Lent
Leiweg 6-F
5386 KR Geffen

Geffen, 13 januari 2020

Betreft: Inrichtingsplan Bredeweg 21 te Geffen.

Geachte mevrouw Van Lent,

Onderstaand een overzicht van de toe te passen beplanting ter plaatse van Bredeweg 21 te Geffen, op basis van het mailbericht d.d. 21-11-2019 met als onderwerp: "Voorstel landschappelijke inpassing bestemmingsvlak Bredeweg 21". De beplanting past binnen de genoemde landschappelijke inpassing zoals voorgesteld door de landschapsarchitecte en wordt onderstaand nader toegelicht. De letters A tot en met H zijn weergegeven op bijgaande schets, gedateerd januari 2020.

A: Bomen

- 4 stuks Quercus robur, maat 12-14, draadkluit
- 4 stuks Acer "Campester"
- 2 stuks Carpinus betulus
- 2 stuks Tilia vulgaris "Pallida"

B: Hagen

- Fagus sylvatica, maat 80-100, 5 stuks per m1

C: Bosplantsoen

- Amalanchier lamarckii, 1 stuks per m2
- Cornus alba, 1 stuks per m2
- Crataegus monogyna, 1 stuks per m2
- Rhamnus frangula, 1 stuks per m2
- Rosa canina, 1 stuks per m2
- Rosa rugosa, 1 stuks per m2
- Viburnum opulus, 1 stuks per m2

D: Boom

- 1 stuks *Betula pendula*, maat 12-14, draadkluit

E: Fruitgaard

- 8 stuks *Pyrus communis* "Gieser Wildeman", maat 12-14, draadkluit

F: Boom

- 1 stuks *Juglans regia* "Buccaneer", maat 12-14, draadkluit

G: Boom

- 1 stuks *Salix sepulcralis* "Trustis", maat 12-14, draadkluit

H: Weide

Het grasland wordt verkregen middels een basis grassoort verrijkt met een veldbloemenmengsel welke geschikt is voor extensieve beweiding. Het hoofdbestanddeel is Delta 1. Dit mengsel is geschikt voor agrarisch weidebeheer. Het zorgt voor snelle vestiging met zodevormend vermogen, en dus een stevige vastlegging van de grond. Het bevat droogtetolerante soorten als veldbeemd en roodzwenk. Het verrijkte bloemenmengsel bestaat uit 17 soorten welke de biodiversiteit van het landelijk gebied versterken. De 17 kruidensoorten ontwikkelen tot een fraaie vegetatie in de kleuren wit, blauw, geel, roze en purper.

Het veldbloemenmengsel bestaat uit:

- *Achillea millefolium*, (Duizendblad), kleur wit
- *Agrimonia eupatoria*, (Agrimonie), kleurgoudgeel
- *Campanula rotundifolia*, (Grasklokje), kleur blauw
- *Centaurea jacea*, (Knoopkruid), kleur purper
- *Cichorium intybus*, (Cichorei), kleur blauw
- *Galium verum*, (Geel walstro), kleur geel
- *Geranium pratense*, (Beemdooievaarsbek), kleur blauw
- *Leucanthemum vulgare*, (Margriet), kleur wit
- *Lotus corniculatus*, (Rolklaver), kleur geel
- *Malva moschata*, (Muskuskaasjeskruid), kleur roze
- *Medicago lupulina*, (Hopklaver), kleur geel
- *Ononis spinosa*, (Kattedoorn), kleur roze
- *Plantago lanceolata*, (Smalle weegbree), kleur zwart/grijs
- *Ranunculus bulbosus*, (Knolboterbloem), kleur goudgeel
- *Trifolium repens*, (Witte klaver), kleur wit
- *Veronica chamaedrys*, (Gewone ereprijs), kleur blauw
- *Vicia sativa*, (Voederwikke), in de kleuren blauw/paars/rood

TUIN & DESIGN

Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen | M. 06 - 553 430 33 | T. 073 - 532 16 54

F. 073 - 532 67 01 | E. info@tuinendesign.nl | I. www.tuinendesign.nl

Rabobank NL81RABO0129510378 | KvK. 560 94 930 | BTW nr. NL851972573B01

Voor nadere toelichting dan wel aanvullende vragen kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.




Op al onze offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden en het doen van leveranties zijn de Algemene Voorwaarden voor de leden van de VHG van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer GV 4018 en de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nummer 25/95.

Bijlage 120 Inrichtingsplan 109 Hoefstraat 8 in Berghem




A1

A2




bloemrijk grasland




bosje



houtwal





strakke haag




struweel haag



poel
GHG = 60-80 min
GLG = 160 - 180 min



bestaande boom



te verplanten boom



nieuwe boom



B1

B2

voor afmetingen, toegepaste soorten en
maten van beplanting zie plantoelichting

opdrachtgever	FAMILIE THEUNISSE
project	HOEFSTRAAT 8 BERGHEM
onderwerp	LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
projectnummer	722180273
bladnummer	1-1
schaal	1:500
formaat	A1
getekend	AR/A5
datum	25 oktober 2018
gewijzigd	-
BTL	BTL Advies B.V.
	Tuin- en landschapsarchitecten
	Parklaan 1
	Postbus 385
	5060 AJ OISTERWIJK
	013 52 99 555
	013 52 99 550
	advies@btl.nl
	www.btladvies.nl
	foto's dienen enkel als referentiebeeld



Bijlage 121 Inrichtingsplan 110 Stationsstraat 16 in Berghem

Inrichtingsplan Stationsstraat 16 te Berghem

Bestemd voor: Gemeente Oss en Stichting Brabants Landschap

Samengesteld door:

T. Buuts

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1.1 Aanleiding.....	3
1.2 Doelstelling.....	3
2. Het perceel	4
3. Inrichting van het perceel.....	5
3.1 Boomsoortkeuze	5
3.2 Bosplantsoen	5
3.3 Hagen.....	5
3.4 Poel	6
3.5 Afrastering/Elementen	6
3.6 Grasland en bloemenweide	6
3.7 Wadi	6
4. Effecten	7

Inleiding

1.1 Aanleiding

Op het perceel van de stationsstraat 16 te Berghem staat momenteel een vervallen pand. Verdere ontwikkelen van dit perceel is dat hier nieuwbouw wordt gevestigd met een landelijk uiterlijk.

Naast de nieuwbouw zal een deel van het perceel 'terug worden gegeven aan de natuur'. Er wordt geïnvesteerd in het perceel/landschap, om het huidige aantal m³ aan bebouwing te vergroten. Het gaat hierbij om 400m³. Het bedrag dat geïnvesteerd moet worden per m³ is €50. De investering die wordt gedaan moet berekend worden aan de hand van de Stika-norm.

De berekening voor het inrichten van het perceel zijn terug te vinden in het document: kostenraming stika. De kosten voor het aanleggen en inrichting van het perceel bedraagt € 11373,78,-. Deze berekening is gemaakt op basis van de stika-normen. Om de biodiversiteit op het perceel te verhogen is ervoor gekozen om de grond te verschalen. Deze investeringsberekening is gemaakt op basis 'Het groene Boekje' (IMAG en WUR). Voor het beheer/onderhoud moet er jaarlijks €784,48 worden geïnvesteerd om te streven naar het gewenste eindbeeld. Door de gemeente is aangegeven dat de beheerskosten voor de aankomende tien jaar meegenomen mag worden in de uiteindelijke investering. Totaal zal er een bedrag worden geïnvesteerd van € 19218,60,-

Het perceel zal worden ingericht in samenhang met typerende landschapkenmerken uit de omgeving van het Brabants landschap, denk hierbij aan de boomsoortkeuze. Het perceel zal in de toekomst natuurwaarde moeten opleveren. Bij het ontwerp en de inrichting van het perceel, is er samen met de gemeente Oss en het Brabants landschap gekeken welke landschapkenmerken/elementen van belang zijn om deze natuurwaarde te creëren.

1.2 Doelstelling

Zoals de gemeente Oss beschrijft in zijn ontwikkelingsvisie, zal het buitengebied kwalitatief moeten worden ingericht. Medewerking van participanten (zoals de Fam. Buuts) leiden tot een sterke natuurwaarde van het Brabants landschap.

Een versterking van de ruimtelijke identiteit met aandacht voor verscheidenheid, ruimte en landelijkheid:

- behoud, herstel en/of ontwikkeling van de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische structuren en elementen;
- een versterking van de aanwezige landschapstypen: zandgrond
- het bieden van ruimte voor waterveiligheid, en waterkwaliteit;
- een vitaal buitengebied, waar een goed evenwicht is tussen alle aanwezige functies;
- landbouw, recreatie, natuur, water, wonen, etc.; - versterken van de aanwezige flora en fauna

2. Het perceel

Het perceel ligt aan de westkant van Berghem. Naast de spoorlijn is er een toeristische fietsverbinding tussen 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Het landschap in de omgeving heeft een open uiterlijk met op verschillende plaatsen, aangrenzend van het perceel, bosplantsoen in combinatie met struweel.

Kenmerken voor dit perceel zijn:

- Bodem: zandgrond
- Kenmerkend aan het gebied: Dekzandrand
- Grondwatertrap VI (0,40m (laagst)e tot 1,20m (hoogste) t.o.v. Maaiveld
- Hoogteligging gemiddeld 7 meter boven NAP
- Omringt door Ecologische hoofdstructuur

3. Inrichting van het perceel

De inrichting van het perceel zal bestaan uit twee functies namelijk, een privé gedeelte (waarbij de nieuwbouw een landelijk uiterlijk heeft) en het gedeelte wat 'terug wordt gegeven aan de natuur'. Onder het privé gedeelte verstaan we; oprit, terras, natuurlijke vijver en carport enz. De oppervlakte van dit gedeelte bedraagt z'n 1800m² van het totale perceel. Het overige gedeelte zal ingericht worden met de kenmerken, die passend zijn bij het landschap vanuit de omgeving.

3.1 Boomsoortkeuze

De boomsoortkeuze is van belang omdat deze kenmerkend zijn voor een gebied. Hierbij moet er nagegaan worden welke boomsoorten passen bij de omgeving en het type bodem. Samen met gemeente Oss is er gekeken welke soorten bomen het beste passen op het perceel, zodat het perceel op wordt genomen in het landschapstype. De belangrijkste conditie is dat het perceel zich bevindt op een dekzandrand. Op basis hiervan is een selectie gemaakt van de boomsoortkeuze, zodat de bomen een groot slagingspercentage hebben.

In het midden van het perceel wordt een elzensingel gerealiseerd. Deze loopt op een oude perceelgrens en loopt van oost naar west. De singel zal uitsluitend bestaan uit elzen (*Alnus glutinosa*) en wordt niet voorzien van onder-beplanting of een haag. De elzensingel brengt de lijnen terug in het landschap waardoor het kleinschalige karakter en het ongelmatig verkavelingspatroon wordt teruggebracht. De elzensingel wordt aan de hand van de Stika-norm van Landschapspakket L2; Elzensingel opgebouwd. Om de ca 0,5 meter wordt er strooigewijs een Els geplant. Iedere boom krijgt een hoogte van 5,00 m en een stamomtrek van 10-12 cm. Beheer wordt uitgevoerd zoals in de landschapspakken staan beschreven.

3.2 Bosplantsoen

Langs de Stationsstraat aan de zuidzijde van het perceel wordt een houtwal gerealiseerd. Op deze houtwal worden bomen en bosplantsoen toegepast. De keuze van de toe te passen beplanting is samengesteld uit het eerder aangeleverde document 'Plantensoorten'. De toegepaste soorten inclusief grootte en plantafstand zijn terug te vinden in de 'plantenlijst inrichtingstekening Stationsstraat'. Ook de houtwal is een kenmerk van het kleinschalige landschap en brengt de oorspronkelijke oostwestlijnen terug in het perceel.

Aan de noordzijde van de tuin wordt er een houtwal gerealiseerd, de houtwal dient als schuilplaats voor de fauna uit de omgeving. Het hakhout wat gebruikt wordt komt uit van eigen perceel en zal in de loop van de jaren een goede schuilplaats moeten vormen voor de fauna.

3.3 Hagen

Rondom het bebouwde bestemmingsvlak (met uitzondering van de westzijde) worden struweelhagen toegepast. Deze hagen krijgen een natuurlijke uitstraling en zullen het zicht op de bebouwing dusdanig beperken. De keuze van de toe te passen beplanting is samengesteld uit het eerder aangeleverde document 'Plantensoorten'. De toegepaste soorten inclusief grootte en plantafstand zijn terug te vinden in de 'plantenlijst inrichtingstekening Stationsstraat'. Met de keuze is rekening gehouden om de biodiversiteit te vergroten. Het eindbeeld van de hagen is 1,00-2,00 m hoog en 0,80 – 1,00 m breed. Beheer wordt uitgevoerd zoals in de landschapspakken staan beschreven.

3.4 Poel

Op het laagste gedeelte van het perceel wordt een amfibieënpool gerealiseerd (zie figuur 1 in bijlage 1). De poel krijgt een maximale diepte van -1,70 m onder maaiveld. De wens van de gemeente Oss is om de poel jaarlijks droog te laten vallen. Er is een detail en profiel weergegeven op de inrichtingstekening inclusief de maatvoering. Aan de noordzijde van de poel wordt een talud van 1:6 aangehouden. Dit loopt langs de oost- en westzijde over naar een talud van ca 1:3 aan de zuidzijde, die een talud heeft van 1:4.. Rondom de poel worden enkele knotwilgen geplaatst. Verder wordt er geen beplanting toegepast rondom de poel. Het beheer wordt uitgevoerd zoals in de landschapspakken staan beschreven.

3.5 Afrastering/Elementen

De voorkeur gaat uit naar een natuurlijke afrastering en er wordt gebruik gemaakt van landschappelijke elementen.

3.6 Grasland en bloemenweide

Het grootste gedeelte van het perceel bestaat uit een bloemenweide in combinatie met grasland. Hiervoor wordt er doelmatig gekeken naar vegetaties die hier oorspronkelijk voorkomen zoals de Associatie van Scherpe zegge - *Caricetum gracilis* en de Glanshaver-associatie - *Arrhenatheretum elatioris*. Het beheer is van invloed om deze soorten terug te krijgen in het landschap.

Dit wordt een bloemenrijk grasland met extensief gebruik. Uit een bodemprofielonderzoek is gebleken dat er is maken is met een zandgrond. De zandlaag op het perceel ligt gemiddeld op -60cm. Om een voedingsarme grond te creëren is ervoor gekozen om de grond te verschralen (door middel van spitten) zodat de oorspronkelijke Associatie weer terugkomt. Het grasland zal 1 x per jaar gemaaid worden. Om ervoor te zorgen dat de voedingswaarde in de bodem beperkt blijft, wordt het maaisel jaarlijks afgevoerd. De gemaaide paden maken hier geen onderdeel van uit. Het beheer wordt uitgevoerd zoals in de landschapspakken staan beschreven.

3.7 Wadi

Op het perceel zal er een natuurlijke afwatering plaatsingen. Hemelwater van het woonoppervlak, bestrating enz. kan worden afgevoerd op het perceel door middel van een wadi in het perceel. Hiermee hoeven er geen extra werkzaamheden plaats te vinden wat betreft het hemelwaterafvoer. De precieze locatie wordt nog nader bepaald.

4. Effecten

Het ontwerp moet ervoor zorgen dat de onderstaande landschapselementen gegarandeerd kunnen worden.

- streven naar bijpassende vegetatie: Successie van Associatie van Scherpe zegge - *Caricetum gracilis* en de Glanshaver- associatie *Arrhenatheretum*

- onderhoud en beheer volgens de stika-norm

Maaien van het grasland en bloemenweide; Maaienbeheer van de poel betreft de amfibieën en de flora; volgens stika norm

Beheer van hakhout in bosplantsoen t.b.v. de bomen en de houtwal.


- Aantrekken van fauna

Aan de hand van monitoring tijdens het beheer zal er moeten worden gekeken of het gewenste resultaat behaald is.

**Bijlage 122 Inrichtingsplan 111 Mareseweg 11 in
Maren-Kessel**


Bijlage 123 Inrichtingsplan 112 Doorneindstraat 5 in Oss

Bosje met oude en nieuwe
bomen en struweel.



Fam. Verhaar
Doorn eind straat 5
5342 NB Oss


29-01-2020



Aanplantingsplan: Doorneindstraat 5 5348 055

1. Bosje met bomen en struweel
2. Bestaande bomenstrook
3. Fruitbomen en struweel
4. Bloemrijk grasland

1 CM = 1 Meter



 1 Meter gras rondom i.v.m erf grens

1.	182	m ²
2.	276	m ²
3.	150	m ²
4.	180	m ²

Fam. Verhaar
Doorn eindstraat 5
5342 NB Oss
29-1-2020



Nieuwe bomen.



Bestaande bomen.



Nieuwe fruitbomen.

1




Struweel.

4



bloemrijk grasland.


3



Lage struiken, gras,
bloemen en fruitbomen.

19-01-2020

Farm. Verhaar
Doorneindstraat 5
5342 NB Oss



1: Bosje / struweel

- Berken	2
- Beuken	2
- Eik	1
- wegedoorn	1
- Vuil boom	20
- Lijsterbes	20
- Meidoorn	20
- Vogelkers	20

3: Lage struweel, gras,

bloemen en Fruitbomen

- Hondsrös	20
- Egelandier	20
- kardinaalsmuts	20
- Aalbes	20

Fam. Verhaar 5342 Oss

Doornendroet 5 29-01-2020

Bijlage 124 Inrichtingsplan 113 Broekstraat 2 in Geffen



N 004-027 2019-04-09 Richtingsplan Van Wanrooij, Geffen

Legenda

- Parkeren
- Weg
- Verharding
- Groen
- Bodembedekkers
- Bloemrijk grasland
- Wadi
- Poel
- Haag
- Eikenbomen
- Bomen
- Nieuw Bestaand



Parkeerplaatsen	
Huidig	66 p
Toegevoegd	57 p
Vervallen door toevoeging	5 p
Totaal	118 p
Bomen (b)	
Vervallen door inpassing	- 2 b
Toegevoegd rij	+ 11 b
Toegevoegd bl. grasland	+ 49 eiken
Bloemrijk grasland	
Oppervlak (incl. singels)	6030 m ²
Poel	
Oppervlak	100 m ²



Huidig waterberging

Lengte 68 meter
Breedte doorsnede-profiel 6 meter

68 x 6 **408m²**

Waterbergen & opp. toevoeging

57 p $\xrightarrow{18\text{ p (5x2,75)}}$ 248m²
 $\xrightarrow{39\text{ p (5x2,40)}}$ 468m²

Toegevoegd weg/verharding 648m²

Afwateren door toevoeging 1364m²

Water te bergen
1364 x 0,06
82 / 0,3 **82m³**
273m²

Benodigd wadi

Huidig wadi 408m²
Te bergen 273m²

Totaal oppervlak **681m²**

Nieuwe wadi

Breedte 8 meter
Opgedeeld
Wadi 3 (ca. 45m x 8m) 360m²
Wadi 4 (ca. 40m x 8m) 320m²

Nieuw oppervlak **680m²**

Extra wadi

Breedte 6 meter
Opgedeeld
Wadi 1 (ca. 45m x 6m) 270m²
Wadi 2 (ca. 15m x 6m) 90m²

Extra oppervlak

360m²

POUDEROYEN
compagnons

reintegratie van tijd en land

NL 004-027 2019-0-005 Richtingsplan Van Wanrooij, Goffen

0 10 20 30 40 50 m

Bijlage 125 Inrichtingsplan 114 Valkseweg 25 in Lithoijen

bijlage 1



R

gh

**Bijlage 126
Berghem**

Inrichtingsplan 115 Hoessenboslaan 19 in

bijlage 1

B beplanting Bepantsoen: Breedte 5 m



Titel
Auteur:
Schaal: 1:500
Met contour

Sub titel
Datum: 12-02-2020

[Handwritten signature]

Kenmerk: Twersboslaan 19
Brechtsteeg - van Heersch
Bron: GegevensPlein. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

LEGENDA BIJ BIJLAGE 1

A.

Afmeting: Lengte: 45 meter, breedte: 2,80 meter:

- 2 rijen in driehoeksverband:
 - o Hondсроos 30 stuks

B.

Afmeting: Lengte: 85 meter, breedte: 5 meter

- 5 rijen in driehoeksverband:
 - o Meidoorn: in groepen van 7 stuks 3x + 50 stuks in wildverband
 - o Hazelaar: in groep van 7 stuks 1x + 25 stuks in wildverband
 - o Kornoelje: in groep van 3 stuks 1x + 25 stuks in wildverband
 - o Hondсроos: in groepen van 7 stuks 3x + 50 stuks in wildverband
 - o Els 3x
 - o Boskriekboom 1x
 - o Totaal 206 stuks

C.

Afmeting: Lengte 60 meter, breedte 5 meter

- 5 rijen in driehoeksverband:
 - o Meidoorn: in groepen van 7 stuks 3x + 50 stuks in wildverband
 - o Hondсроos: in groepen van 7 stuks 2x + 50 stuks wildverband
 - o Hazelaar: in groep van 7 stuks 1x
 - o Els 1x
 - o Boskriek 1x
 - o Totaal 144 stuks

D.

Afmeting: Lengte 19 meter, hoogte 1 meter

- Wilgentenen, grof gevlochten scherm gemengd met elzen- en hazelaartakken (losse, ruwe, niet strak gevlochten scherm)

E.

Huidige eik proberen te behouden; zonodig vervangen door notenboom of oude soort fruitboom

F.

1 walnotenboom, 2 meerstammige elzen, 1 fladderiep.

