



M.H. Hoogeboom Raalte BV  
Kantoor Boeierstraat 5  
8102 HS Raalte  
Recycling Stobbenbroekerweg 16  
8101 NT Raalte

T 0572 - 35 22 50  
F 0572 - 35 56 16  
I www.hoogeboom-raalte.nl  
E info@hoogeboom-raalte.nl

Rabobank 14 29 31 314  
G-rekening 9910 29 917  
BTW 8043.65.994.B01  
KVK 38014408

**Offerte**

Gemeente Raalte  
t.a.v. Dhr. P.T. Brouwer  
Postbus 140  
8100 AC RAALTE  
Faxnr: 0572355111

Raalte , 24-03-2006

Offerte 2006137-1

Geachte heer Brouwer,

Hierbij doen wij U de prijsopgave toekomen voor de onderstaande werkzaamheden ten behoeve van de totale asbestsanering en sloop van de panden van te Wierik aan de Heesweg 50 te Raalte ( Optie 2 ).

**Werkzaamheden**

<b>Bpst</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Aantal</b>	<b>Eenheid</b>
<b># 10 Asbestsanering</b>			
10.01	Opstellen werkplan en melding verzorgen	1.00	st
10.02	Visuele inspectie buitenwerkzaamheden	4.00	st
10.03	Vrijgave meting binnenwerkzaamheden	1.00	st
10.11	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	615.00	m2
10.12	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. gevel	20.00	m2
10.13	Verwijderen en afvoeren losliggende asbestbeplating	0.50	m2
10.14	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	495.00	m2
10.20	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	140.00	m2
10.21	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	720.00	m2
10.22	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	720.00	m2
10.23	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating in legbatterij	490.00	m2
10.24	Verwijderen en afvoeren losliggende asbestbeplating	2.00	m2
10.30	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	720.00	m2
10.31	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	1300.00	m2
10.33	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. gevel	150.00	m2
10.34	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating in legbatterij	1490.00	m2
10.40	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. gevel	17.00	m2
10.41	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. begane grond	9.00	m2
10.42	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	235.00	m2
10.43	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	900.00	m2
10.44	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. gevel	55.00	m2
10.50	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating in legbatterij	635.00	m2
10.51	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	910.00	m2
10.52	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. gevel	50.00	m2
10.53	Verwijderen en afvoeren van asbest golfplaten	3750.00	m2
10.54	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.b.v. kniestukken	116.00	m2
10.60	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating in legbatterijen	4640.00	m2
10.61	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. vloer	60.00	m2
10.62	Verwijderen en afvoeren asbestbeplating t.p.v. vloer	21.00	m2
10.63	Verwijderen en afvoeren asbesthoudende voerbakken	5.00	st

**- Blad 2 -**

Offerte 2006137  
Gemeente Raalte  
d.d. 24-03-2006

M.H. Hoogeboom Raalte BV  
Kantoor Boeierstraat 5  
8102 HS Raalte  
Recycling Stobbenbroekerweg 16  
8101 NT Raalte

T 0572 - 35 22 50  
F 0572 - 35 56 16  
I www.hoogeboom-raalte.nl  
E info@hoogeboom-raalte.nl

Rabobank 14 29 31 314  
G-rekening 9910 29 917  
BTW 8043.65.994.B01  
KvK 38014408

**# 20 Sloopwerken**

20.01	Slopen en afvoeren werkplaats(en)	750.00 ton
20.02	Slopen en afvoeren paardenstal (H1)	410.00 ton
20.03	Slopen en afvoeren schuur C	675.00 ton
20.04	Slopen en afvoeren schuur D	550.00 ton
20.05	Slopen en afvoeren schuur D2	190.00 ton
20.06	Slopen en afvoeren schuur E	670.00 ton
20.07	Slopen en afvoeren schuur F	640.00 ton
20.08	Slopen en afvoeren schuur G	790.00 ton
20.10	Slopen en afvoeren schuur I	730.00 ton
20.11	Slopen en afvoeren schuur J	130.00 ton
20.12	Slopen en afvoeren schuur K	660.00 ton
20.13	Slopen en afvoeren schuur L,M,N	3200.00 ton
20.14	Verwijderen en afvoeren bestrating	18000.00 m2
20.20	Zeven van zwarte grond op 40 mm ( alleen ter plaatse sloop )	5000.00 m3

Totaalprijs exclusief 19 % BTW in EUR 288000.00  
BTW 19 % 54720.00

Totaalprijs inclusief 19 % BTW in EUR 342720.00

**Uitgangspunten**

- Voor de bovenstaande werkzaamheden kan een sloopvergunning of sloopmelding verplicht zijn, deze dient dan uiterlijk 1 week voor aanvang van de werkzaamheden op ons kantoor aanwezig te zijn.
- De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen uiterlijk 1 week voor aanvang door ons gemeld te worden bij de certificerende instelling en de arbeidsinspectie
- De asbestverwijderings werkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden bij temperaturen onder de 5 graden boven 0.
- Exclusief het verwijderen en afvoeren van eventueel andere, dan in de asbestinventarisatie van Midden Nederland vermelde, aanwezige asbesthoudende materialen
- Exclusief het verwijderen en afvoeren van eventueel begraven puin, afval, asbest of andere bodemvreemde bestanddelen op het perceel.
- Exclusief het verwijderen en afvoeren eventueel aanwezige verontreinigingen op het perceel.
- De oppervlakten onder de te verwijderen asbesthoudende materialen dienen geheel leeg te zijn en stofvrij te zijn voor aanvang van onze werkzaamheden.
- De kelders van de te slopen opstallen dienen geheel leeg te zijn en gespoeld te worden met water.
- De nutsvoorzieningen, gas, water, elektrisch, cai en PTT, dienen afgekoppeld te zijn op minimaal 2 m1 buiten de te slopen opstallen.
- Deze offerte is geldig tot 16-06-2006

Wij hopen U hiermee voldoende ingelicht te hebben

Hoogachtend

Hoogeboom Raalte  
G.H. Hoogeboom