



Toelichting kwaliteitseisen fase II transitie BGT.

Iedere Bronhouder van de BGT is verantwoordelijk om aan de volgende kwaliteitsaspecten te voldoen.

1. Mutatieproces is technisch ingericht;
2. Terugmeldingen worden tijdig in behandeling genomen;
- 3a. Kwaliteit: BGT bevat geen 'fase1-objecten' meer;
 - I. OCO's zijn omgezet naar BGT-objecten;
 - II. Attribuutwaarde 'Transitie' is omgezet naar de juiste waarde;
 - III. Resterende gaten zijn opgevuld;
 - IV. Kenmerk BAG-id bij objecttype Pand is aangevuld;
 - V. Rotatiehoek nummeraanduidingreeks is verbeterd;
 - VI. Overige restpunten Transitie fase 1 zijn afgehandeld conform afspraak;
- 3b. Kwaliteit: achterstand in de bijhouding is weggewerkt;
- 3c. Kwaliteit: acties om te komen tot een uniforme BGT zijn opgepakt.

Een toelichting op de verschillende mijlpalen leest u in de bijlage.

Hieronder leest u een toelichting op de mijlpalen en hoe deze gemonitord worden.

Mijlpaal 1 - Mutatieproces is technisch ingericht

Om te kunnen voldoen aan de actualiteitseisen van de BGT is het van belang dat u zo spoedig mogelijk na acceptatie van de initiële levering mutaties gaat leveren aan de Landelijke Voorziening. Het aanbieden van mutaties verloopt middels berichtenverkeer.

Hiervoor zijn 3 mogelijkheden of combinaties daarvan.

- U levert het mutatiebericht handmatig aan.
- U levert het mutatiebericht aan via automatisch berichtenverkeer (ABV)
- Een collega bronhouder of marktpartij levert het mutatiebericht aan.

Of u mijlpaal 1 heeft behaald, meten wij aan de hand van uw eerste succesvol verwerkte mutatie levering. Het SVB-BGT monitort vervolgens middels rapportages uit BRAVO of het aanbieden van mutaties door de bronhouder wordt gecontinueerd.

Mijlpaal 2 - Terugmeldingen worden tijdig in behandeling genomen

In hoofdstuk 6 van de Wet BGT staan de verplichtingen rondom terugmeldingen beschreven. Ieder een die onjuistheid in de kaart of een verandering in de buitenruimte constateert, kan hiervan melding maken via Verbeterdekaart.nl. Deze worden via het MutatieMeldSysteem van het SVB-BGT doorgestuurd aan de bronhouder. U beslist na ontvangst van de melding of verder onderzoek nodig is, of dat de melding direct goed- of afgekeurd kan worden. Wanneer onderzoek nodig is, geeft u dit aan door de melding in MMS op 'in onderzoek' te zetten. De maximale termijn voor het behandelen van terugmeldingen bedraagt 5 werkdagen.

Het tijdig afhandelen van terugmeldingen zal worden gemonitord in het Kwaliteitsdashboard BGT.



Mijlpaal 3a - Kwaliteit: BGT bevat geen 'fase1-objecten' meer

Resultaat I - Ongeclassificeerde Objecten zijn omgezet naar BGT-objecten

Resultaat II - Attribuuwaarde 'Transitie' is omgezet naar de juiste waarde

Minimale eis in transitiefase 1 was dat beschikbare gegevens worden omgezet naar BGT. Onbekende objecten mochten worden opgenomen als Ongeclassificeerd Object (OCO). Aan onbekende attribuuwaarden mocht de waarde 'transitie' worden toegekend. In transitiefase 2 moeten de OCO's worden omgezet naar juiste BGT-objecten en de waarden 'transitie' worden vervangen door de juiste attribuuwaarde.

Advies aan de bronhouders is te borgen dat geen nieuwe OCO's en/of BGT-objecten worden aangeleverd met attribuuwaarden op transitie. De aantallen OCO's en waarden op transitie zullen worden gemonitord in het Kwaliteitsdashboard BGT.

Resultaat III - Resterende gaten zijn opgevuld

In transitiefase 1 werden gaten in het BGT-bestand nog toegestaan. Deels zijn deze ontstaan in het assemblageproces. Door SVB-BGT wordt een opvullevring gedaan, gekoppeld aan een controle op de gebiedsdekking. De werking van de opvullevring m.b.t gaten is tweeledig: ontbrekende knooppunten die kleine gaatjes veroorzaken worden door BRAVO opgelost en verwerkt. De overgebleven gaten (buiten een marge van 1 cm.) worden gesignaleerd. De signalering bevat een overzicht van centroidepunten van de overgebleven gaten. De gaten worden geautomatiseerd toegewezen aan de bronhouder. Het is dus niet zo dat alle gaten binnen 1 gebied aan dezelfde bronhouder worden toegewezen. U lost de aan u toegewezen gaten op door deze aan te sluiten op bestaande objecten of als nieuwe objecten te coderen. Na verwerking van de resultaten van de opvullevring zijn gaten in het bestand niet langer toegestaan. Bronhouders wordt geadviseerd te borgen dat er geen mutaties met gaten meer kunnen worden geleverd.

Naar verwachting is de opvullevring in het eerste helft van 2018 landsdekkend gereed. Het SVB-BGT informeert u vooraf wanneer voor uw gebied de opvulling gaat starten. Bronhouders wordt gevraagd de gesignaleerde gaten die aan hun zijn toegewezen binnen een termijn van 3 a 4 weken op te lossen.

Nb. Naast de signalering van gaten worden middels de opvullevring onjuist geplaatste kruinlijnen (ligging en richting) verbeterd en collineaire bogen vervangen door lijnen.

Resultaat IV - Kenmerk BAG-id bij objecttype pand is aangevuld

De verbinding tussen de BAG en de BGT wordt gelegd door de vermelding van het BAG-id bij het objecttype Pand. In transitiefase 1 was het nog beperkt toegestaan een dummywaarde toe te kennen. Deze dient in fase 2 te worden omgezet naar de juiste waarde.

Het Kadaster zal in het Kwaliteitsdashboard BAG een indicator (naar verwachting voor 1-1-2018) opnemen die gebaseerd is op vergelijking van de ID's in BGT en BAG. De verschillen zullen 1 op 1 worden vermeld en kunnen door de bronhouder worden gebruikt om de juiste match tussen BAG en BGT te maken.

Resultaat V - Rotatiehoek nummeraanduidingreeks is verbeterd

Onderdeel van tranche 2 van de transitie is de juiste plaatsing van huisnummer (formeel: Nummeraanduidingreeksen) in de BGT. Nummeraanduidingreeksen (NAR's) in de BGT zijn bedoeld om de oriëntatie op en het gebruiksgemak van de BGT-kaart te verhogen. De nummeraanduidingen van verblijfsobjecten in een Pand worden overgenomen uit de BAG en verzameld tot een



nummeraanduidingreeks in de BGT. Dit dient aan de volgende eisen te voldoen:

1. Huisnummers (nummeraanduidingreeksen) worden als teksten op de BGT afgebeeld. Het zijn aparte (punt)objecten, los van panden waar ze betrekking op hebben.
2. De Huisnummers worden zo geplaatst dat ze leesbaar zijn als de kaart geïoriënteerd is met het noorden boven. Ze staan binnen het pand waarop ze betrekking hebben.
3. De tekstrichting is evenwijdig aan of haaks op de voorgevel. Ze staan dus niet standaard horizontaal, maar sluiten aan bij de richting van de gevel. Hiervoor kan een draaiing worden meegegeven.
4. Het punt waarop ze geplaatst worden (het midden van de tekst) wordt op 4 m van de voorgevel geplaatst (als de tekst evenwijdig is aan de voorgevel) of zo nodig op een andere afstand (als de tekst haaks op de voorgevel staat). Dit om een rustig en homogeen kaartbeeld te krijgen.
5. Mocht het, b.v. door de grootte of vorm van het pand, niet mogelijk zijn om te voldoen aan alle vier de bovenstaande regels, dan kan de bronhouder op basis van gezond verstand een keuze maken. Eis blijft dat het kaartbeeld goed leesbaar moet zijn.

Resultaat VI – Overige restpunten Transitie fase 1 zijn afgehandeld conform afspraak

Het SVB-BGT heeft de initiële leveringen van de bronhouders gecontroleerd. De resultaten zijn opgenomen in assemblagerapporten. In de rapporten zijn punten vermeld die niet volledig akkoord zijn waarbij vermeld is dat deze in de beheerfase op te lossen. Het betreft bijvoorbeeld issues vanuit de opbouw van het waterschap door gemeenten of vanuit de assemblage voor EZ en waterschap.

Mijlpaal 3b – Kwaliteit: Achterstand in de bijhouding is weggewerkt

Veel bronhouders hebben tijdens de eerste fase een achterstand in actualiteit opgelopen. Het is belangrijk dat deze achterstand zo snel mogelijk wordt ingelopen. Uit de onlangs door IenM gehouden enquête blijkt dat bronhouders hiervoor al veel maatregelen hebben genomen.

Teneinde de actualiteit volledig op orde te brengen zijn er een aantal afhankelijkheden, bijvoorbeeld beschikbaarheid van actueel beeldmateriaal t.b.v. mutatiesignalering en kartering. Ook kan het zijn dat er een tekort aan capaciteit is of dat er vertraging ontstaat als gevolg van een nog niet optimale afstemming met andere bronhouders. Het SVB-BGT verneemt graag uw ervaringen m.b.t. bijhouding.

Mijlpaal 3c – Kwaliteit: acties om te komen tot een uniforme BGT zijn opgepakt

T.b.v. de assemblage zijn veel objecten op bestuurlijke grenzen (o.a. gemeentegrenzen) afgeknipt. Dit is toegestaan zolang dit voor beheerdoeleinden noodzakelijk is (bijv. wegdelen). Vaak zijn omwille van beheersbaarheid bijv. ook waterlopen van het waterschap op de gemeentegrens afgeknipt.

Wij vragen u de grenzen na te lopen en onnodig geknipte objecten te herstellen.

Er zijn ook uniformiteitsissues. In werksessies met SVB-BGT en Geonovum zijn deze geïnventariseerd. Het SVB-BGT heeft ook een aantal gebieden in detail geanalyseerd. Veel voorkomende issues worden gebundeld en voorzien van oplossingsrichtingen gecommuniceerd met bronhouders. Wij vragen u uw bestand te controleren op uniformiteitsissues en de verschillen in afstemming met uw buurbronhouder op te lossen.

Het SVB-BGT zal de verbeterplannen o.a. monitoren op basis van de gemeten kwaliteit in het dashboard BGT.