



Memo – Ter kennisname

Aan: Commissie Voldoende Water
Van: Dijkgraaf en hoogheemraden
Onderwerp: Consultatie peilbesluit vier Wassenaarse polders
Datum: 18 januari 2017
Corsanr.: 16.112500

Context

De Huis Ter Weerpolder, Ommedijksepolder, Oostdorperpolder, en de Ruijgelaansepolder liggen ten noordoosten van Wassenaar. De vier kleine polders zijn overwegend bestemd als agrarisch, met enkele plekken voor woningbouw. Rijnland heeft voor deze polders een geactualiseerd ontwerp-peilbesluit opgesteld. Dijkgraaf en hoogheemraden hebben op 20 december jl. besloten dit ontwerp-peilbesluit voor ter inzagelegging vrij te geven, na consultatie van de commissie Voldoende water.

Belangrijkste issues waterkwantiteit en -kwaliteit

Wateropgave

Het watersysteem voldoet aan de normering voor wateroverlast. Door een tweetal te krappe duikers is de waterafvoer niet optimaal. Daarnaast wordt een tweetal duikers aangepast ten behoeve van de Rijnland-Route.

Peilbeheer

De huidige drooglegging en functiefacilitering is in de meeste peilvakken op orde. De inrichting van de vier polders is voor optimalisatie vatbaar. Er zijn daarom vier inrichtingsvarianten geanalyseerd voor de polders, waarmee mogelijk het beheer op de lange-termijn efficiënter en goedkoper kan worden. Dit is gedaan in een zogenaamde Kosten-Baten-analyse.

Als inrichtingsvariant wordt vooralsnog de huidige afwateringssituatie vastgehouden. In de toekomst (10 tot 15 jaar) is het aantrekkelijk om naar éénemaal voor de vier polders te gaan. Dit is echter pas kosteneffectief wanneer de andere gemalen aan het einde van hun levensduur zijn.

In vier peilgebieden is het huidige praktijkpeil iets hoger dan het peilbesluitpeil, zo zijn de sloten breder en de waterdiepte groter. Op deze wijze is er een kleinere kans dat het vee in de sloot terecht komt.

Waterkwaliteit

Er zijn uit het gebiedsproces geen knelpunten ten aanzien van de waterkwaliteit naar voren gekomen. Voor de polders in Zuidgeest wordt in een apart traject een onderzoek gestart naar de kansen voor waterkwaliteit. De uitkomsten en eventueel hieruit volgende maatregelen worden apart uitgewerkt en indien nodig meegenomen bij de definitieve vaststelling van het peilbesluit. Het is niet waarschijnlijk dat maatregelen voor de waterkwaliteit van invloed zullen zijn op het peilvoorstel. Het peil wordt in enkele



gebieden al administratief verhoogd (praktijkpeil wordt formele peil). Dit is gunstig voor de waterkwaliteit, omdat de waterdiepte dan iets groter is. Er is geen aanleiding om de vuilstort verder te onderzoeken, want het peil wordt hier niet aangepast.

Proces

Het watergebiedsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de omgeving en belanghebbenden in de polder. Er is een gebiedsavond georganiseerd, waar ingelanden hun inbreng hebben gegeven. Er zijn twee bezoeken bij ingelanden geweest om knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken. Hierbij is ook bepaald wat het draagvlak is voor bepaalde (inrichtings)maatregelen. Ook is overleg gevoerd met de gemeente over het beheer en onderhoud van watergangen en duikers. Met de provincie zijn de plannen voor de Rijnland-Route afgestemd. Samen met de gemeente Wassenaar is geconcludeerd dat voorliggende peilvoorstellen een geen-spijt karakter hebben ten aanzien van ontwikkelingen die de gemeente aan het onderzoeken is.

Argumenten

1.1 Met het herzien van het peilbesluit is het watersysteem op orde

Bij het herzien van het peilbesluit worden waterpeil, waterberging, wateraan- en afvoer en waterkwaliteit integraal bekeken, rekening houdend met lokale omstandigheden, functies en belangen. Het voorgestelde winter- en zomerpeil in het ontwerp-peilbesluit komen overeen met de gewenste drooglegging. Er zijn geen significante wateroverlastproblemen in de polder.

Peilvak	Polder	Vigerend peil (m NAP)		Peilvoorstel (m NAP)		Verschil (m)	
		ZP	WP	ZP	WP	ZP	WP
OR-2.04.1.1	Oostdorperpolder	-0,77	-0,92	-0,73	-0,92	0,04	0,00
OR-2.03.1.1	Ruijgelaansepolder	-0,72	-0,87	-0,72	-0,84	0,00	0,03
OR-2.03.2.1	Ruijgelaansepolder	-0,82	-0,97	-0,84	-0,97	-0,02	0,00
OR-2.05.1.1	Huis ter Weer	-0,92	-1,07	-0,88	-0,97	0,04	0,10
OR-2.06.1.1	Ommedijksepolder	-1,22	-1,32	-1,22	-1,30	0,00	0,02
OR-2.06.1.2	Ommedijksepolder	-1,07	-1,27	-1,07	-1,20	0,00	0,07
OR-2.06.1.3	Ommedijksepolder	-1,07	-1,07	-1,00	-1,00	0,07	0,07
OR-2.06.1.4	Ommedijksepolder	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	0,00	0,00

Voor de toekomstige waterhuishoudkundige inrichting is nodig dat er vier duikers worden vergroot in de Ommedijksepolder. Twee hiervan worden uitgevoerd door de provincie in het kader van de Rijnland-Route. Het complete peilenvoorstel en de maatregelen zijn beschreven in de rapportage (zie bijlage). De totale kosten worden geraamd op €30.000. Bij de vaststelling van het peilbesluit wordt het uitvoeringskrediet voor deze maatregelen aangevraagd en opgenomen in het clusterkrediet Zuidgeest 3.

1.2 Bij het opstellen van het peilbesluit is rekening gehouden met de wensen vanuit het gebied

Er is met verschillende belanghebbenden gesproken over hun wensen en klachten in het gebied, gerelateerd aan het watersysteem. Deze inbreng is verwerkt in het peilvoorstel en het maatregelenpakket.

1.3 Het hebben van een actueel peilbesluit is wettelijk verplicht

Met het vaststellen van dit peilbesluit beschikt Rijnland voor de vier Wassenaarse polders





weer over een actueel peilbesluit. De ter inzagelegging van het ontwerp-peilbesluit geeft belanghebbenden de mogelijkheid tot het geven van een formele reactie.

5.1 Het consulteren van de Commissie Voldoende Water is een afgesproken bestuurlijk proces

Er is bestuurlijk afgesproken om de Commissie Voldoende Water op de hoogte te stellen en te laten adviseren bij het ter inzage leggen van peilbesluiten.

Risico's

1.1 Uitvoering maatregelen blijkt in praktijk niet mogelijk

Dit risico wordt laag ingeschat. De haalbaarheid van de uitvoering maatregelen is verkend qua vergunningen, kabels en leidingen en flora en fauna. Daarnaast is, met de grondeigenaren op wiens eigendom de maatregelen zijn voorgesteld, overleg gevoerd. Ondanks dat er nog geen formele toestemming is voor de uitvoering, is er begrip voor de afweging en benodigde maatregelen.

