



## Memo – Ter kennisname

Aan: Commissie Voldoende Water  
Van: Dijkgraaf en hoogheemraden  
Onderwerp: Consultatie vrijgave ontwerp peilbesluit Inlaagpolder  
Datum: 15 maart 2017  
Corsanr.: 17.010421

### Context

De Inlaagpolder maakt onderdeel uit van het Watergebiedsplan Spaarnwoude (WGP Noord) en ligt binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het peilbesluitgebied Inlaagpolder ligt ingeklemd tussen de Houtrakpolder en de Verenigde Binnenpolder. De polder heeft een oppervlak van 286 hectare. De bodem bestaat uit klei op veen, het gebied is een veenweidelandschap. De spreiding van de maaiveldhoogte is beperkt. De polder bestaat uit twee peilvakken; De Uiterdijken (GH-090.01) en de Inlaagpolder (GH-090.00). Het gemaal Inlaagpolder slaat uit op de Tocht van Cats.

De Inlaagpolder maakt deel uit van de rijksbufferzone Haarlem-Amsterdam. Vrijwel de gehele Inlaagpolder heeft een agrarische bestemming met als dubbelbestemming archeologische waarde. Beperkt komen de bestemmingen verkeer, bedrijf, maatschappelijk en wonen voor. De Uiterdijken (GH-090.01) maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en is eigendom van Staatsbosbeheer. Dit gebied heeft in de praktijk geen agrarische (hoofd)functie meer. Het landgebruik in de Inlaagpolder is voor het grootste deel agrarisch gras.

### *Belangrijkste issues waterkwantiteit en -kwaliteit*

- Het peilvoorstel volgt de maaiveldddaling. De Inlaagpolder is een veenweidegebied met een cultuurhistorisch vrijwel intact slagenlandschap. De polder heeft geen weidevogelfunctie. Faciliteren van het landschapsbeheer geeft hier de doorslag om peil met maaiveldddaling te laten zakken.
- Er worden drie duikers aangelegd ter verbetering van de afvoer, drie duikers worden vervangen en één stuw is reeds verbreed.
- Voor het peilgebied GH-090.00 (agrarisch grasland) zijn geen kosteneffectieve maatregelen tegen wateroverlast te bedenken, behalve aanpassing van de norm naar een gebiedsspecifieke maatwerknorm van 1/7 jaar (in plaats van 1/10 jaar).
- De waterkwaliteit binnen de Inlaagpolder is meegenomen binnen de knelpuntenanalyse van het watersysteem, maar is niet afzonderlijk op kansen beschouwd (gelet op de opdracht van het vorige college; en bovendien omdat er geen voor de hand liggende kansen worden gezien).

De maatregelen die nodig zijn, worden betaald uit het reeds beschikbare krediet voor het watergebiedsplan Spaarnwoude (totaal € 1.710.000,-).



### Proces

In de Inlaagpolder zijn de belanghebbenden twee keer voor een informatieavond bijeen geweest. De eerste keer ter informatie over het peilbesluit en de verwachte aanpassing van de gebiedsnorm. De tweede keer om de mening over de aanpassing van de gebiedsnorm te peilen. De belanghebbenden hebben zich unaniem voor de aanpassing van de gebiedsnorm uitgesproken. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de provincie Noord-Holland, het recreatieschap Spaarnwoude en de Port of Amsterdam (eigenaar) zijn eveneens betrokken geweest en akkoord.

### Argumenten

#### 1. *Peilen en peilbeheer zijn voor de Inlaagpolder weer op orde.*

De effecten van dit peilbesluit en voorgestelde maatregelen zijn voor het merendeel positief voor de aanwezige functies. In peilgebied GH-090.00 wordt de maaiveld daling gevolgd en worden de peilen verlaagd. Door de peilverlaging wordt de drooglegging behouden. Ook neemt de bergingscapaciteit door de peilverlaging toe.

Uit de toetsing aan de normen voor wateroverlast blijkt dat de berekende peilstijging met een herhalingskans van 10 jaar in peilgebied GH-090.00 (Inlaagpolder) een paar centimeter boven de toets hoogte voor agrarisch grasland ligt. Twee ha grasland inundeert dan. In peilvak GH-090.01 (Uiterdijken) is geen opgave berekend (natuur).

| Peilvak   | Oppervlakte [ha] | Peilbesluitpeil [m NAP] |        | Peilvoorstel [m NAP] |        | Mediaan mv hoogte [m NAP] | Drooglegging bij peilvoorstel [m] |
|-----------|------------------|-------------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------|
|           |                  | Zomer                   | winter | Zomer                | Winter |                           |                                   |
| GH-090.00 | 257              | -1,52                   | -1,62  | -1,57                | -1,67  | -1,21*                    | 0,36/0,46                         |
| GH-090.01 | 29               | -1,32                   | -1,47  | -1,32                | -1,47  | -0,99*                    | 0,33/0,48                         |

#### 2. *Het vaststellen en herzien van peilbesluiten is wettelijk verplicht.*

Met het vaststellen van het peilbesluit Inlaagpolder beschikt Rijnland over een actueel peilbesluit.

#### 3. *Er kunnen zienswijzen ingediend worden tegen het ontwerp peilbesluit.*

Deze kans is klein omdat er al met de belanghebbenden gesproken is en er geen tegenstellingen zijn gebleken. Aanvullende opmerkingen zijn altijd welkom.

4. *Het consulteren van de Commissie Voldoende Water is een bestuurlijke procesafspraken.* Alvorens het ontwerp-peilbesluit ter inzage wordt gelegd, wordt het ontwerp eerst voorgelegd aan de Commissie Voldoende Water. Hiermee krijgt het algemeen bestuur de gelegenheid om geïnformeerd te worden over het peilvoorstel en de belangenafweging.

### Risico's

#### 1. *De geplande maatregelen kunnen niet uitgevoerd worden.*

Er is een kans dat een overeenkomst niet kan worden gesloten met betrokkenen, of dat kabels en leidingen in de weg liggen, of andere onvoorziene zaken. Dit risico is aanvaardbaar klein omdat er al overleg heeft plaatsgevonden met de betrokkenen, en er wederzijds begrip is voor elkaars belangen. Kabels en leidingen zijn al in beeld gebracht, hoewel er altijd nog verrassingen kunnen optreden op dat vlak als de situatie buiten anders is, dan op kaarten en in databases.



*2. Kosten bodemsanering op de locatie van de aanleg drie duikers worden te hoog.*

De bodemsanering is in kaart gebracht, afspraken met de gemeente over het dragen van de kosten van de sanering lopen en deze worden grotendeels door de gemeente gedragen. Het restrisico op onvoorziene kosten wordt als klein ingeschat. De uitvoering is voorzien voor april 2017.

