



Beantwoording bestuursvraag

Registratienummer:
19.092928

Onderwerp	Vorbereidingskrediet slibgistingstoren II HWP
Indiener	M.A.U. Waterlander-de Boer Partij CDA
Datum vraag	20 november 2019
Datum antwoord	27 november 2019
Bron	VV-vergadering 20 november 2019
Portefeuillehouder	T.O. Fierens

Context

Tijdens de VV-vergadering van 20 november 2019 constateerde mevrouw Waterlander-de Boer (CDA) dat een antwoord op de door de CDA-fractie gestelde vraag in de commissie Waterveiligheid en Waterketen van 6 november jl. niet is meegenomen in de Nota van Toelichting. De portefeuillehouder heeft toegezegd het antwoord alsnog te verstrekken. De vraag heeft betrekking op het Vorbereidingskrediet slibgistingstoren II Haarlem Waarderpolder en luidt als volgt:

Vraag

In het voorstel staat dat de technische levensduur van de installatie ver is overschreven. Indien we eerder naar de installatie hadden gekeken, waren de renovatiekosten dan nu lager geweest?

Antwoord

Het korte antwoord hierop is "ja" wat als we het antwoord baseren op de inspectie en renovatie van slibgistingstoren 1.

Het antwoord kent wel enige nuance. Sommige maatregelen, zoals het vervangen van het leidingwerk, hadden we een aantal jaren geleden ook al in dezelfde mate moeten uitvoeren. Of dat, naast inflatie, ook tot andere kosten had geleid, is lastig te zeggen. Als andere maatregelen, zoals het verwijderen van het zand (slibgistingstoren 1 bleek bij inspectie voor ongeveer 1/3e vol zand te zitten), eerder had plaatsgevonden was het waarschijnlijk dat er minder zand verwijderd had moeten worden met lagere kosten tot gevolg. Van de buitenkant van de slibgistingstoren is vooraf niet goed te bepalen wat de exacte staat is van de binnenkant van de slibtoren. Het is daarom onduidelijk welke maatregelen er bij toren 2 en 3 nodig zullen zijn (daarom doen we de inspectie), en het antwoord op de gestelde vraag kan dan ook anders uitpakken dan voor toren 1.

De transitie van correctie naar risicogestuurd onderhoud maken we om op kritieke installatieonderdelen te voorkomen dat deze onderdelen onverwacht kapot gaan met als gevolg falende installaties en/of onveilige situaties. Overigens geldt voor de slibtorens (slibsilo's van ca. 30 meter hoogte) dat we deze moeten uitzetten en leegmaken voordat ze kunnen worden geïnspecteerd, wat meerdere weken in beslag zal nemen.