

BIJLAGERAPPORT

BEHEER- EN BELEIDSPLAN SPORTVELDEN EN TERREININRICHTING IN DE GEMEENTE UDEN

OPDRACHTGEVER: GEMEENTE UDEN
AFDELING OPENBARE WERKEN

ACTUALISATIE 2015
PROJECTNUMMER: 15003

BUNNIK OKTOBER 2015



ADVIESBURO R.I.E.T

RUIMTELIJKE INRICHTING EN TECHNIEK

POSTBUS 167, 3980 CD BUNNIK
T 030 6570636 F 030 6573747

Bijlagen rapport

Beheer- en beleidsplan sportvelden
en terreininrichting in de gemeente
Uden

Projectnr.15003

Actualisatie 2015

Opdrachtgever

Gemeente Uden
Afdeling Openbare Werken
Postbus 83
5400 AB Uden

Adviesburo Ruimtelijke Inrichting en Techniek

Postbus 167
3980 CD Bunnik

Bunnik, oktober 2015

Inhoudsopgave

Bijlagen

- 1.1 Inventarisatie sportvelden sportpark Odiliapeel
- 1.2 Inventarisatie sportvelden sportpark Volkel
- 1.3 Inventarisatie sportvelden sportpark De Hoeven
- 1.4 Inventarisatie sportvelden sportpark Uden
- 1.5 Inventarisatie sportvelden sportpark Moleneind
- 1.6 Inventarisatie sportvelden sportpark Hockeyweg
- 2.1 Inventarisatie terreininrichting sportpark Odiliapeel
- 2.2 Inventarisatie terreininrichting sportpark Volkel
- 2.3 Inventarisatie terreininrichting sportpark De Hoeven
- 2.4 Inventarisatie terreininrichting sportpark Uden
- 2.5 Inventarisatie terreininrichting sportpark Moleneind
- 2.6 Inventarisatie terreininrichting sportpark Hockeyweg
- 3.1 Berekening veldbehoefte r.k.s.v. Odiliapeel
- 3.2 Berekening veldbehoefte r.k.s.v. Volkel
- 3.3 Berekening veldbehoefte f.c. Uden
- 3.4 Berekening veldbehoefte r.k.s.v. Udi'19
- 3.5 Berekening veldbehoefte r.k.s.v. De Rakt
- 3.6 Berekening veldbehoefte r.c. Octopus
- 3.7 Berekening veldbehoefte h.c. Uden
- 4 Onderhoudsmaatregelenpakket landelijke norm en Nieuw Udens Model
- 5 Onderhoudskosten en maatregelen per beheereenheid
- 6 Renovatietypen sportvelden samenvatting prijzen
- 7 Renovatietypen sportvelden maatregelen en prijzen
- 8.1 Onderhouds- en renovatieplanning sportpark Odiliapeel
- 8.2 Onderhouds- en renovatieplanning sportpark Volkel
- 8.3 Onderhouds- en renovatieplanning sportpark De Hoeven
- 8.4 Onderhouds- en renovatieplanning sportpark Uden
- 8.5 Onderhouds- en renovatieplanning sportpark Moleneind
- 8.6 Onderhouds- en renovatieplanning sportpark Hockeyweg
- 9 Renovatieplanning totaal tot en met 2025
- 10 Renovatieplanning totaal tot en met 2045

Inventarisatie sportvelden gemeente Uden

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Odiliapeel
Vereniging v.v. Odiliapeel
Veldcode hoofdveld

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 9.200 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.1

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1985	Laagdikte (m)	0,00 – 0,12	Laagdikte (m)	0,40 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	2002	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	Grof zand met grind
Gebruiksintensiteit (u/jr)	<250	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	<10%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-12%	Structuur	Matig
Engels raaigras	40	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras		Structuur	Redelijk/goed	Bijzonderheden	
Straatgras	50	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig, iets wormen	G.H.G. (m-mv.)	> 0,80
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	--	G.L.G. (m-mv.)	> 1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras	10	Laagdikte (m)	0,12 – 0,28	Drainafstand (m)	
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	3-5%	Sleufopvulling	
Doelmonden	Licht hol	Leemgehalte ¹	10-12%	Onderbemaling	
Middenstrook	Licht hol	Mate van verschraling	Redelijk	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,10-0,15	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Redelijk	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk tot goed
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Redelijk tot goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,28 – 0,40	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig grof zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	14-17%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Redelijk	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Matig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Matig	Doorlatend vermogen	Redelijk	Grasmat	Matig
Bijzonderheden	Veel speelschade door intensiever gebruik	Bijzonderheden	Laag ontbreekt lokaal Zeer humeus	Vlakheid	Matig
Opmerkingen algemeen		Oostflank heeft weinig problemen meer i.v.m. goed onderhoud (regelmatig beluchten, vertidraineren)		Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Normaal
					Code
					H
					Code
					3
					Code
					H3

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Odiliapeel
Vereniging v.v. Odiliapeel
Veldcode veld 1

Veldtype wedstrijd/trainingsveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 8.625 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.1

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1985	Laagdikte (m)	0,00 – 0,09	Laagdikte (m)	0,60 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	2014	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	Fijn tot grof zand met grint
Gebruiksintensiteit (u/jr)	300-400	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	--
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	8-10%	Structuur	Goed
Engels raaigras	70	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras	15	Structuur	Goed	Bijzonderheden	--
Straatgras	15	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Weinig, iets wormen	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden		G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Ø 65 mm PP 450
Overig gras		Laagdikte (m)	0,09 – 0,30	Drainafstand (m)	4,00
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	0,65
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	2-3%	Sleufopvulling	Zand
Doelmonden	Gesloten	Leemgehalte ¹	8-10%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook	Gesloten	Mate van verschraling	Goed	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2014
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,13 – 0,17	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Goed	Bijzonderheden	--	Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,30 – 0,60	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	15-17%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Redelijk tot goed	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed	Grasmat	Goed
Bijzonderheden	--	Bijzonderheden	--	Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Veld is minimaal bespeeld dit jaar. In zuidzijde bevindt zich een natte strook waar lokaal structuurbederf aanwezig is. Vertidraineren zal dit probleem kunnen oplossen.		Beoordeling	Goed
					H1

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Odiliapeel
Vereniging v.v. Odiliapeel
Veldcode veld 2

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 8.625 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.1

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	2004	Laagdikte (m)	0,00 – 0,12	Laagdikte (m)	0,50 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	Matig grof zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200-250	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	14 – 17%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-15%	Structuur	Redelijk tot goed
Engels raaigras	40	Verdichting	Matig/weinig	Doorlatend vermogen	Redelijk tot goed
Veldbeemdgras		Structuur	Redelijk	Bijzonderheden	
Straatgras	55	Doorlatend vermogen	Redelijk	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig, wormen	G.H.G. (m-mv.)	> 0,80
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	--	G.L.G. (m-mv.)	> 1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,12 – 0,30	Drainafstand (m)	
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Draindiepte (m-mv.)	
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	4-6%	Sleufopvulling	
Doelmonden	Open	Leemgehalte ¹	17-22%	Onderbemaling	
Middenstrook	Hol	Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
Zijstroken	Licht hol/gesloten	Structuur	Matig	Bijzonderheden	Whizz wheel sleuven h.o.h. 5,0 m, diepte 0,30 m
Overige eigenschappen		Verdichting	Matig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,08 – 0,10	Doorlatend vermogen	Redelijk/matig	Direct waterbergend vermogen toplaag	Matig
Zode vastheid	Redelijk/matig	Bijzonderheden	--	Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk tot goed
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Matig tot slecht
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,30 – 0,50	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig grof zand + grint	Toplaag	Matig
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	17-20%	Berging	Slecht
Vlakheid		Structuur	Redelijk	Afwatering	Slecht
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Matig	Doorlatend vermogen	Redelijk	Grasmat	Matig
Bijzonderheden	Iets speelschade	Bijzonderheden		Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Matig
					L2
Opmerkingen algemeen		Nog steeds wateroverlast op meerdere plekken binnen het veld. Dit blijft een aandachtspunt.			

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Odiliapeel
Vereniging v.v. Odiliapeel
Veldcode oefenhoek-pupillenveld

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 2.600 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.1

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1985	Laagdikte (m)	0,00 – 0,27	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 250	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	
		Leemgehalte ¹	14-17%	Structuur	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Matig/veel	Doorlatend vermogen	
Engels raaigras	50	Structuur	Redelijk	Bijzonderheden	
Veldbeemdgras		Doorlatend vermogen	Redelijk/goed		
Straatgras	40	Biologische activiteit	Matig		
Struisgras		Bijzonderheden			
Roodzwenkgras				Waterhuishouding	
Witbol				G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Overig gras	10			G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Grasmat-overig		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Geslotenheid		Laagdikte (m)	0,27 – 0,55	Drainafstand (m)	
Doelmonden	Kaal	Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	
Middenstrook	Kaal	Organische stofgehalte ¹	5-6%	Sleufopvulling	
Zijstroken	Open tot kaal	Leemgehalte ¹	17-20%	Onderbemaling	
<i>Overige eigenschappen</i>		Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
Bewortelingsdiepte (m)	0,05 – 0,08	Structuur	Redelijk tot goed	Bijzonderheden	
Zode vastheid	Goed	Verdichting	Weinig		
Polvorming	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed	Bodem/waterhuishouding	
Viltvorming	Weinig	Bijzonderheden		Direct waterbergend vermogen toplaag	Redelijk tot goed
Onkruiden	Weinig			Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk tot goed
Ongedierte	Nihil			Afvoercapaciteit constructie	Goed
Vlakheid		Bodemlaag 3		Cultuurtechnische kwaliteit	
Macro reliëf	Weinig	Laagdikte (m)	0,55 – 1,00	Toplaag	Matig
Micro reliëf	Matig	Grondsoort	Fijn zand	Berging	Goed
Bijzonderheden	Veel speelschade	Leemgehalte ¹	14-17%	Afwatering	Goed
		Structuur	Goed	Sporttechnische kwaliteit	
		Verdichting	Weinig	Grasmat	Matig
		Doorlatend vermogen	Goed	Vlakheid	Goed
		Bijzonderheden		Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen	Veld is fors bespeeld i.v.m. ontzien van bijveld 1 (trainingsveld) Geadviseerd wordt het veld extra rust te geven tijdens groot onderhoud i.v.m. herstel			Beoordeling	Goed
					H2

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex	Volkel	Veldtype	wedstrijden en training	Datum opname	april 2015
Vereniging	RKSV Volkel	Soort sport	Voetbal	Bijlage	1.2
Veldcode	Hoofdveld	Oppervlakte speelveld	8512 m2		

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond	
Jaar van aanleg	2011	Laagdikte (m)	0,07	Grondsoort	Matig grof zand met grint
Jaar van evt. renovatie	-	Type fundering	Granulight	Organische stofgehalte ¹	
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>1000	Dempend vermogen	Nvt	Lutumgehalte ¹	14-17%
Toplaag – kunstgras		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Structuur	Goed
		Slijtage ¹	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
		Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	
		Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
		Kwaliteit fundering	Goed	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
		Bijzonderheden		G.L.G. (m-mv.)	>1,00
		Funderingslaag 2		Drainagetype	Onbekend
Type kunstgras	Rubber infill	Laagdikte (m)	0,39	Drainage afstand (m)	
Type infill	Rubber	Type fundering	Onderbouwdrainzand	Drainagediepte (m-mv.)	
Kwaliteit infill	Redelijk/goed	Dempend vermogen	Nvt	Sleufopvulling	
Alg & mosgroei/onkruiden	Weinig	Mate van vergruizing ¹	Nvt	Onderbemaling	
Splitsen vezels	Weinig	Slijtage ¹	Weinig	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
Rechtstand vezel	Redelijk/goed	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	
Abnormale slijtage	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed	Constructie & kwaliteit	
Losse naden/plooiën	Weinig	Kwaliteit fundering	Goed	Conditie kunstgrasmat & infill	Redelijk/goed
Bijzonderheden	-	Bijzonderheden	-	Conditie funderingslagen	Goed
Toplaag-overig		Funderingslaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Vezeldikte (mm)		Laagdikte (m)		Civieltechnische kwaliteit	
Doel (2) (7)	38/38 – 40/39	Type fundering		Toplaag	Goed
Rand doelgebied (3) (6)	39 – 45	Slijtage ¹		Fundering	Goed
Middengebied (4)	42/40 – 46/42	Vervuiling ¹		Afwatering	Goed
Zijkant veld (5)	43 – 46	Doorlatend vermogen		Sporttechnische kwaliteit	
Hoek veld (1)	42 – 50	Kwaliteit fundering		Sportoppervlak	Goed
Gemiddelde vezeldikte		Bijzonderheden		Vlakheid	Goed
Bijzonderheden				Stroefheid	Goed
Vlakheid				Algehele kwaliteit	
Meso relief	Weinig			Beoordeling	Goed
Micro relief	Weinig				
Bijzonderheden	-				
Opmerkingen algemeen					

¹) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Volkel
Vereniging rksv Volkel
Veldcode veld 1

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 8030 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.2

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1984	Laagdikte (m)	0,00 – 0,07	Laagdikte (m)	0,70 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	2013	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	Matig grof zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	300 – 400	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	20-25%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	5-10%	Structuur	Redelijk tot goed
Engels raaigras	40	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras	5	Structuur	Redelijk tot goed	Bijzonderheden	-
Straatgras	55	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig tot weinig	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	Matig wormen	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras		Laagdikte (m)	0,07 – 0,28	Drainafstand (m)	Zie aanlegadvies
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	Zie aanlegadvies
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	2-3 %	Sleufopvulling	Zie aanlegadvies
Doelmonden	Open tot kaal	Leemgehalte ¹	10-15%	Onderbemaling	Zie aanlegadvies
Middenstrook	hol	Mate van verschraling	Goed	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2013 gerenoveerd
Zijstroken	Licht hol	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,10 – 0,15	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Redelijk/goed	Bijzonderheden	-	Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk tot goed
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,28 – 0,70	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	20-25%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Redelijk tot goed	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Weinig/matig	Doorlatend vermogen	Goed	Grasmat	Matig
Bijzonderheden	Iets speelschade	Bijzonderheden	-	Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Verlichting aanwezig. Wateroverlast zuidzijde achter de achterlijn. Konijnenschade. Mooi stabiel veld		Beoordeling	Goed
					H2

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Volkel
Vereniging rksv Volkel
Veldcode veld 2

Veldtype wedstrijd/training
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7920 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.2

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1984	Laagdikte (m)	0,00 – 0,10	Laagdikte (m)	0,55 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	2005	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	Matig fijn zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	250 – 300	Organische stofgehalte ¹	2-3%	Leemgehalte ¹	17-22%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-13%	Structuur	Redelijk tot matig
Engels raaigras	40	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Redelijk
Veldbeemdgras	5	Structuur	Goed	Bijzonderheden	Brokkelige structuur
Straatgras	55	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Weinig	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	Bovenste cm verrijkt iets	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras		Laagdikte (m)	0,10 – 0,28	Drainafstand (m)	Zie renovatieadvies
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	Zie renovatieadvies
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	2-3%	Sleufopvulling	Zie renovatieadvies
Doelmonden	Open	Leemgehalte ¹	<10%	Onderbemaling	Onbekend
Middenstrook	Licht hol	Mate van verschralling	Goed	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
Zijstroken	Licht hol	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,12 – 0,15	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Goed	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk tot goed
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,25 – 0,55	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	14-17%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Redelijk	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Weinig	Doorlatend vermogen	Redelijk tot goed	Grasmat	Goed
Bijzonderheden		Bijzonderheden		Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Verlichting aanwezig. Mooi stabiel veld. Konijnenschade.		Beoordeling	Goed
					H1

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex	Volkel
Vereniging	rksv Volkel
Veldcode	trainingsveld

Veldtype	trainingsveld
Soort sport	voetbal
Oppervlakte speelveld	7260 m ²

Datum opname	april 2015
Bijlage	1.2

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1984	Laagdikte (m)	0,00 – 0,28	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	1989	Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	400 – 600	Organische stofgehalte ¹	2-3%	Leemgehalte ¹	
		Leemgehalte ¹	<10%	Structuur	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Matig tot weinig	Doorlatend vermogen	
Engels raaigras	25	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Veldbeemdgras		Doorlatend vermogen	Goed		
Straatgras	70	Biologische activiteit	Weinig		
Struisgras		Bijzonderheden	Bovenste cm verrijkt iets, mn westzijde		
Roodzwenkgras					
Witbol					
Overig gras	5				
Grasmat-overig					
Geslotenheid					
Doelmonden	Open				
Middenstrook	Hol				
Zijstroken	Licht hol				
<i>Overige eigenschappen</i>					
Bewortelingsdiepte (m)	0,05 – 0,08				
Zode vastheid	Redelijk				
Polvorming	Weinig				
Viltvorming	Weinig				
Onkruiden	Weinig				
Ongedierte	Nihil				
Vlakheid					
Macro reliëf	Matig tot veel				
Micro reliëf	Matig				
Bijzonderheden	Middenzone is glooiend en er is speelschade				
Opmerkingen algemeen		Beworteling blijft hangen.			

1) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex	De Hoeven	Veldtype	wedstrijd en training	Datum opname	april 2015
Vereniging	fc Uden	Soort sport	Voetbal	Bijlage	1.3
Veldcode	Hoofdveld	Oppervlakte speelveld	8664 m2		

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond	
Jaar van aanleg	2010	Laagdikte (m)	0,07	Grondsoort	Grof zand met grint
Jaar van evt. renovatie	-	Type fundering	Granulicht	Organische stofgehalte ¹	
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>1000	Dempend vermogen	Goed	Lutumgehalte ¹	< 10%
Toplaag – kunstgras		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Structuur	Goed
		Slijtage ¹	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Type kunstgras	Rubber infill	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	
Type infill	Rubber	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Kwaliteit infill	Redelijk/goed	Kwaliteit fundering	Goed	G.H.G. (m-mv.)	0,60
Alg & mosgroei/onkruiden	Weinig	Bijzonderheden		G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Splitsen vezels	Weinig/matig	Funderingslaag 2		Drainagetype	Onbekend
Rechtstand vezel	Matig	Laagdikte (m)	0,39	Drainage afstand (m)	
Abnormale slijtage	Weinig	Type fundering	Onderbouwdrainzand	Drainagediepte (m-mv.)	
Losse naden/plooiën	Weinig	Dempend vermogen	Weinig	Sleufopvulling	
Bijzonderheden	Rare vleugen in keepersgebied	Mate van vergruizing ¹	Weinig	Onderbemaling	
Toplaag-overig		Slijtage ¹	Weinig	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
		Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	
Vezeldikte (mm)		Doorlatend vermogen	Goed	Constructie & kwaliteit	
Doel (2) (7)	36,38, 36	Kwaliteit fundering	Goed	Conditie kunstgrasmat & infill	Redelijk
Rand doelgebied (3) (6)	41, 36	Bijzonderheden	-	Conditie funderingslagen	Goed
Middengebied (4)	40	Funderingslaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Zijkant veld (5)	38	Laagdikte (m)		Civieltechnische kwaliteit	
Hoek veld (1)	41	Type fundering		Toplaag	Matig
Gemiddelde vezeldikte		Slijtage ¹		Fundering	Goed
Bijzonderheden	Vezellengte 45	Vervuiling ¹		Afwatering	Goed
Vlakheid		Doorlatend vermogen		Sporttechnische kwaliteit	
Meso relief	Weinig	Kwaliteit fundering		Sportoppervlak	Matig
Micro relief	Weinig	Bijzonderheden		Vlakheid	Goed
Bijzonderheden	-			Stroefheid	Goed
Opmerkingen algemeen		In doelmonden vezels opsplitsen. Vezels liggen erg plat. Meer borstelen ivm platte ligging		Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Goed
					H2

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex De Hoeven
Vereniging fc Uden
Veldcode veld 1

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7776 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.3

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1981	Laagdikte (m)	0,00 – 0,28	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	250 – 300	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	
		Leemgehalte ¹	5-8%	Structuur	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	
Engels raaigras	20	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Veldbeemdgras		Doorlatend vermogen	Goed		
Straatgras	75	Biologische activiteit	Weinig/veel wormen		
Struisgras		Bijzonderheden			
Roodzwenkgras					
Witbol					
Overig gras	5				
Grasmat-overig		Bodemlaag 2		Waterhuishouding	
Geslotenheid		Laagdikte (m)	0,28 – 0,65	G.H.G. (m-mv.)	0,60
Doelmonden	Open	Grondsoort	Matig fijn zand	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Middenstrook	Licht hol/gesloten	Organische stofgehalte ¹	4-8%	Draintype	Onbekend
Zijstroken	Gesloten	Leemgehalte ¹	17-20%	Drainafstand (m)	6,0
<i>Overige eigenschappen</i>		Mate van verschraling	--	Draindiepte (m-mv.)	Onbekend
Bewortelingsdiepte (m)	0,12 – 0,14	Structuur	Matig	Sleufopvulling	Onbekend
Zode vastheid	Matig	Verdichting	Weinig	Onderbemaling	Nee
Polvorming	Weinig	Doorlatend vermogen	Matig tot redelijk	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2014
Viltvorming	Matig tot weinig	Bijzonderheden	Noordzijde meer o.s. in de bodem	Bijzonderheden	Zuidflank en noordoosthoek natter
Onkruiden	Weinig iets madelief				
Ongedierte	Wormen				
Flakheid		Bodemlaag 3		Bodem/waterhuishouding	
Macro reliëf	Weinig	Laagdikte (m)	0,65 – 1,00	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Micro reliëf	Matig	Grondsoort	Matig grof zand	Vochtleverend vermogen constructie	Goed
Bijzonderheden	Iets speelschade	Leemgehalte ¹	0-15%	Afvoercapaciteit constructie	Redelijk
		Structuur	Redelijk		
		Verdichting	Weinig		
		Doorlatend vermogen	Goed		
		Bijzonderheden	Zuidzijde is leemarm, wisselende grondslag		
Opmerkingen algemeen				Cultuurtechnische kwaliteit	
				Toplaag	Matig
				Berging	Goed
				Afwatering	Matig
				Sporttechnische kwaliteit	
				Grasmat	Slecht
				Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Normaal
					N3

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex De Hoeven
Vereniging fc Uden
Veldcode veld 2

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 8100 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.3

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1981	Laagdikte (m)	0,00 – 0,09	Laagdikte (m)	0,75 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	2002	Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Grondsoort	Grof zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 250	Organische stofgehalte ¹	2-3%	Leemgehalte ¹	<10%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	5-8%	Structuur	Redelijk
Engels raaigras	30	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras		Structuur	Goed	Bijzonderheden	Regulerende zandlaag i.k.v. waterbeheersing
Straatgras	65	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig, wormen	G.H.G. (m-mv.)	0,50
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	Wormenactiviteit is hoog	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,09 – 0,32	Drainafstand (m)	6,0
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	Onbekend
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	1-2%	Sleufopvulling	Onbekend
Doelmonden	Open	Leemgehalte ¹	10-13%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook	Gesloten	Mate van verschraling	Redelijk tot goed	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2014
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Goed	Bijzonderheden	2000 vernieuwd
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,09 – 0,11	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Matig	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk/Goed
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Redelijk
Viltvorming	Matig tot weinig	Laagdikte (m)	0,32 – 0,75	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	15-20%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Matig tot redelijk	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Matig tot weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Weinig/matig	Doorlatend vermogen	Matig	Grasmat	Slecht
Bijzonderheden	Iets speelschade en wormenhoopjes	Bijzonderheden	Tot 0,50 m-mv. is structuur/waterdoorlatendheid redelijk	Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Verlichting is aanwezig. Sleuven berekening nalopen en opvullen. Wateroverlast in noordoosthoek, aandacht met onderhoud. Dutch methode gaan toepassen, idem als veld 1		Beoordeling	Normaal
					Code H3

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex De Hoeven
Vereniging fc Uden
Veldcode trainingsveld A

Veldtype trainingsveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 8175 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.3

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1994	Laagdikte (m)	0,00 – 0,05	Laagdikte (m)	0,80 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	2003	Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Grondsoort	Matig grof zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	400 – 500	Organische stofgehalte ¹	2-3%	Leemgehalte ¹	<10%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	8-10%	Structuur	Redelijk tot goed
Engels raaigras	35	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras		Structuur	Redelijk	Bijzonderheden	
Straatgras	60	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Weinig	G.H.G. (m-mv.)	0,50
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	Grint in toplaag	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,5 – 0,25	Drainafstand (m)	5,5 m hoh
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Draindiepte (m-mv.)	0,6
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	1-2%	Sleufopvulling	
Doelmonden	Open tot kaal	Leemgehalte ¹	8-12%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook	Hol	Mate van verschraling	Redelijk tot goed	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2014
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Redelijk	Bijzonderheden	2003 nieuwe drainage
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,12	Doorlatend vermogen	Redelijk	Direct waterbergend vermogen toplaag	Redelijk tot matig
Zode vastheid	Redelijk tot goed	Bijzonderheden	Grint aanwezig	Vochtleverend vermogen constructie	Goed
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Matig
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,25 – 0,80	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	25-30%	Berging	Matig
Vlakheid		Structuur	Matig	Afwatering	Matig
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Matig tot weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Matig tot veel	Doorlatend vermogen	Matig	Grasmat	Matig
Bijzonderheden	Veel speelschade mn in doelgebieden	Bijzonderheden		Vlakheid	Matig
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		iets terpvorming in doelen. Beregeningssleuf is zichtbaar. Veel straatgras, hierdoor speelschade aan zuidzijde. Renovatie toplaag, aandacht voor afvoer water.		Beoordeling	Matig
					N3

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex De Hoeven
Vereniging fc Uden
Veldcode Trainingsveld B

Veldtype trainingsveld-pupillenveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 5005 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.3

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1994	Laagdikte (m)	0,00 – 0,10	Laagdikte (m)	0,10-0,25
Jaar van evt. renovatie	2011	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	Verschraalde laag zand os 2-3%
Gebruiksintensiteit (u/jr)	300 – 400	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	10-15%
		Leemgehalte ¹	8-10%	Structuur	Redelijk/goed
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Redelijk/goed
Engels raaigras	45	Structuur	Redelijk tot goed	Verdichting	Weinig
Veldbeemdgras		Doorlatend vermogen	Goed		
Straatgras	50	Biologische activiteit	Weinig, iets wormen		
Struisgras		Bijzonderheden			
Roodzwenkgras					
Witbol					
Overig gras	5				
Grasmat-overig		Bodemlaag 2		Waterhuishouding	
Geslotenheid		Laagdikte (m)	0,25 – 0,55	G.H.G. (m-mv.)	0,70
Doelmonden	Hol tot kaal	Grondsoort	Matig fijn zand	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Middenstrook	Licht hol	Organische stofgehalte ¹	6-8%	Draintype	Geen
Zijstroken	Gesloten	Leemgehalte ¹	17-22%	Drainafstand (m)	
Overige eigenschappen		Mate van verschraling	--	Draindiepte (m-mv.)	
Bewortelingsdiepte (m)	0,05-013	Structuur	Matig	Sleufopvulling	
Zode vastheid	Goed	Verdichting	Matig	Onderbemaling	
Polvorming	Weinig	Doorlatend vermogen	Matig	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
Viltvorming	Weinig	Bijzonderheden	Bodemlaag lokaal tot 0,80 m/mv.	Bijzonderheden	
Onkruiden	Weinig				
Ongedierte	Nihil				
Vlakheid		Bodemlaag 3		Bodem/waterhuishouding	
Macro reliëf	Weinig	Laagdikte (m)	0,55 – 1,00	Direct waterbergend vermogen toplaag	Redelijk/goed
Micro reliëf	Weinig	Grondsoort	Matig grof / grof zand	Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk tot goed
Bijzonderheden	Iets speelschade bij jeugddoelen	Leemgehalte ¹	10-13%	Afvoercapaciteit constructie	Redelijk
		Structuur	Goed		
		Verdichting	Weinig		
		Doorlatend vermogen	Goed		
		Bijzonderheden			
Opmerkingen algemeen		2011 toplaagrenovatie, geen drainage. In zuidwesthoek blijft veld vochtig. Bij onderzoek hier ook vochtig zand binnen 0,30-mv veel roestvlekjes.			

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode hoofdveld

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 9.600 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	Onbekend	Laagdikte (m)	0,00 – 0,55	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	2006	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	< 200	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	8-10%	Structuur	
Engels raaigras	30	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	
Veldbeemdgras		Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Straatgras	55	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig, wormen	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden		G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Geen drainage aanwezig
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,55 – 0,90	Drainafstand (m)	
Grasmat-overig		Grondsoort	Fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	1-2%	Sleufopvulling	
Doelmonden	Hol tot gesloten	Leemgehalte ¹	10-13%	Onderbemaling	
Middenstrook	Licht hol	Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Redelijk tot goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,10 – 0,14	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Redelijk	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,90 – 1,00	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	10-13%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Goed	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed	Grasmat	Slecht
Bijzonderheden		Bijzonderheden	Humeuze bodemlaag	Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		De renovatie in 2006 omvat een bewerking met de KORO Fieldtopmaker. Dit zal in 2015 nogmaals herhaald worden. Momenteel valt schaduw op veld door grote eiken aan zuidzijde veld. Hierdoor komt aan zuidzijde ook wateroverlast voor (plastische toplaag)		Beoordeling	Normaal
					H3

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode veld 1

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 8.400 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond	
Jaar van aanleg	2010	Laagdikte (m)	0,07	Grondsoort	Grof zand met grint
Jaar van evt. renovatie	-	Type fundering	Granulight	Organische stofgehalte ¹	
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>1000	Dempend vermogen	Goed	Lutumgehalte ¹	< 10%
Toplaag – kunstgras		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Structuur	Goed
Type kunstgras	Rubber infill	Slijtage ¹	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Type infill	Rubber	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	
Kwaliteit infill	Goed	Doorlatend vermogen	Goed		
Alg & mosgroei/onkruiden	Weinig	Kwaliteit fundering	Goed		
Splitsen vezels	Weinig/matig	Bijzonderheden			
Rechtstand vezel	Matig	Funderingslaag 2			
Abnormale slijtage	Weinig	Laagdikte (m)	0,39		
Losse naden/plooiën	Weinig	Type fundering	Onderbouwdrainzand		
Bijzonderheden	--	Dempend vermogen	Weinig		
Toplaag-overig		Mate van vergruizing ¹	Weinig		
Vezeldikte (mm)		Slijtage ¹	Weinig		
Doel (2) (7)	42 , 48	Vervuiling ¹	Weinig		
Rand doelgebied (3) (6)	40 , 50	Doorlatend vermogen	Goed		
Middengebied (4)	44, 50	Kwaliteit fundering	Goed		
Zijkant veld (5)	38 , 48	Bijzonderheden	-		
Hoek veld (1)	42, 50	Funderingslaag 3			
Gemiddelde vezeldikte	46	Laagdikte (m)	--		
Bijzonderheden	--	Type fundering			
Vlakheid		Slijtage ¹			
Meso relief	Weinig	Vervuiling ¹			
Micro relief	Weinig	Doorlatend vermogen			
Bijzonderheden	-	Kwaliteit fundering			
		Bijzonderheden			
Opmerkingen algemeen	Vezels liggen op gehele veld plat. In doelgebieden komen verfijnde vezels voor (opgeslitst)				

Waterhuishouding	
G.H.G. (m-mv.)	>1,00
G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Drainagetype	Onbekend
Drainage afstand (m)	
Drainagediepte (m-mv.)	
Sleufopvulling	
Onderbemaling	
Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
Bijzonderheden	
Constructie & kwaliteit	
Conditie kunstgrasmat & infill	Redelijk
Conditie funderingslagen	Goed
Afvoercapaciteit constructie	Goed
Civieltechnische kwaliteit	
Toplaag	Matig
Fundering	Goed
Afwatering	Goed
Sporttechnische kwaliteit	
Sportoppervlak	Matig
Vlakheid	Goed
Stroefheid	Goed
Algehele kwaliteit	
Beoordeling	Goed

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode veld 2

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 8.000 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	onbekend	Laagdikte (m)	0,00 – 0,19	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 250	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	
		Leemgehalte ¹	10-13%	Structuur	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	
Engels raaigras	30	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Veldbeemdgras		Doorlatend vermogen	Goed		
Straatgras	60	Biologische activiteit	Matig/veel, wormen		
Struisgras		Bijzonderheden			
Roodzwenkgras					
Witbol					
Overig gras	10				
Grasmat-overig					
Geslotenheid					
Doelmonden	Open tot kaal				
Middenstrook	Hol				
Zijstroken	Licht hol				
Overige eigenschappen					
Bewortelingsdiepte (m)	0,09 – 0,10				
Zode vastheid	Redelijk tot goed				
Polvorming	Weinig				
Viltvorming	Weinig				
Onkruiden	Weinig				
Ongedierte	Nihil				
Vlakheid					
Macro reliëf	Weinig				
Micro reliëf	Matig				
Bijzonderheden	Speelschade in middenzone				
Opmerkingen algemeen					

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode veld 3

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7.700 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	onbekend	Laagdikte (m)	0,00 – 0,30	Laagdikte (m)	0,95 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Grondsoort	Grof zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 250	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	<10%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-13%	Structuur	Redelijk
Engels raaigras	30	Verdichting	Weinig/matig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras		Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Straatgras	65	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig/weinig, wormen	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	Bovenste 2 cm iets verrijkt	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,30 – 0,60	Drainafstand (m)	6,00
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn tot fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	0,70
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	3-5%	Sleufopvulling	Onbekend
Doelmonden	Open	Leemgehalte ¹	14-17%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook	Licht hol	Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Redelijk tot goed	Bijzonderheden	Storende bodemlaag in deel van het veld (0,70-mv)
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,10 – 0,12	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Redelijk	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,60 – 0,95	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn tot fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	20-25%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Matig	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Matig tot weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Weinig	Doorlatend vermogen	Matig tot redelijk	Grasmat	Slecht
Bijzonderheden	Enkele golvingen rond de middenstip	Bijzonderheden	Zeer rijke bodemlaag, storend!	Vlakheid	Matig
Opmerkingen algemeen		Terpvorming bij doelen en doelmonden zijn stevig uitgespeeld.		Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Matig
					Code
					H
					Code
					4
					Code
					H4

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode veld 4

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7.700 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	Onbekend	Laagdikte (m)	0,00 – 0,25	Laagdikte (m)	0,75 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Grondsoort	Grof zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 250	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	14-17%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-13%	Structuur	Redelijk tot goed
Engels raaigras	25	Verdichting	Matig tot weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras		Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Straatgras	70	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig, wormen	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	--	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Onbekend
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,25 – 0,50	Drainafstand (m)	6,00
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn tot fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	0,70
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	4-5%	Sleufopvulling	Onbekend
Doelmonden	Open tot kaal	Leemgehalte ¹	10-13%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook	Hol	Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	Onbekend
Zijstroken	Licht hol tot gesloten	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,06 – 0,10	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Matig	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Matig
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,50 – 0,75	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn tot fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Nihil	Leemgehalte ¹	20-25%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Redelijk	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Matig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Matig	Doorlatend vermogen	Redelijk	Grasmat	Slecht
Bijzonderheden	Golven in gehele veld	Bijzonderheden		Vlakheid	Matig
Opmerkingen algemeen				Stroefheid	Matig
				Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Matig
				Code	
				H4	

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode veld 5

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7.700 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1980/1982	Laagdikte (m)	0,00 – 0,22	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200-250	Organische stofgehalte ¹	2-4%	Leemgehalte ¹	
		Leemgehalte ¹	5-8%	Structuur	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	
Engels raaigras	25	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Veldbeemdgras		Doorlatend vermogen	Goed		
Straatgras	70	Biologische activiteit	Matig, wormen		
Struisgras		Bijzonderheden			
Roodzwenkgras					
Witbol					
Overig gras	5				
Grasmat-overig					
Geslotenheid					
Doelmonden	Open				
Middenstrook	Licht hol				
Zijstroken	Licht hol tot gesloten				
<i>Overige eigenschappen</i>					
Bewortelingsdiepte (m)	0,06 – 0,08				
Zode vastheid	Matig tot slecht				
Polvorming	Weinig				
Viltvorming	Weinig				
Onkruiden	Weinig				
Ongedierte	Weinig				
Vlakheid					
Macro reliëf	Matig				
Micro reliëf	Weinig/matig				
Bijzonderheden	Glooiingen in het gehele veld (geen laagten)				
Opmerkingen algemeen					

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode veld 6

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7.777 m²

Datum opname juni 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond	
Jaar van aanleg	2015	Laagdikte (m)	0,08	Grondsoort	Humeus zand
Jaar van evt. renovatie	--	Type fundering	Lava	Organische stofgehalte ¹	2-4%
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>1000	Dempend vermogen	Weinig	Lutumgehalte ¹	<5%
Toplaag – kunstgras		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Structuur	Goed
		Slijtage ¹	Weinig	Doorlatend vermogen	Redelijk/goed
Type kunstgras	Rubberinfill	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	--
Type infill	Sbr	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Kwaliteit infill	Goed	Kwaliteit fundering	Goed		
Alg &	Weinig	Bijzonderheden		G.H.G. (m-mv.)	>1,00
mosgroei/onkruiden		Funderingslaag 2		G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Splitsen vezels	Weinig			Drainagetype	Ø 65 mm PP450
Rechtstand vezel	Goed	Laagdikte (m)	0,38	Drainage afstand (m)	4,00
Abnormale slijtage	Weinig	Type fundering	Onderbouwdrainzand	Drainagediepte (m-mv.)	0,60
Losse naden/plooiën	Geen	Dempend vermogen	n.v.t.	Sleufopvulling	Zand
Bijzonderheden	--	Mate van vergruizing ¹	Weinig	Onderbemaling	Nee
Toplaag-overig		Slijtage ¹	Weinig	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2015
		Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	--
Vezeldikte (mm)		Doorlatend vermogen	Goed	Constructie & kwaliteit	
Doel (2) (7)	60	Kwaliteit fundering	Goed		
Rand doelgebied (3) (6)	60	Bijzonderheden	-	Conditie kunstgrasmat & infill	Goed
Middengebied (4)	60	Funderingslaag 3		Conditie funderingslagen	Goed
Zijkant veld (5)	60			Afvoercapaciteit constructie	Goed
Hoek veld (1)	60	Laagdikte (m)	--	Civiltechnische kwaliteit	
Gemiddelde vezeldikte	60	Type fundering	--	Toplaag	Goed
Bijzonderheden	--	Slijtage ¹		Fundering	Goed
Vlakheid		Vervuiling ¹		Afwatering	Goed
		Doorlatend vermogen		Sporttechnische kwaliteit	
Meso relief	Weinig	Kwaliteit fundering		Sportoppervlak	Goed
Micro relief	Weinig	Bijzonderheden		Vlakheid	Goed
Bijzonderheden	--			Stroefheid	Goed
Opmerkingen algemeen				Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Goed
					H1

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode trainingsveld B

Veldtype trainingsveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 10.000 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	Onbekend	Laagdikte (m)		Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	1990	Grondsoort		Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	500 – 600	Organische stofgehalte ¹		Leemgehalte ¹	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹		Structuur	
Engels raaigras		Verdichting		Doorlatend vermogen	
Veldbeemdgras		Structuur		Bijzonderheden	
Straatgras		Doorlatend vermogen		Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit		G.H.G. (m-mv.)	0,70
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	Toplaag na renovatie beoordelen	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Ø 65 mm PP 450
Overig gras		Laagdikte (m)	0,20 – 0,40	Drainafstand (m)	4,00
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig grof/ grof zand	Draindiepte (m-mv.)	0,65
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	<1%	Sleufopvulling	Zand
Doelmonden		Leemgehalte ¹	<5%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook		Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2015
Zijstroken		Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)		Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Redelijk
Zode vastheid		Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Slecht
Polvorming		Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Redelijk tot goed
Viltvorming		Laagdikte (m)	0,40 – 1,00	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden		Grondsoort	Fijn tot m. grof zand	Toplaag	Goed
Ongedierte		Leemgehalte ¹	14-17%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Redelijk tot goed	Afwatering	Goed
Macro reliëf		Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf		Doorlatend vermogen	Goed	Grasmat	Goed
Bijzonderheden		Bijzonderheden	Binnen het veld wisselende grondslag	Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen Veld wordt gerenoveerd in 2015, inclusief nieuwe drainage				Beoordeling	Goed
					H1

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Udi
Vereniging rksv Udi '19
Veldcode trainingsveld C+D

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 9.500 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.4

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	Onbekend	Laagdikte (m)		Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort		Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	500 – 600	Organische stofgehalte ¹		Leemgehalte ¹	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹		Structuur	
Engels raaigras		Verdichting		Doorlatend vermogen	
Veldbeemdgras		Structuur		Bijzonderheden	
Straatgras		Doorlatend vermogen		Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit		G.H.G. (m-mv.)	0,75
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	Toplaag na renovatie beoordelen	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Ø 65 mm PP 450
Overig gras		Laagdikte (m)	0,30 – 0,50	Drainafstand (m)	4,00
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn tot fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	0,65
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	4-5%	Sleufopvulling	Zand
Doelmonden		Leemgehalte ¹	10-13%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook		Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2015
Zijstroken		Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)		Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid		Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Goed
Polvorming		Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming		Laagdikte (m)	0,50 – 1,00	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden		Grondsoort	Fijn tot m. fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierde		Leemgehalte ¹	13-22%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Redelijk	Afwatering	Goed
Macro reliëf		Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf		Doorlatend vermogen	Goed tot slecht	Grasmat	Goed
Bijzonderheden		Bijzonderheden	Erg wisselende opbouw in het veld	Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Veld wordt gerenoveerd in 2015, inclusief nieuwe drainage		Beoordeling	Goed
					H1

¹⁾ visuele inschatting

Sportcomplex	Moleneind
Vereniging	fc De Rakt
Veldcode	hoofdveld

Datum opname	april 2015
Bijlage	1.5

1) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Moleneind
Vereniging fc De Rakt/Red Sox
Veldcode veld 1 Aalstweg

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 344 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.5

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1984	Laagdikte (m)	0,00 – 0,25	Laagdikte (m)	0,90 – 1,00
Jaar van evt. renovatie	2002	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	Matig grof zand
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 250	Organische stofgehalte ¹	3-5%	Leemgehalte ¹	<10%
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-13%	Structuur	Goed
Engels raaigras	30	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed
Veldbeemdgras	5	Structuur	Goed	Bijzonderheden	Humusarm zand
Straatgras	60	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig, wormen	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden	-	G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Geen
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,25 – 0,50	Drainafstand (m)	
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	4-6%	Sleufopvulling	
Doelmonden	Open tot kaal	Leemgehalte ¹	14-17%	Onderbemaling	Nee
Middenstrook	Licht hol	Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Goed	Bijzonderheden	-
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,15	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Redelijk tot goed	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Matig
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,50 – 0,90	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Iets wormen	Leemgehalte ¹	14-17%	Berging	Matig
Vlakheid		Structuur	Goed	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Matig	Doorlatend vermogen	Goed	Grasmat	Matig
Bijzonderheden	-	Bijzonderheden	Zeer humeus zand	Vlakheid	Goed
Opmerkingen algemeen				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
				Beoordeling	Goed
					H2

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Moleneind
Vereniging Red Sox
Veldcode veld 2 Honk- en softbal

Veldtype wedstrijd-/trainingsveld
Soort sport honk- en softbal
Oppervlakte speelveld 5304 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.5

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1984	Laagdikte (m)	0,00 – 0,20	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	2002	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	<200	Organische stofgehalte ¹	3-5%	Leemgehalte ¹	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-13%	Structuur	
Engels raaigras	40	Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	
Veldbeemdgras	10	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Straatgras	45	Doorlatend vermogen	Goed	Waterhuishouding	
Struisgras		Biologische activiteit	Matig wormen	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras		Bijzonderheden		G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Geen
Overig gras	5	Laagdikte (m)	0,20 – 0,85	Drainafstand (m)	
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	4-6%	Sleufopvulling	
Doelmonden	Gesloten	Leemgehalte ¹	14-17%	Onderbemaling	
Middenstrook	Gesloten	Mate van verschralling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
Zijstroken	Gesloten	Structuur	Goed	Bijzonderheden	-
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,10-0,18	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Zode vastheid	Goed	Bijzonderheden	-	Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed
Viltvorming	Weinig	Laagdikte (m)	0,85 – 1,00	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	Matig fijn/m. grof zand	Toplaag	Goed
Ongedierte	Matig	Leemgehalte ¹	<10%	Berging	Goed
Vlakheid		Structuur	Goed	Afwatering	Goed
Macro reliëf	Matig/weinig	Verdichting	Weinig	Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed	Grasmat	Goed
Bijzonderheden	lets glooiingen in het verreveld	Bijzonderheden	-	Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Kwaliteit gravel redelijk. Veel onkruid in graveltoplaag. Laagdikte graveltoplaag fors namelijk 12 cm. Toplaag is instabiel als gevolg van grof aroda		Beeoordeling	Goed
					H1

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex	Moleneind
Vereniging	rc Octopus
Veldcode	veld 3

Veldtype	wedstrijd-/trainingsveld
Soort sport	rugby
Oppervlakte speelveld	11730 m ²

Datum opname	april 2015
Bijlage	1.5

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1984	Laagdikte (m)	0,00 – 0,20	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 300	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	
		Leemgehalte ¹	8-12%	Structuur	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Weinig	Doorlatend vermogen	
Engels raaigras	35	Structuur	Goed	Bijzonderheden	
Veldbeemdgras		Doorlatend vermogen	Goed		
Straatgras	60	Biologische activiteit	Matig/veel, wormen		
Struisgras		Bijzonderheden		Waterhuishouding	
Roodzwenkgras				G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol				G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Overig gras	5			Draintype	Geen drainage
Grasmat-overig		Bodemlaag 2		Drainafstand (m)	
<i>Geslotenheid</i>		Laagdikte (m)	0,20 – 1,00	Draindiepte (m-mv.)	
Doelmonden	Open	Grondsoort	Matig fijn zand	Sleufopvulling	
Middenstrook	Open tot hol	Organische stofgehalte ¹	4-6%	Onderbemaling	
Zijstroken	Hol	Leemgehalte ¹	10-13%	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
<i>Overige eigenschappen</i>		Mate van verschraling	--	Bijzonderheden	
Bewortelingsdiepte (m)	0,15 – 0,17	Structuur	Redelijk tot goed		
Zode vastheid	Goed	Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Polvorming	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Viltvorming	Weinig	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk tot matig
Onkruiden	Weinig			Afvoercapaciteit constructie	Goed
Ongedierte	Wormen	Bodemlaag 3		Cultuurtechnische kwaliteit	Code
		Laagdikte (m)	--	Toplaag	Goed H
		Grondsoort	--	Berging	Goed
		Leemgehalte ¹		Afwatering	Goed
		Structuur		Sporttechnische kwaliteit	Code
Vlakheid		Verdichting		Grasmat	Matig 3
Macro reliëf	Matig	Doorlatend vermogen		Vlakheid	Matig
Micro reliëf	Matig tot veel	Bijzonderheden		Stroefheid	Goed
Bijzonderheden	Veel speelschade, lokaal enkele golven			Algehele kwaliteit	Code
Opmerkingen algemeen	Uitgespeelde plekken als gevolg van round-up in belijnen (verboden). Advies middel 'Lijnvast' gebruiken.			Beoordeling	Normaal H3

1) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Moleneind
Vereniging fc De Rakt
Veldcode veld 4 (bij molen)

Veldtype trainingsveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7420 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.5

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	1984	Laagdikte (m)	0,00 – 0,25	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	400 – 500	Organische stofgehalte ¹	3-4%	Leemgehalte ¹	
		Leemgehalte ¹	10 – 13%	Structuur	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Verdichting	Matig tot veel	Doorlatend vermogen	
Engels raaigras	45	Structuur	Matig	Bijzonderheden	
Veldbeemdgras	5	Doorlatend vermogen	Redelijk/Goed		
Straatgras	50	Biologische activiteit	Matig, iets wormen		
Struisgras		Bijzonderheden		Waterhuishouding	
Roodzwenkgras				G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol				G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Overig gras				Draintype	Geen drainage
Grasmat-overig		Bodemlaag 2		Drainafstand (m)	
Geslotenheid		Laagdikte (m)	0,25 – 0,60	Draindiepte (m-mv.)	
Doelmonden	Kaal	Grondsoort	Matig fijn zand	Sleufopvulling	
Middenstrook	Hol tot kaal	Organische stofgehalte ¹	4-6%	Onderbemaling	
Zijstroken	Hol	Leemgehalte ¹	14-17%	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
Overige eigenschappen		Mate van verschraling	--	Bijzonderheden	
Bewortelingsdiepte (m)	0,05	Structuur	Goed		
Zode vastheid	Matig	Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Polvorming	Weinig	Doorlatend vermogen	Redelijk tot goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Goed
Viltvorming	Weinig	Bijzonderheden		Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk
Onkruiden	Weinig			Afvoercapaciteit constructie	Redelijk/Goed
Ongedierte	Nihil			Cultuurtechnische kwaliteit	
Vlakheid		Bodemlaag 3		Toplaag	Matig
Macro reliëf	Matig	Laagdikte (m)	0,60 – 1,00	Berging	Goed
Micro reliëf	Matig tot veel	Grondsoort	Matig fijn zand	Afwatering	Goed
Bijzonderheden	Enkele ongelijkheden over het gehele veld	Leemgehalte ¹	14-17%	Sporttechnische kwaliteit	
		Structuur	Goed	Grasmat	Matig
		Verdichting	Weinig	Vlakheid	Matig
		Doorlatend vermogen	Goed	Stroefheid	Goed
		Bijzonderheden	Rijkere bodemlaag (o.s.)	Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Beide doelgebieden structuurverbetering met zeoliet ingewerkt/ingefeerd. Overgangen zichtbaar, wel minder overlast water.		Beoordeling	Normaal
					H3

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Moleneind
Vereniging fc De Rakt
Veldcode veld 5 Kruisheren

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport voetbal
Oppervlakte speelveld 7.900 m²

Datum opname april 2015
Bijlage 1.5

Algemene gegevens		Toplaag		Bodemlaag 4	
Jaar van aanleg	Onbekend	Laagdikte (m)	0,00 – 0,60	Laagdikte (m)	--
Jaar van evt. renovatie	--	Grondsoort	Matig fijn zand	Grondsoort	--
Gebruiksintensiteit (u/jr)	200 – 250	Organische stofgehalte ¹	4-5%	Leemgehalte ¹	
Grasmat-botanisch (%) ¹		Leemgehalte ¹	10-13%	Structuur	
Engels raaigras	30	Verdichting	Matig tot veel	Doorlatend vermogen	
Veldbeemdgras	5	Structuur	Matig	Bijzonderheden	
Straatgras	40	Doorlatend vermogen	Redelijk	Waterhuishouding	
Struisgras	5	Biologische activiteit	Matig/veel, wormen	G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Roodzwenkgras	10	Bijzonderheden		G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Witbol		Bodemlaag 2		Draintype	Geen
Overig gras	10	Laagdikte (m)	0,60 – 1,00	Drainafstand (m)	
Grasmat-overig		Grondsoort	Matig fijn zand	Draindiepte (m-mv.)	
Geslotenheid		Organische stofgehalte ¹	5-6%	Sleufopvulling	
Doelmonden	Open tot kaal	Leemgehalte ¹	14-17%	Onderbemaling	
Middenstrook	Hol	Mate van verschraling	--	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	
Zijstroken	Licht hol	Structuur	Redelijk	Bijzonderheden	
Overige eigenschappen		Verdichting	Weinig	Bodem/waterhuishouding	
Bewortelingsdiepte (m)	0,05-0,08	Doorlatend vermogen	Goed	Direct waterbergend vermogen toplaag	Redelijk
Zode vastheid	Matig tot slecht	Bijzonderheden	grinthoudend	Vochtleverend vermogen constructie	Redelijk/matig
Polvorming	Weinig	Bodemlaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Redelijk
Viltvorming	Matig tot weinig	Laagdikte (m)	--	Cultuurtechnische kwaliteit	
Onkruiden	Weinig	Grondsoort	--	Toplaag	Matig
Ongedierte	Matig, wormen	Leemgehalte ¹		Berging	Matig
Vlakheid		Structuur		Afwatering	Goed
Macro reliëf	Matig	Verdichting		Sporttechnische kwaliteit	
Micro reliëf	Matig/veel	Doorlatend vermogen		Grasmat	Slecht
Bijzonderheden	Speelschade a.g.v. bespeling en trainingen	Bijzonderheden		Vlakheid	Slecht
				Stroefheid	Matig
				Algehele kwaliteit	
Opmerkingen algemeen		Belijning is ingebrand. De grasmat heeft een erg bonte kleur, veel verschillende grassoorten door elkaar. Toplaag is rijker		Beoordeling	Matig
		6 lichtmasten aanwezig rondom het veld			N4

¹⁾ visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Hockeyweg
Vereniging HC Uden
Veldcode veld 1

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport hockey
Oppervlakte speelveld 5.738 m²

Datum opname juni 2015
Bijlage 1.6

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond		
Jaar van aanleg	2013	Laagdikte (m)	0,008	Grondsoort	--	
Jaar van evt. renovatie	--	Type fundering	PE foam	Organische stofgehalte ¹		
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>1000	Dempend vermogen	Goed	Lutumgehalte ¹		
		Mate van vergruizing ¹	n.v.t.	Structuur		
Toplaag – kunstgras		Slijtage ¹	Weinig	Doorlatend vermogen		
Type kunstgras	Water	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden		
Type infill	n.v.t.	Doorlatend vermogen	Goed			
Kwaliteit infill		Kwaliteit fundering	Goed			
Alg &	Weinig	Bijzonderheden	--			
mosgroei/onkruiden						
Splitsen vezels	Weinig					
Rechtstand vezel	Goed					
Abnormale slijtage	Weinig					
Losse naden/plooiën	Geen					
Bijzonderheden	--					
Toplaag-overig						
Vezeldikte (mm)						
Doel (2) (7)	14					
Rand doelgebied (3) (6)	14					
Middengebied (4)	14					
Zijkant veld (5)	14					
Hoek veld (1)	14					
Gemiddelde vezeldikte	14					
Bijzonderheden	--					
Vlakheid						
Meso relief	Weinig					
Micro relief	Weinig					
Bijzonderheden	--					
Opmerkingen algemeen						

¹) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex Hockeyweg
Vereniging HC Uden
Veldcode veld 2

Veldtype wedstrijdveld
Soort sport hockey
Oppervlakte speelveld 5.738 m²

Datum opname juni 2015
Bijlage 1.6

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond	
Jaar van aanleg	2013	Laagdikte (m)	0,008	Grondsoort	--
Jaar van evt. renovatie	--	Type fundering	PU foam	Organische stofgehalte ¹	
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>1000	Dempend vermogen	Goed	Lutumgehalte ¹	
		Mate van vergruizing ¹	n.v.t.	Structuur	
Toplaag – kunstgras		Slijtage ¹	Weinig	Doorlatend vermogen	
Type kunstgras	Water	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	
Type infill	n.v.t.	Doorlatend vermogen	Goed		
Kwaliteit infill		Kwaliteit fundering	Goed		
Alg &	Weinig	Bijzonderheden		Waterhuishouding	
mosgroei/onkruiden				G.H.G. (m-mv.)	>1,00
Splitsen vezels	Weinig			G.L.G. (m-mv.)	>1,00
Rechtstand vezel	Goed	Funderingslaag 2		Drainagetype	Ø 65 mm kokos
Abnormale slijtage	Weinig	Laagdikte (m)	Lava	Drainage afstand (m)	8,00
Losse naden/plooiën	Geen	Type fundering	0,10	Drainagediepte (m-mv.)	0,60
Bijzonderheden	--	Dempend vermogen	Weinig	Sleufopvulling	Zand
		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Onderbemaling	Nee
		Slijtage ¹	Weinig	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2015
		Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	
		Doorlatend vermogen	Goed		
		Kwaliteit fundering	Goed	Constructie & kwaliteit	
		Bijzonderheden	---	Conditie kunstgrasmat & infill	Goed
				Conditie funderingslagen	Goed
				Afvoercapaciteit constructie	Goed
Toplaag-overig		Funderingslaag 3		Civieltechnische kwaliteit	
Vezeldikte (mm)		Laagdikte (m)	0,38	Code	
Doel (2) (7)	13	Type fundering	Onderbouwdrainzand	Toplaag	Goed
Rand doelgebied (3) (6)	13	Slijtage ¹	Weinig	Fundering	Goed
Middengebied (4)	13	Vervuiling ¹	Weinig	Afwatering	Goed
Zijkant veld (5)	13	Doorlatend vermogen	Goed	Sporttechnische kwaliteit	
Hoek veld (1)	13	Kwaliteit fundering	Goed	Code	
Gemiddelde vezeldikte	13	Bijzonderheden	--	Sportoppervlak	Goed
Bijzonderheden	--			Vlakheid	Goed
				Stroefheid	Goed
				Algehele kwaliteit	
				Code	
Opmerkingen algemeen		Veld is in 2015 omgebouwd van zandingestrooid naar water		Beoordeling	Goed
					H1

¹) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex	Hockeyweg	Veldtype	wedstrijdveld	Datum opname	juni 2015
Vereniging	HC Uden	Soort sport	hockey	Bijlage	1.6
Veldcode	veld 3	Oppervlakte speelveld	5.738 m²		

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond
Jaar van aanleg	2005	Laagdikte (m)	0,07	Grondsoort --
Jaar van evt. renovatie	--	Type fundering	Lava/rubber	Organische stofgehalte ¹
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>800	Dempend vermogen	Matig	Lutumgehalte ¹
		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Structuur
Toplaag – kunstgras		Slijtage ¹	Matig	Doorlatend vermogen
Type kunstgras	Zandingestrooid	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden
Type infill	Zand	Doorlatend vermogen	Goed	
Kwaliteit infill	Redelijk	Kwaliteit fundering	Redelijk	
Alg & mosgroei/onkruiden	Matig/veel	Bijzonderheden	--	
Splitsen vezels	Matig			
Rechtstand vezel	Matig			
Abnormale slijtage	Matig			
Losse naden/plooien	Meerdere naden los			
Bijzonderheden	--			
Toplaag-overig				
Vezeldikte (mm)				
Doel (2) (7)	22,16			
Rand doelgebied (3) (6)	22, 16			
Middengebied (4)	18			
Zijkant veld (5)	20			
Hoek veld (1)	21			
Gemiddelde vezeldikte	18			
Bijzonderheden	--			
Vlakheid				
Meso relief	Weinig			
Micro relief	Weinig			
Bijzonderheden	-			
Opmerkingen algemeen				

1) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex	Hockeyweg
Vereniging	HC Uden
Veldcode	veld 4

Veldtype	wedstrijdveld
Soort sport	hockey
Oppervlakte speelveld	5.738 m ²

Datum opname	juni 2015
Bijlage	1.6

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond		
Jaar van aanleg	2015	Laagdikte (m)	0,008	Grondsoort	--	
Jaar van evt. renovatie	--	Type fundering	PU foam	Organische stofgehalte ¹		
Gebruiksintensiteit (u/jr)	>1000	Dempend vermogen	Goed	Lutumgehalte ¹		
		Mate van vergruizing ¹	n.v.t.	Structuur		
Toplaag – kunstgras		Slijtage ¹		Weinig		
Type kunstgras	Water	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden		
Type infill	n.v.t.	Doorlatend vermogen	Goed			
Kwaliteit infill		Kwaliteit fundering	Goed	Waterhuishouding		
Alg & mosgroei/onkruiden	Weinig	Bijzonderheden		G.H.G. (m-mv.)	>1,00	
Splitsen vezels	Weinig			G.L.G. (m-mv.)	>1,00	
Rechtstand vezel	Goed	Funderingslaag 2		Drainagetype	Ø 65 mm kokos	
Abnormale slijtage	Weinig	Laagdikte (m)	Lava	Drainage afstand (m)	4,00	
Losse naden/plooien	Geen	Type fundering	0,10	Drainagediepte (m-mv.)	0,60	
Bijzonderheden	--	Dempend vermogen	Weinig	Sleufopvulling	Zand	
		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Onderbemaling	Nee	
Toplaag-overig		Slijtage ¹	Weinig	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten	2015	
Vezeldikte (mm)		Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden	Met ontluichtingsdrain en dubbele putten i.v.m. gasunie	
Doel (2) (7)	13	Doorlatend vermogen	Goed	Constructie & kwaliteit		
Rand doelgebied (3) (6)	13	Kwaliteit fundering	Goed	Conditie kunstgrasmat & infill	Goed	
Middengebied (4)	13	Bijzonderheden	---	Conditie funderingslagen	Goed	
Zijkant veld (5)	13	Funderingslaag 3		Afvoercapaciteit constructie	Goed	
Hoek veld (1)	13	Laagdikte (m)	0,38	Civieltechnische kwaliteit		
Gemiddelde vezeldikte	13	Type fundering	Onderbouwdrainzand	Code		
Bijzonderheden	--	Slijtage ¹	Weinig	Toplaag	Goed	H
Vlakheid		Vervuiling ¹	Weinig	Fundering	Goed	
Meso relief	Weinig	Doorlatend vermogen	Goed	Afwatering	Goed	
Micro relief	Weinig	Kwaliteit fundering	Goed	Sporttechnische kwaliteit		
Bijzonderheden	-	Bijzonderheden	--	Code		
				Sportoppervlak	Goed	1
				Vlakheid	Goed	
				Stroefheid	Goed	
				Algehele kwaliteit		
				Code		
Opmerkingen algemeen				Beoordeling	Goed	H1

1) visuele inschatting

Inventarisatie sportvelden

Sportcomplex	Hockeyweg
Vereniging	HC Uden
Veldcode	miniveld

Veldtype	wedstrijdveld
Soort sport	hockey
Oppervlakte speelveld	1.527 m ²

Datum opname	juni 2015
Bijlage	1.6

Algemene gegevens		Funderingslaag 1		Ondergrond
Jaar van aanleg	2005	Laagdikte (m)	0,07	Grondsoort --
Jaar van evt. renovatie		Type fundering	Lava/rubber	Organische stofgehalte ¹
Gebruiksintensiteit (u/jr)	500-800	Dempend vermogen	Matig	Lutumgehalte ¹
		Mate van vergruizing ¹	Weinig	Structuur
Toplaag – kunstgras		Slijtage ¹		Matig
Type kunstgras	Zandingestrooid	Vervuiling ¹	Weinig	Bijzonderheden
Type infill	Zand	Doorlatend vermogen	Goed	
Kwaliteit infill	Redelijk	Kwaliteit fundering	Redelijk	
Alg & mosgroei/onkruiden	Matig/veel	Bijzonderheden	--	
Splitsen vezels	Matig	Funderingslaag 2		Waterhuishouding
Rechtstand vezel	Matig	Laagdikte (m)	0,42	G.H.G. (m-mv.) >1,00
Abnormale slijtage	Matig	Type fundering	Onderbouwdrainzand	G.L.G. (m-mv.) >1,00
Losse naden/plooien	Weinig	Dempend vermogen	Weinig	Drainagetype Onbekend
Bijzonderheden	--	Mate van vergruizing ¹	Weinig	Drainage afstand (m)
		Slijtage ¹	Weinig	Drainagediepte (m-mv.)
		Vervuiling ¹	Weinig	Sleufopvulling
		Doorlatend vermogen	Goed	Onderbemaling Nee
		Kwaliteit fundering	Goed	Laatst uitgevoerde controle/doorspuiten Onbekend
		Bijzonderheden	--	Bijzonderheden
Toplaag-overig		Funderingslaag 3		Constructie & kwaliteit
Vezeldikte (mm)		Laagdikte (m)	--	Conditie kunstgrasmat & infill Matig
Doel (2) (7)	21	Type fundering	--	Conditie funderingslagen Matig
Rand doelgebied (3) (6)	18	Slijtage ¹		Afvoercapaciteit constructie Goed
Middengebied (4)	18	Vervuiling ¹		Civieltechnische kwaliteit
Zijkant veld (5)	20	Doorlatend vermogen		Toplaag Matig
Hoek veld (1)	21	Kwaliteit fundering		Fundering Matig
Gemiddelde vezeldikte	19	Bijzonderheden		Afwatering Goed
Bijzonderheden	--			Sporttechnische kwaliteit
Vlakheid				Sportoppervlak Matig
Meso relief	Weinig			Vlakheid Goed
Micro relief	Weinig			Stroefheid Goed
Bijzonderheden	--			Algehele kwaliteit
Opmerkingen algemeen				Beoordeling Normaal
				Code N2

1) visuele inschatting

Inventarisatie terreininrichting sportcomplexen gemeente Uden

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Odiliapeel Veldtype wedstrijdveld Datum 18-mei
 Vereniging v.v. Odiliapeel Sportsoort voetbal
 Veldcode hoofdveld Oppervlakte speelveld 7597m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
	rondom leunhek	m	m/v	10-20%	10-20%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
veld	rondom	g	g		m/w					
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
15x4 m	zuidzijde	g	g	gaas/nylon	m/v					
15x4m	noordzijde	g	g	gaas/nylon	m/v					
Bijzonderheden	netten zijn kapot gaas bolt									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
	beide zijden	ja	ja	g	m/w					
Bijzonderheden	beschadigen op doelpalen en bruinroestig									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
2 stuks	westzijde	plexiglas/aluminium	w	w	w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Odiliapeel Veldtype training Datum 18-mei
 Vereniging v.v. Odiliapeel Sportsoort voetbal
 Veldcode 1 Oppervlakte speelveld 8960m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek	oostzijde	Rechtst. liggers	Rechtst. staander		m					
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x35 nylon	noordzijde	g	m	nylon	m					
5x45 dsm	zuidzijde	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	beide zijden	ja	wit	g	w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten en armaturen	rondom	rond	divers	deels	m					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
2,5x1 2 st	westzijde	hout/zink	m/v	v	Verwering					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Odiliapeel Veldtype wedstrijdveld Datum 18-mei
 Vereniging v.v. Odiliapeel Sportsoort voetbal
 Veldcode 2 Oppervlakte speelveld 8320m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
doelopstelplek	zuidzijde	g	m/v	<10%	<5%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x25	oostzijde	g	g	gaas/nylon	m					
5x25	westzijde	g	g	gaas/nylon	m					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	oostzijde	ja	wit	r	w					
pupillendoel	westzijde	ja	wit	r	w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 8 armaturen	rondom	verjongingsmast	optivision	ja	w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Odiliapeel Veldtype training
 Vereniging v.v. Odiliapeel Sportsoort voetbal
 Veldcode oefenhoek Oppervlakte speelveld 3150m2
 Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
4x15 m	oostzijde	r/g	Rechtst. staander	nylon/gaas	m/v					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
4 lichtmasten 4 armaturen	rondom	verjongingsmast	divers	nee	m/v					
Bijzonderheden	geschilderd									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie complexinrichting

Sportcomplex Odiliapeel Vereniging Odiliapeel Datum 42142

Verharding overige (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
tegels 30x30	ingang	g	m/w	<5%	<5%					
tegels 30x30	rondom	g	w	<5%	<5%					
		naar veld								
Bijzonderheden										
Complexafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
houten paal en draad	noordoost	nvt	r	r/g	w					
gaas 2 puntdraden	noord	g	g	g	w					
gaas en 3 puntdraden	zuid en fietsenstalling	g	g	g	w					
gaas en 3 puntdraden	west	g	g	g	w					
betonnen paal en draad	west en zuidwest	g	r	r/g	w					
betonnen paal en draad	oostzijde	g	r	r/m	m					
werkpoort	noordwestzijde	spijl	w	w	w					
werkpoort	westzijde	spijl gecoat	m/w	m	w					
werkpoort/looppoort	ingang	spijl gecoat	m/w	w	w					
Bijzonderheden										
Prullenbakken (type)	Ligging/ locatie	Voet	Bak	Coating	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Groen	Ligging/ locatie	Soorten	Onderhoudstoestand	Scheuren/Rot/ Dood hout	Hoogte	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Vereniging Veldcode Volkel v.v. Volkel hoofdveld Veldtype Sportsoort Oppervlakte speelveld 8512m2 Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
betonplaat	rondom	naar buiten	w	<5%	<5%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek dsm gecoat	rondom	g	g							
werkpoort 2 st gecoat	zuidzijde	g	g	dsm	w					
looppoort 4 st gecoat	oost noord en west	g	g	dsm	w					
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x25	oostzijde	slecht	s	dsm/nylon	w					
5x25	westzijde	r	m	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden	stormschaade op ballenvanger oostzijde scheefstand agv winddoek/reclame in ballenvanger									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	beide zijden	ja kooidoel	wit	g	w					
Bijzonderheden	doelen iets beschadigd									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
rondom	rond	rond	optivision	ja	w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
gemetseld in tribune	noord	steen	w	w	w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Vereniging Veldcode Volkel v.v. Volkel Veldtype Sportsoort 1 Oppervlakte speelveld 8030m2 Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6x30	noord	r	r/m	dsm/nylon	w					
6x30	zuid	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
kooidoel	beide zijden		wit	g	w					
Bijzonderheden	iets beschadigd									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 lichtmasten 6 armaturen	rondom	divers	divers	ja	w/m					
Bijzonderheden	enkele masten onderin verroest									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
gemetseld	westzijde	steen en hout	w	w	w					
Bijzonderheden	iets gedateerd, dak beschadigd, dak komt los van muur									
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Vereniging Veldcode Volkel v.v. Volkel Veldtype Sportsoort 2 Oppervlakte speelveld 7920m2 Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6x55	zuidzijde	r/g	r	dsm/nylon	m/w					
6x30	noordzijde	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	beide zijden	ja	wit	r/g	m/v					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 6 armaturen	rondom	verjongd	Schmidt Strahl	ja	m/w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
hout	oostzijde	hout	m/v	m	m/w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Vereniging Veldcode Volkel v.v. Volkel Veldtype Sportsoort 3 Oppervlakte speelveld 7260m2 Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6x30	noord	r/g	r	dsm/nylon	w					
6x30	zuid	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 6 armaturen	rondom	verjongd	Schmidt Strahl	ja	m					
Bijzonderheden	roest tot 4 m boven maaiveld, masten in combinatie met veld 2									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie complexinrichting

Sportcomplex Volkel Vereniging Volkel Datum 18-mei

Verharding overige (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
klinker en tegel	ingan	kolk	w	<5%	<5%					
Bijzonderheden										
Complexafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
betonnen paal 3 puntdraden	oost en zuidzijde zuidoostzijde	g	g	gaas en 3 puntdraden	w					
harmonicagaas 2 puntdraden	noordzijde	g	g	gaas en 2 puntdraden	m					
spijlenhekwerk	zuidzijde kantine	g	g	spijlen	w					
hgaas en houdetn paal	westzijde	r	r	gaas en 2 puntdraden	m					
Bijzonderheden	lokaal ingroei beplanting									
Prullenbakken (type)	Ligging/ locatie	Voet	Bak	Coating	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
werkpoort	zuidzijde veld 1	spijl	w	w	w					
werkpoort	zuidwest kantine	vakwerk	w	w	w					
werkpoort	zuidzijde veld 2	spijl	m/w	m	w					
werkpoort	zuidzijde veld 1	spijl	m/w	m	w					
Bijzonderheden										
Groen	Ligging/ locatie	Soorten	Onderhoudstoestand	Scheuren/Rot/ Dood hout	Hoogte	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex De Hoeven Veldtype wedstrijd Datum #####
 Vereniging f.c. Uden Sportsoort voetbal
 Veldcode hoofveld Oppervlakte speelveld 8664 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
tegels 30x30	rondom	op 1 oor	wedstrijd	<1%	<1%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek en reclameraail	rondom	g	g	g	w					
looppoort	noordzuid	g	g		w					
werkpoort	noord/westzijde	g	g	g	m/w					
Bijzonderheden	gecoat hekwerk roest op beschadigde plekken, gebruiksschade. Afdekdoeken ontbreken op werkpoort									
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x25 dsm nylon	oostzijde	g	g	g nylon	w					
5x25 dsm nylon	westzijde	g	g	g nylon	w					
Bijzonderheden	verkleuring coating agv UV invloed									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	oost wetszijde	ja	r	g	w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 14 armaturen	rondom	octogonal	aerlux	ja staaldraad						
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
plexiglas	noordzijde	plexiglas	w	w	w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Datum #####

voetbal

7776 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafstering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30 gaas	oostzijde									
5x30 gaas	westzijde									
Bijzonderheden	gaas krult									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	oost en west									
Bijzonderheden	iets gebruikschade									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 6 armaturen	rondom									
Bijzonderheden	verouderde armaturen									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
gemetselde dug out	norodzijde									
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
afvalbakken 5 st	rondom									
Bijzonderheden										

Datum #####

voetbal

8100 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafstering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30 gaas	oostzijde	g	g	gaas, redelijk	m					
5x30 gaas	westzijde	g	g	gaas, redelijk	m					
Bijzonderheden	reostige ballenvanger, wel functioneel									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	oost en west	ja	g	g	w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
2 masten 2 armaturen	zudzijde	ronmd verjongd	Schmidt Strahl	nee	m/w					
Bijzonderheden	op mast veld 1 3 bouwlampen, lichtmast geschilderd									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
houten dug out 2 m	noordzijde	hout	w	w	w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Sportcomplex	De Hoeven	Veldtype	training	Datum	####
Vereniging	f.c. Uden	Sportsoort	voetbal		
Veldcode	trainingsveld A	Oppervlakte speelveld	8175 m2		

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6x40 dsm nylon	noordzijde	g	g	g	w					
6x40 dsm nylon	zuidzijde	g	g	g	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	noord en zuid	ja	g	g	w					
Bijzonderheden	licht beschadigd									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 6 armaturen	rondom	rond verjongd	onbekend	ja	m/w					
Bijzonderheden	masten erg roestig agv beregening, oude armaturen									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Sportcomplex	De Hoeven	Veldtype	training	Datum	####
Vereniging	f.c. Uden	Sportsoort	voetbal		
Veldcode	trainingsveld B	Oppervlakte speelveld	5005 m2		

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafstering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6x25 dsm nylon	noordzijde	g	g	g, nylon	w					
6x20 dsm nylon	zuidzijde	g	m	m, mylon+gaas	m					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel	noord en zuid	ja	g	g	w					
Bijzonderheden	iets roest agv berekening									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 6 armaturen	rondom	rond verjongd	onbekend	deels	m/v					
Bijzonderheden	armaturen deels in lichtmast veld A									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie complexinrichting

Sportcomplex De Hoeven Vereniging De Hoeven Datum 9-apr-15

Verharding overige (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
tegel	noordzijde	kolken goed	w	<1%	<1%					
klinker	ingang noordzijde	kolken goed	w	1-5%	<1%					
asfalt	handbalveld	tonrond op gras	w	<1%	<1%					
klinker	zuidzijde	matig afschot minimaal	w	<1%	<1%					
Bijzonderheden	ontwatering zuizijde is beperkt, te weinig kolken									
Complexafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
gaas en puntdraad	rodnom	r/g	g	gaas, redelijk	m/w					
Bijzonderheden										
Prullenbakken (type)	Ligging/ locatie	Voet	Bak	Coating	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
fietsenstalling	noordzijde	stalen grondrek	m	w/m	m					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
ballenpoort veld 1 en 2	zuidoost en zuidzijde 1m	gaas	m/v	m	m					
looppoort veld 2	zuidwest 2 m	staafmat	w	w	w					
looppoort veld 1	west	staafmat	w	w	w					
werkpoort spijl	ingang	spijlen	m/v	w	m/w					
looppoort spijl	ingang	spijlen	w	m	m/w					
looppoort veld A	west	staafmat	matig slot kapot	w	w					
looppoort spijl	oostzijde trainingsveld B	spijlen, gecoat	matig slot kapot	w	w					
Bijzonderheden										
Groen	Ligging/ locatie	Soorten	Onderhoudstoestand	Scheuren/Rot/ Dood hout	Hoogte	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype wedstrijd Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal Datum 18-mei Veldcode hoofdveld Oppervlakte speelveld 8848m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
betontegel	rondom	afwatering naar veld	m/w	5-10%	<5%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek en reclame	rondom	g	g	leunbuis	w					
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	zuid	g	g	gaas	m/w					
5x25	noord	g	g	gaas	m/w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
kooidoel	beide zijden		wit licht ebschadigd	g	w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
8 masten, 28 armaturen	romdom	verjongd	onbekend	nee	w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
plexiglas aluminium	westzijde		w	w	w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype wedstrijd Datum 18-mei
 Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal
 Veldcode 1 Oppervlakte speelveld 7526

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
maaitegel binnen en buiten	rondom	afschot goed	m/w	5-10%	<5%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek dsm	rondom	g	g	dsm en leunbuis	w					
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	noordzijde	g	g	dsm/nylon	w					
5x30	zuidzijde	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
kooidoel	beide zijden	nee	wit beschadigd	r	w					
wegklapbaar doel	lange zijde		aluminium	g	w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 14 armaturen	rondom	octogonaal	onmbekend	ja staal	w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
2 st	westzijde	plexiglas/aluminium	w	w	w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype wedstrijd Datum 42142
 Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal
 Veldcode 2 Oppervlakte speelveld

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	noordzijde	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
kooidoel	beide zijden	nee	wit beschadigd	r/m	m					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
dug outs 2 st	oostzijde	plexiglas/aluminium	w		w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype wedstrijd Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal Datum ##### Veldcode 3 Oppervlakte speelveld 12305m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	zuidzijde	r/g	g	nyon	m/v					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
pupillendoel kooidoel	beide zijden	ja	wit beschadigd	m	m					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype wedstrijd Datum 18-mei
 Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal
 Veldcode 4 Oppervlakte speelveld 7245m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
onder ballenvanger	bv zuidzijde									
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	zuidzijde	r/g	Rechtst. staander	gaas en nylon	m					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
kooidoel	beide zijden	nee	wit beschadigd	m	m					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
dug outs 2 st	oostzijde	plexiglas/aluminium	w		w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype wedstrijd Datum 18-mei
 Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal
 Veldcode 5 Oppervlakte speelveld 7521m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	zuidzijde	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
kooidoel	beide zijden	nee	wit	r/m	m					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
dug outs 2 st	oostzijde	plexiglas/aluminium	w		w					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype wedstrijd Datum 18-mei
 Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal
 Veldcode 6 Oppervlakte speelveld 7236 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Veldtype training
 Vereniging UDI'19 Sportsoort voetbal
 Veldcode trainingsveld B Oppervlakte speelveld 10701m2
 Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	westzijde	r/g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 armaturen 6 masten	rondom	verjongd	optivision	ja	m/w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden
Vereniging UDI'19
Veldcode trainingsveld C/D
Veldtype training
Sportsoort voetbal
Oppervlakte speelveld 10212m2
Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5x30	zuid	g	g	dsm/nylon	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
8 masten 8 armaturen	rondom	verjongd	optivision	ja	m/w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Uden Vereniging Uden Datum 42142

Verharding overige (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
klinkerpad	kantine-veld1	zijdelings	w	<5%	<5%					
klinkerpad	zuidzijde kantine	zijdelings	m/w	10-15%	<5%					
plateau	zuidoostzijde kantine	zijdelings	w	<5%	<5%					
Bijzonderheden										
Complexafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
gaas en 2 puntdraden	zuidoost en oost	g	g	gaas 2 puntdr	w					
gaas en 2 puntdraden	zuidzijde	m	r	gaas 2 puntdr	m/w					
gaas en 3 puntdraden	oost noord west	g	r/g	gaas 3 puntdr	w					
Bijzonderheden										
Prullenbakken (type)	Ligging/ locatie	Voet	Bak	Coating	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
werkpoort	noordoostzijde	spijl gegalvaniseerd	w	w	w					
Bijzonderheden										
Groen	Ligging/ locatie	Soorten	Onderhoudstoestand	Scheuren/Rot/ Dood hout	Hoogte	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Moleneind Veldtype wedstrijdveld Datum 7-4-2015
 Vereniging FC De Rakt Sportsoort voetbal
 Veldcode hoofdveld Oppervlakte speelveld 8.510 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek	rondom veld	g	r/g	g, reclame deels	w					
Bijzonderheden	staanderafstand 2,00 m, geen maaitegel of maaiplaats bij staander									
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5 x 20 m, nylon	noordzijde veld			dsm en nylonnet	netten los					
5 x 20 m, nylon	zuidzijde veld			dsm en nylonnet	netten los					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
p-doel	beide zijde veld	goed	goed	goed	weinig					
Bijzonderheden	doelen zijn/worden 2015 vervangen									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
dugout staal	westzijde	stalen plaat	w	w	w/m					
Bijzonderheden	zitbanken ontbreken, iets gebruiksschade									
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Moleneind Veldtype wedstrijd Datum 7-4-2015
 Vereniging FC De Rakt Sportsoort voetbal
 Veldcode 1 Aalstweg Oppervlakte speelveld 7.344 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
nylon+dsm	noordzijde	g	g	g	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
p-doel	beide zijde veld	ja	r/g	g	w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Moleneind **Veldtype** wedstrijd/trainingsveld **Datum** 7-apr-15
Vereniging FC De Rakt **Sportsoort** honk- en softbal
Veldcode 2 hoofdveld Red Sox **Oppervlakte speelveld** 5.304 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek softbal	zuidzijde	r/g	g	g	w					
gaashek softbal	westzijde	g	g	m/s	m					
looppoort	west en zuidzijde softbal	g	g	g	w					
werkpoort	westzijde	g	g	g	w					
looppoort	noordwestzijde honkbal	g	g	m, slot kapot	w/m					
Bijzonderheden	1 ligger gebogen, geen maaitegel, spanning honkbal slecht									
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
backstop honkbal	noordwestzijde veld	goed	r/g	m, gaas	m/w					
backstop softbal	zuidzijde veld	goed	goed	gaas en nylonnet	geen					
Bijzonderheden	geen maaitegels, @, gaas bolt iets. Renovatie gaas op korte termijn noodzakelijk									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
gemetseld dug-outs	westzijde veld	stalen platen en gemetseld	m	m/v	m					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden	parkeren achter backstop vraagt aandacht									

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Moleneind **Veldtype** wedstrijd-/trainingsveld **Datum** 7-apr-15
Vereniging FC De Rakt **Sportsoort** rugby
Veldcode 3, rugbyclub Octopus **Oppervlakte speelveld** 11.730 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek	noord/zuid/westzijde	redelijk	goed	goed	weinig					
Bijzonderheden	reclameborden aan leunhek, geen maaitegel of maaiplaat									
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
H-doelen	beide zijde veld	n.v.t.	licht verweerd	goed	weinig					
Bijzonderheden	doelen zijn roestig van kleur a.g.v. berekening									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 lichtmasten	rondom veld	rond verjongd	schmidt strahl	ja	w					
Bijzonderheden	masten zijn goed, oude armaturen									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Moleneind Veldtype training
 Vereniging FC De Rakt Sportsoort voetbal
 Veldcode 4, trainingsveld De Rakt Oppervlakte speelveld 7.420 m2 Datum 7 april 2015]

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5 x 30 m, nylonnet/dsm	westzijde	goed	goed	dsm/nylonnet	matig/weinig					
5 x 25 m, nylonnet/dsm	oostzijde	goed	redelijk	dsm/nylonnet	matig/weinig					
Bijzonderheden	ballenvangernetten zitten los, bevestigen wenselijk; geen maaitegel toegepast									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
p-doelen	beide zijden	ja	goed	goed	weinig					
Bijzonderheden	doelen zijn/worden vervangen in 2015									
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 masten 6 armaturen	rondom	rond verjongd	Philips Optivision	ja	w					
Bijzonderheden	masten iets roestig agv berekening									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Moleneind Veldtype wedstrijd-/training
 Vereniging FC De Rakt Sportsoort voetbal
 Veldcode 5, Kruisheren Oppervlakte speelveld 8.060 m2 Datum 7-apr-15

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
5 x 30 m, dsm/nylon	westzijde	goed	goed	goed	weinig					
5 x 30 m, dsm/nylon	oostzijde	goed	goed	goed	weinig					
Bijzonderheden	ballenvanger nieuw geplaatst in 2014, geen maaitegel									
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
p-doel	oostzijde	ja	matig/slecht	redelijk	matig/veel					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6 lichtmasten	rondom	verschillende lengte	divers	nee	matig/veel					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie complexinrichting

Sportcomplex

Moleneind

Vereniging

Moleneind

Datum

7-4-2015

Verharding overige (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
n.v.t. parkachtige situatie										
Bijzonderheden										
Complexafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
dsm gecoat	rondom									
Bijzonderheden	bij parkeerplaats beschadiging									
Prullenbakken (type)	Ligging/ locatie	Voet	Bak	Coating	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
werkpoort dsm 2 st	oostzijde	g	g	g, groen	w					
werkpoort dsm 2 st	noordzijde	g	g	g, groen	w					
looppoort dsm	westzijde	g	g	g, groen	w					
werkpoort dsm	zuidwest veld 3	g	g	g, groen	w					
looppoort dsm	zuidwestzijde veld 3	g	g	g, groen	w					
werkpoort dsm	zuidzijde veld 2	g	g	g, groen	w					
Bijzonderheden										
Groen	Ligging/ locatie	Soorten	Onderhoudstoestand	Scheuren/Rot/ Dood hout	Hoogte	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Hockeyweg Veldtype wedstrijd/training
 Vereniging HC Uden Sportsoort hockey
 Veldcode 1 Oppervlakte speelveld 5870 m2 Datum 18-mei

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
betontegel 30x30	rondom	afschot g	w	5-10%	<5%					
maaitegel 30x30	rondom	vlak	w	5-10%	<5%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leunhek gaas en slagplank	rondom	r/g	g	gaas	w					
looppoort 2 st	zuid noordwest	g	g	gaasmat, g	w					
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
6x25	oost	g	g	nylon/slagplank	w					
4x30	west	g	Rechtst. staander	nylon/slagplank	w					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
hockeydoel	beide zijden		wit licht schadigd		w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
8 masten 20 aramturen	rondom	octogonaal	Schmidt Strahl	ja	w					
Bijzonderheden	klimbeveiliging deels los/kapot. Masten staan iets scheef									
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
2 st	noordzijde	gemetseld hout	m/w	w	m					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Hockeyweg Veldtype wedstrijd/training
 Vereniging HC Uden Sportsoort hockey Datum 18-mei
 Veldcode 2 Oppervlakte speelveld 5870 m2 nieuw

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
8 masten 20 armaturen	rondom	verjongd	Schmidt Strahl	ja	w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Hockeyweg Veldtype wedstrijd/training
 Vereniging HC Uden Sportsoort hockey Datum 18-mei
 Veldcode 3 Oppervlakte speelveld 5870 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
betontegel 30x30	oost	kolken g	w	<5%	<5%					
maaitegel 30x30	rondom	vlak	w	5-10%	<5%					
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
leuvenhek gaas slagplank	rondom	r/g	g	gaas	w					
werkpoort	zuidoost	r/g	g	gaasmat	w/m					
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
4x21	noord	r	r/m	nylon slagplank	m					
4x21	zuid	g	g	nylon slagplank	m					
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
2 stks	beide zijden	wit beschadigd			m/w					
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
8 masten 6 armaturen	rondom	verjongd	onbekend	ja	w					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
hout 2 st	west	betonplex	m/w		m					
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Hockeyweg Veldtype wedstrijd/training Datum 18-mei
 Vereniging HC Uden Sportsoort hockey
 Veldcode 4 Oppervlakte speelveld 5870 m2

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen (%)	Breuk/ scheur (%)	nieuw				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie sportveldinrichting

Sportcomplex Hockeyweg
Vereniging HC Uden
Veldcode miniveld
Veldtype wedstrijd/training
Sportsoort hockey
Datum 18-mei
Oppervlakte speelveld

Verharding rondom en nabij veld (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Veldafrastering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
werkpoort gaasmat		r/g	r/g	r/g	r/g					
leunhek kunststof slagplank	trekt krom			m						
Bijzonderheden										
Ballenvangers (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ bespanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Doelen (type)	Ligging/ locatie	P-beugel	Coating	Stand	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
3 masten 4 armaturen	rondom	verjongd	Schmidt Strahl	g	g					
Bijzonderheden										
Dug-outs (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwering	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Inventarisatie complexinrichting

Sportcomplex Hockeyweg Vereniging HC Uden Datum 18-mei

Verharding overige (type)	Ligging/ locatie	Ontwatering	Onkruid-groei	Verzakkingen	Breuk/ scheur	Kwaliteitsniveau				
				(%)	(%)	A+	A	B	C	D
klinker	entree	afschot g	m/w	<5%	<5%					
tegels 30x30	entree	afschot g	m/w	5-10%	<5%					
Bijzonderheden										
Complexafstering (type)	Ligging/ locatie	Rechtst. liggers	Rechtst. staander	Bevestiging/ spanning	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
harmonica gaas	rondom	r	r/g	gaas+3 punt dr	w					
spijlen	fiestenstalling	g	g	spijl	w					
Bijzonderheden										
Prullenbakken (type)	Ligging/ locatie	Voet	Bak	Coating	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Verlichting (type)	Ligging/ locatie	Type lichtmast	Type armatuur	Klim-beveiliging	Corrosie	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										
Overige terreininrichting (type)	Ligging/ locatie	Materiaal type	Beschadiging	Corrosie	Verwerking	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
werkpoort	entree	spijl gecoat	m	w	m					
Bijzonderheden										
Groen	Ligging/ locatie	Soorten	Onderhoudstoestand	Scheuren/Rot/ Dood hout	Hoogte	Kwaliteitsniveau				
						A+	A	B	C	D
Bijzonderheden										

Berekening capaciteitsbehoefte buitensportvelden

Vereniging:	RKSV Volkel	Plaats:	Volkel	Gemeente:	Uden	Bron:	Bijlage 3.2											
Relatienummer:		Datum:	1-5-2015			Situatie:												
Basis: Behoeftbepaling		(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden ¹								(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning								
soort teams	aantal teams			speeltijden		zaterdag		zondag		doordeweeks		week		belasting		aantal normteams		totaal
MANNEN	zaterdag	zondag	doordeweeks	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	
senioren	0	8	0	90	135	0	0	720	1080	0	0	0	0	1,00	0,00	8,00	0,00	8,00
A-junioren	2	0	0	90	135	180	270	0	0	0	0	0	0	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
B-junioren	2	0	0	80	125	160	250	0	0	0	0	0	0	0,75	1,50	0,00	0,00	1,50
C-junioren	2	0	0	70	115	140	230	0	0	0	0	0	0	0,75	1,50	0,00	0,00	1,50
D-pupillen	2	0	0	60	105	120	210	0	0	0	0	0	0	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen ²	0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 9 tallen	4	0	0	60	105	240	420	0	0	0	0	0	0	0,43	1,72	0,00	0,00	1,72
E-pupillen 7 tallen ²	0	0	0	50	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen ²	4	0	0	40	77,5	80	155	0	0	0	0	0	0	0,25	1,00	0,00	0,00	1,00
mini pupillen 4 tallen ²	0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ ²	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ ²	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	1	0	0	90	135	90	135	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
VROUWEN																		
senioren	0	1	0	90	135	0	0	90	135	0	0	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
A-junioren	1	0	0	90	135	90	135	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren	0	0	0	80	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
C-junioren	1	0	0	70	115	70	115	0	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren 7 tallen ²	0	0	0	70	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 9 tallen	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen ²	0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 9 tallen	1	0	0	60	105	60	105	0	0	0	0	0	0	0,43	0,43	0,00	0,00	0,43
E-pupillen 7 tallen ²	0	0	0	50	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen ²	0	0	0	40	77,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen ²	0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ ²	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ ²	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen	0	0	0	90	135	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G TEAMS	0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	20	9	0			1230	2025	810	1215	0	0	0	2040		11,90	9,00	0,00	20,90
Verklaringen				zaterdag		zondag		doordeweeks		per week		Berekening aantal speelvelden:						
				netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	aantal normteams	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal	
¹ bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop/uitloop)				50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	11,90	9,00	0,00	20,90		
² gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld				10,3	16,9	6,8	10,1	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	7,0	7,0	7,0	9,0		
³ evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)					7,5		6,5		4,0		4,0		1,7	1,3	0,0	2,3		
⁴ gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)					2,3		1,6		0,0		0,0							
⁵ inclusief woensdagmiddag				Afgerond ^{7/9}		3	2	0	Afgerond ^{8/9}									
⁶ geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijd velden																		
⁷ bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven																		
⁸ bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven																		
⁹ hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijd velden																		
Randvoorwaarden toepassing Behoeftbepaling:																		

Min. benodigd aantal kleedkamers 6 stuks

Indicatie wedstrijden	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen ⁴	per jaar
netto wedstrijden	10,3	6,8	0,0	17,0	36	612,00

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie ⁵
	29	20,90	1149,5

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
 Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijd velden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)



Vereniging:	FC Uden			Plaats:	Uden		Gemeente: Uden					Bron:	Bijlage 3.3											
Relatienummer:				Datum:	1-5-2015							Situatie:												
Basis: Behoeftbepaling				(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden¹									(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning											
soort teams				aantal teams			speeltijden		zaterdag		zondag		doordeweeks		week	belasting		aantal normteams		totaal				
MANNEN				zaterdag	zondag	doordeweeks	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks					
senioren				0	10	0	90	135	0	0	900	1350	0	0	0	1,00	0,00	10,00	0,00	10,00				
A-junioren				2	0	0	90	135	180	270	0	0	0	0	0	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00				
B-junioren				2	0	0	80	125	160	250	0	0	0	0	0	0,75	1,50	0,00	0,00	1,50				
C-junioren				3	0	0	70	115	210	345	0	0	0	0	0	0,75	2,25	0,00	0,00	2,25				
D-pupillen				4	0	0	60	105	240	420	0	0	0	0	0	0,50	2,00	0,00	0,00	2,00				
D-pupillen 9 tallen				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
D-pupillen 7 tallen ²				0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
E-pupillen 9 tallen				4	0	0	60	105	240	420	0	0	0	0	0	0,43	1,72	0,00	0,00	1,72				
E-pupillen 7 tallen ²				0	0	0	50	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
F-pupillen 7 tallen ²				6	0	0	40	77,5	120	233	0	0	0	0	0	0,25	1,50	0,00	0,00	1,50				
mini pupillen 4 tallen ²				1	0	0	24	54	12	27	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15				
Senioren 45+ ²				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00				
Senioren 35+ ²				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00				
Veteranen				0	0	0	90	135	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VROUWEN																								
senioren				0	1	0	90	135	0	0	90	135	0	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00				
A-junioren				0	0	0	90	135	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B-junioren				0	0	0	80	125	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
C-junioren				0	0	0	70	115	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
C-junioren 7 tallen ²				0	0	0	70	115	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00				
D-pupillen				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
D-pupillen 9 tallen				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
D-pupillen 7 tallen ²				0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
E-pupillen 9 tallen				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
E-pupillen 7 tallen ²				0	0	0	50	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
F-pupillen 7 tallen ²				0	0	0	40	77,5	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00				
mini pupillen 4 tallen ²				0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00				
Senioren 45+ ²				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00				
Senioren 35+ ²				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00				
Veteranen				0	0	0	90	135	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
G TEAMS				0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALEN				22	11	0			1162	1965	990	1485	0	0	2152		11,12	11,00	0,00	22,12				
Verklaringen ¹ bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop/uitloop) ² gelijkzijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld ³ evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis) ⁴ gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken) ⁵ inclusief woensdagmiddag ⁶ geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijd velden ⁷ bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven ⁸ bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven ⁹ hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijd velden				zaterdag		zondag		doordeweeks		per week		Berekening aantal												
				netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	speelvelden:													
				50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	aantal normteams	11,12	11,00	0,00	22,12									
				9,7	16,4	8,3	12,4	0,0	0,0	17,9	bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0									
					7,5		6,5		4,0		aantal speelvelden ⁶	1,6	1,6	0,0	2,5									
				Afgerond^{7/9}		3		2		0		Afgerond^{8/9}					2		2		0		3	
Randvoorwaarden toepassing Behoeftbepaling:																								

Min. benodigd aantal kleedkamers 6 stuks

Indicatie wedstrijduren	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen ⁴	per jaar
netto wedstrijduren	9,7	8,3	0,0	17,9	36	645,60

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie ⁵
	33	22,12	1216,6

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
 Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijd velden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)



Vereniging:	de Rakt		Plaats:	Uden		Gemeente: Uden		Bron:		Bijlage 3.5									
Relatienummer:			Datum:	1-5-2015				Situatie:											
Basis: Behoeftbepaling			(Tabel 1) Basis: Netto en bruto speeltijden ¹								(Tabel 2) Basis: cultuurtechnische planning								
soort teams			aantal teams		speeltijden		zaterdag		zondag		doordeweeks		week		belasting		aantal normteams		totaal
MANNEN			zaterdag	zondag	doordeweeks	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	coëff.	zaterdag	zondag	doordeweeks	
senioren			0	7	0	90	135	0	0	630	945	0	0	0	1,00	0,00	7,00	0,00	7,00
A-junioren			1	0	0	90	135	90	135	0	0	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren			1	0	0	80	125	80	125	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren			2	0	0	70	115	140	230	0	0	0	0	0	0,75	1,50	0,00	0,00	1,50
D-pupillen			3	0	0	60	105	180	315	0	0	0	0	0	0,50	1,50	0,00	0,00	1,50
D-pupillen 9 tallen			0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen ²			0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 9 tallen			5	0	0	60	105	300	525	0	0	0	0	0	0,43	2,15	0,00	0,00	2,15
E-pupillen 7 tallen ²			0	0	0	50	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen ²			4	0	0	40	77,5	80	155	0	0	0	0	0	0,25	1,00	0,00	0,00	1,00
mini pupillen 4 tallen ²			1	0	0	24	54	12	27	0	0	0	0	0	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15
Senioren 45+ ²			0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ ²			0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen			0	0	0	90	135	0	0	0	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VROUWEN																			
senioren			0	2	0	90	135	0	0	180	270	0	0	0	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00
A-junioren			1	0	0	90	135	90	135	0	0	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
B-junioren			1	0	0	80	125	80	125	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren			1	0	0	70	115	70	115	0	0	0	0	0	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
C-junioren 7 tallen ²			0	0	0	70	115	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen			3	0	0	60	105	180	315	0	0	0	0	0	0,50	1,50	0,00	0,00	1,50
D-pupillen 9 tallen			0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
D-pupillen 7 tallen ²			0	0	0	60	97,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
E-pupillen 9 tallen			1	0	0	60	105	60	105	0	0	0	0	0	0,43	0,43	0,00	0,00	0,43
E-pupillen 7 tallen ²			0	0	0	50	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
F-pupillen 7 tallen ²			0	0	0	40	77,5	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mini pupillen 4 tallen ²			0	0	0	24	54	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 45+ ²			0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Senioren 35+ ²			0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,00	0,00	0,00	0,00
Veteranen			0	1	0	90	135	0	0	90	135	0	0	0	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
G TEAMS			0	0	0	60	105	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN			24	10	0			1362	2307	900	1350	0	0	2262		12,48	10,00	0,00	22,48
Verklaringen								zaterdag		zondag		doordeweeks	per week						
								netto	bruto	netto	bruto	netto	bruto	netto	Berekening aantal	zaterdag	zondag	doordeweeks	totaal
¹ bruto speeltijd = netto speeltijd + pauze + wisseltijd (inloop/uitloop)								50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	aantal speelvelden:				
² gelijktijdig 2 pup.wedstrijden op alle velden + 4 pup.doelen per veld								11,4	19,2	7,5	11,3	0,0	0,0	18,9	aantal normteams	12,48	10,00	0,00	22,48
³ evenwichtige wedstrijdplanning (50% uit en 50% thuis)									7,5		6,5		4,0		bespelingsnorm	7,0	7,0	7,0	9,0
⁴ gemiddelde duur wedstrijdseizoen (36 weken)									2,6		1,7		0,0		aantal speelvelden ⁶	1,8	1,4	0,0	2,5
⁵ inclusief woensdagmiddag																			
⁶ geen onderscheid in gebruik hoofdveld en overige wedstrijd velden								Afgerond ^{7/9}	3		2		0		Afgerond ^{8/9}	2	2	0	3
⁷ bij uitkomsten groter dan .00 afronding naar boven																			
⁸ bij uitkomsten gelijk aan of groter dan .25 afronding naar boven																			
⁹ hoogste uitkomst bepalend voor aantal benodigde wedstrijd velden																			
Randvoorwaarden toepassing Behoeftbepaling:																			

Min. benodigd aantal kleedkamers 6 stuks

Indicatie wedstrijden	zaterdag	zondag	doordeweeks	per week	seizoen ⁴	per jaar
netto wedstrijden	11,4	7,5	0,0	18,9	36	678,60

Indicatie trainingsuren	teams	normteams	indicatie ⁵
	34	22,48	1236,4

N.B. Toepassing van de behoeftebepaling is gebonden aan een aantal randvoorwaarden. Bovenstaande betreft een momentopname.
 Let op: Demografische ontwikkelingen en ledenontwikkelingen dienen meegenomen te worden

Randvoorwaarden toepassing Behoeftebepaling:

- kwalitatief goede velden en goed onderhoud
- in beginsel geen training op wedstrijd velden
- voldoende kleedgelegenheid
- bruto speeltijd zaterdag globaal 09.00 tot 16.30 uur
- bruto speeltijd zondag globaal 10.00 tot 16.30 uur
- voor zaterdagteams is het niet wenselijk te trainen op de vrijdag. Trainingsuren voor zaterdagteams dienen gespreid te worden over 4 dagen (lees avonden + woensdagmiddag)



Volgens richtlijnen adviesburo R.I.E.T.

Bijlage 3.6

Sport Vereniging Rugby
 Bijzonderheden r.c. Octopus 2014-2015
 zaterdag/zondagclub

Onderdeel: Berekening aantal wedstrijd velden zaterdag

Team	Aantal teams	Belast norm ISA	Totale belasting s.c.e.	Aantal wedstr. per jaar	60% Thuisspel. teams	Wedstr. duur in uren	Gebruik opp. speelveld	Uren belast per jaar	Uren belast per week
Heren senioren (selectie)		1,00				2,00	1,00		
Heren senioren (overig)		1,00				2,00	1,00		
Dames senioren		1,00				2,00	1,00		
A-junioren	1	1,00	1,00	22	0,6	2,00	1,00	26,40	1,20
A/B-junioren meisjes		0,75				2,00	1,00		
B-junioren	1	0,75	0,75	22	0,6	1,83	1,00	24,16	1,10
C-junioren	1	0,75	0,75	22	0,6	1,66	1,00	21,91	1,00
C-junioren meisjes		0,50				1,66	1,00		
D-pupillen	1	0,50	0,50	22	0,6	1,50	1,00	19,80	0,90
D-pupillen meisjes		0,35				1,66	1,00		
E-pupillen 7-tal	1	0,35	0,35	22	0,6	1,33	0,50	8,78	0,40
F-pupillen 7-tal	1	0,25	0,25	22	0,6	1,17	0,50	7,72	0,35
G-team		0,75				1,33	1,00		
Totaal	6		3,60		3,6			108,77	4,94

Aantal benodigde natuurgrasvelden op zaterdag op basis van s.c.e. (5,5 sce/vld) 0,65

Aantal benodigde natuurgrasvelden op zaterdag op basis van uur (7 uur/vld) 0,71

Onderdeel: Berekening aantal wedstrijd velden zondag

Team	Aantal teams	Belast norm ISA	Totale belasting s.c.e.	Aantal wedstr. per jaar	60% Thuisspel. teams	Wedstr. duur in uren	Uren belast per jaar	Uren belast per week
Heren senioren (selectie)	1	1,00	1,00	22	0,6	2,00	26,40	1,20
Heren senioren (overig)	1	1,00	1,00	22	0,6	2,00	26,40	1,20
Dames senioren	1	1,00	1,00	22	0,6	2,00	26,40	1,20
Totaal	3		3,00		1,8		79,20	3,60

Aantal benodigde natuurgrasvelden op zondag op basis van s.c.e. (5,0 sce/vld) 0,60

Vraag- & aanbodanalyse wedstrijd velden uitgedrukt in s.c.e en uur/week

Speeldag	Vraag (s.c.e.)	Aanbod (s.c.e.)	Vraag&aanbod (s.c.e.) (veld)	
Zaterdag	3,60	5,50	1,90	0,35
Zondag	3,00	5,00	2,00	0,40

Speeldag	Vraag (u/wk)	Aanbod (u/wk)	Vraag&aanbod (uur) (veld)	
Zaterdag	4,94	7,00	2,06	0,29
Zondag	3,60	6,00	2,40	0,40

Trainingsbelasting

Team r.c. Octopus	Aantal teams	Aantal trainings uren/wk	Oppervl. veld	Trainings- weken per jaar	Totaal training per jaar	Totaal uren per week
Heren senioren (selectie)	1	4,00	0,50	40	80,00	2,00
Dames senioren	1	1,50	0,50	40	30,00	0,75
Colts	1	3,00	0,50	40	60,00	1,50
Junioren	1	3,00	0,50	40	60,00	1,50
Cubs	1	3,00	0,50	40	60,00	1,50
Mini's	1	3,00	0,50	35	52,50	1,50
Benjamins	1	2,00	0,25	35	17,50	0,50
Turven	1	2,00	0,25	35	17,50	0,50
Ukkies	1	1,00	0,50	35	17,50	0,50
keepers		1,25	0,25	35		
Totaal	9				395,00	10,25

2x per week 2,00 uur
 1x per week 1,50 uur
 2x per week 1,50 uur
 2x per week 1,50 uur
 2x per week 1,50 uur
 2x per week 1,50 uur
 2x per week 1,00 uur
 1x per week 1,00 uur
 1x per week 1,00 uur
 7x per week 1,25 uur

Vraag- & aanbodanalyse trainingsvelden

Vraag	Aanbod				Vraag&aanbod		
Jaarlijkse trainingsbelasting (uur)	Natuurgras		Kunstgras		Overschot /tekort (uur)	Uitgedrukt in velden	
	aantal velden (veld)	aantal uur/jaar (uur)	aantal velden (veld)	aantal uur/jaar (uur)		natuurgras (veld)	kunstgras (veld)
395	0,7	430		0	35	0,06	0,04

Volgens richtlijnen adviesburo R.I.E.T.

Bijlage 3.7

Sport Hockey
 Vereniging h.c. Uden
 Bijzonderheden zaterdag/zondagclub

2014-2015

Aantal teams	Thuis spelende teams 60%	Aantal speelminuten	Totaal aantal speelminuten	Speelveld grootte	Totaal aantal veldminuten
6 F-teams	4	45	180 min	0,25	45 min
8 E6-teams	5	75	375 min	0,25	94 min
8 E8-teams	6	75	450 min	0,5	225 min
9 D-teams	6	75	450 min	1	450 min
13 C-A teams	8	90	720 min	1	720 min
1 G-team	1	65	65 min	0,5	33 min
Totaal zaterdag					1567 min
13 seniorenteams	9	90	810 min	1	1575 min
Totaal zondag					1575 min

Onderhoudsmaatregelenpakket landelijke norm en Nieuw Udens Model

Onderhoudsmaatregelenpakket

Voetbal natuurgras

Bijlage 4

	Wedstrijd veld landelijk				Wedstrijd veld Nieuw Udens Model				Trainingsveld landelijk				Trainingsveld Nieuw Udens Model			
Maatregelen	Bespelingsintensiteit % opp.	freq./jaar	Prijs/are (in €)	Kosten/ are (in €)	Normaal % opp.	freq./jaar	Prijs/are (in €)	Kosten/ are (in €)	Intensief % opp.	freq./jaar	Prijs/are (in €)	Kosten/ are (in €)	Intensief % opp.	freq./jaar	Prijs/are (in €)	Kosten/ are (in €)
1 <u>Dagelijks onderhoud</u>			€	45,41			€	49,16			€	66,64			€	53,41
maaien veld	97	36,00	€ 0,56	€ 19,43	98	45,00	€ 0,56	€ 24,54	97	36,00	€ 0,56	€ 19,43	98	45,00	€ 0,56	€ 24,54
verticuteren	70	1,00	€ 1,50	€ 1,05	100	3,00	€ 1,50	€ 4,51	70	1,00	€ 1,50	€ 1,05	50	3,00	€ 1,50	€ 2,26
grasvegen	100	2,00	€ 1,16	€ 2,32	20	1,00	€ 1,16	€ 0,23	100	2,00	€ 1,16	€ 2,32	50	1,00	€ 1,16	€ 0,58
bladvegen	50	1,00	€ 1,16	€ 0,58	20	1,00	€ 1,16	€ 0,23	50	1,00	€ 1,16	€ 0,58	20	1,00	€ 1,16	€ 0,23
rollen	100	4,00	€ 1,16	€ 4,63	100	3,00	€ 1,16	€ 3,47	100	5,00	€ 1,16	€ 5,79	70	5,00	€ 1,16	€ 4,05
prikrollen	100	4,00	€ 3,01	€ 12,03	100	4,00	€ 3,01	€ 12,03	100	5,00	€ 3,01	€ 15,04	90	5,00	€ 3,01	€ 13,54
slepen	100	2,00	€ 0,95	€ 1,90	70	1,00	€ 0,95	€ 0,66	100	20,00	€ 0,95	€ 18,95	100	5,00	€ 0,95	€ 4,74
wiedeggen	100	3,00	€ 1,16	€ 3,47	100	3,00	€ 1,16	€ 3,47	100	3,00	€ 1,16	€ 3,47	100	3,00	€ 1,16	€ 3,47
veld ontdoen van bladeren	100	3,00	€ 1,85	€ 5,55					100	3,00						
2 <u>Voorjaarsonderhoud</u>			€	26,61			€	18,19			€	29,11			€	22,00
doorzaaien	70	1,00	€ 3,68	€ 2,58	100	1,00	€ 3,68	€ 3,68	65	1,00	€ 3,68	€ 2,40	80	1,00	€ 3,68	€ 2,95
inzaaien	3	1,00	€ 8,72	€ 0,26	5	1,00	€ 8,72	€ 0,44	20	1,00	€ 8,72	€ 1,74	20	1,00	€ 8,72	€ 1,74
bezanden																
machinaal (15-25 m3/keer)					100	1,00	€ 9,02	€ 9,02					100	1,00	€ 9,02	€ 9,02
machinaal (30-40 m3/keer)	100	1,00	€ 13,54	€ 13,54					100	1,00	€ 16,54	€ 16,54				
machinaal (40-50 m3/keer)																
diepbeluchten			€ -				€ -				€ -				€ -	
vertidrain	100	0,30	€ 6,48	€ 1,94	100	0,40	€ 6,48	€ 2,59	100	0,30	€ 6,48	€ 1,94	100	0,80	€ 6,48	€ 5,19
schudfrees	100	1,00	€ 6,48	€ 6,48	100	0,10	€ 6,48	€ 0,65	100	1,00	€ 6,48	€ 6,48	100	0,20	€ 6,48	€ 1,30
dressen (8 m3/keer)	60	1,00	€ 3,01	€ 1,80	60	1,00	€ 3,01	€ 1,80			€ 3,01		60	1,00	€ 3,01	€ 1,80
3 <u>Incidenteel onderhoud</u>			€	34,31			€	39,86			€	36,45			€	41,82
onkruidbestrijden	100	0,50	€ 1,50	€ 0,75					100	0,50	€ 1,50	€ 0,75	33	1,00	€ 1,50	€ 0,50
bestrijden ziekten en plagen	p.m.				p.m.				p.m.				p.m.			
bemesten																
> K.A.S. meststof																
80 kg/ha	100	2,00	€ 2,05	€ 4,11					100	2,00	€ 2,05	€ 4,11				
100 kg/ha	100	2,00	€ 2,14	€ 4,29					100	3,00	€ 2,14	€ 6,43				
120 kg/ha	100	1,00	€ 2,23	€ 2,23					100	1,00	€ 2,23	€ 2,23				
> Topmix meststof																
Sport 415 kg/ha					100	1,00	€ 4,41	€ 4,41					100	1,00	€ 4,41	€ 4,41
Sport Allround 360 kg/ha					100	1,00	€ 4,35	€ 4,35					100	1,00	€ 4,35	€ 4,35
NK 200 kg/ha					100	1,00	€ 2,90	€ 2,90								
Entec 26 640 kg/ha													100	1,00	€ 4,85	€ 4,85
Kalk 300 kg/ha					100	1,00	€ 2,46	€ 2,46					100	1,00	€ 2,46	€ 2,46
> fosfaat, kali, magnesium meststof	p.m.				p.m.				p.m.				p.m.			
drainage doorspuiten																
enkelvoudig	100	0,20	€ 18,80	€ 3,76	100	0,25	€ 18,80	€ 4,70	100	0,20	€ 18,80	€ 3,76	100	0,25	€ 18,80	€ 4,70
samengesteld	100	0,20	€ 22,56	€ 4,51	100	0,25	€ 22,56	€ 5,64	100	0,20	€ 22,56	€ 4,51	100	0,25	€ 22,56	€ 5,64
beregening																
opstart en winterklaar maken	100	2,00	€ 0,63	€ 1,27	100	2,00	€ 0,63	€ 1,27	100	2,00	€ 0,63	€ 1,27	100	2,00	€ 0,63	€ 1,27
beregenen velden	100	12,00	€ 0,68	€ 8,12	100	12,00	€ 0,68	€ 8,12	100	12,00	€ 0,68	€ 8,12	100	12,00	€ 0,68	€ 8,12
inrichten speelveld	100	1,00	€ 6,02	€ 6,02	100	1,00	€ 6,02	€ 6,02	100	1,00	€ 6,02	€ 6,02	100	1,00	€ 6,02	€ 6,02
							€ -				€ -					
TOTALE KOSTEN			€	106,33			€	107,21			€	132,20			€	117,23

oppervlakte veld 78,00 are
kosten per veld € 8.293,70

78,00 are
€ 8.362,40

78,00 are
€ 10.311,33

78,00 are
€ 9.143,95

Onderhoudskosten per beheereenheid

De codes bij de onderhoudsmaatregelen corresponderen met de onderhoudstypen in bijlage 8.

A. Sportvelden			
1. Natuurgras voetbal wedstrijdveld	€	1,07/m ²	
2. Natuurgras voetbal trainingsveld	€	1,17/m ²	
3. Rubberinfill / semiwater/ waterkunstgrasveld	€	1,15/m ²	
B. Terreininrichting			
4. Leunhek zonder gaas, hoogte 1,0 m	€	0,40/m	club
5. Leunhek met gaas, hoogte 1,0 m	€	0,70/m	club
6. Ballenvanger, hoogte 5 m, breedte 25 m	€	75,00/st	
7. Gaashekwerk, hoogte 2,00 m	€	1,15/m	
8. Spijlenhekwerk/dubbel staafmat, hoogte 2,00 m	€	1,50/m	
9. Poort, spijl/gaasmat, hoogte 2,00 m	€	52,50/st	
10. Puntdraden, hoogte 2,00 m	€	0,50/m	
11. Sportveldverlichtingsmast met armatuur	€	105,00/st	club
C. Verharding			
12. Asfaltverharding	€	1,00/m ²	club
13. Betontegelverharding	€	1,20/m ²	club
14. Betonklinkerverharding	€	1,40/m ²	club
D. Beregening/onderbemaling			
15. Beregeningspomp	€	170,00/jr	
16. Leidingen, inclusief sproeiers/hydranten	€	0,50/m	
N.B.			
1. Alle kosten zijn inclusief:			
- voorbereidings-/plankosten en kosten voor bijkomende werkzaamheden (10%)			
- aannemersvergoeding (13%)			
- B.T.W. (21%)			
2. De vernoemde bedragen zijn normbedragen.			

Onderhoudsmaatregelen sportvelden

De codes bij de onderhoudsmaatregelen corresponderen met de onderhoudstypen in bijlage 8.1 tot en met 8.7.

- A. Sportvelden
 - herstel kleine schade
 - jaarlijks onderhoud derden
- 1. Natuurgras voetbal wedstrijdveld
 - maaien/bijmaaien
 - verticuteren (1x/jr)
 - vegen
 - rollen
 - doorzaaien
 - bezanden (40 m³)
 - diepbeluchten (1x/3 jr)
 - onkruidbestrijding
 - bestrijden ziekten/plagen
 - bemesten (KAS, fosfaat, overig)
 - beregenen
 - drainage doorspuiten
- 2. Natuurgras voetbal trainingsveld
 - maaien/bijmaaien
 - verticuteren (1x/jr)
 - vegen
 - rollen
 - inzaaien
 - bezanden (50 m³)
 - diepbeluchten (1x/jr)
 - onkruidbestrijding
 - bestrijden ziekten/plagen
 - bemesten (KAS, fosfaat, overig)
 - beregenen
 - drainage doorspuiten
- 3. Rubber ingestrooid kunstgrasveld
 - slepen/borstelen kunstgrasveld
 - alg- en mosbestrijding
 - vegen

B. Terreinrichting

4. Leunhek (door club)
 - nalopen leunhek
 - herstellen leunhek
5. Leunhek met gaas (door club)
 - nalopen leunhek
 - herstellen hekwerk
 - herstellen gaaswerk
6. Ballenvanger
 - nalopen netten
 - herstellen netten
7. Gaashekwerk
 - nalopen hekwerk
 - herstellen gaaswerk
 - herstellen spandraden
8. Spijlenhekwerk
 - nalopen hekwerk
 - herstellen beschadigde delen (bijverven)
9. Spijlen poort
 - nalopen poort
 - herstellen poort (slot)
 - herstellen spijlen
10. Puntdraden hekwerk
 - nalopen hekwerk
 - herstellen spandraden
11. Sportveldverlichtingmast (door club)
 - nalopen verlichting
 - 1 maal per jaar schoonmaken armatuur
 - vervangen lampen

C. Verharding

12. Asfaltverharding (door club)
 - nalopen verharding
 - herstellen verharding (1%)
 - 4 maal per jaar vegen
13. Betontegelverharding (door club)
 - nalopen verharding
 - herstraten verharding (2%)
 - herstraten opsluitbanden (2%)
 - 2 maal per jaar onkruidbestrijding
 - 4 maal per jaar vegen
14. Betonklinkerverharding (door club)
 - nalopen verharding
 - herstraten verharding (2%)
 - herstraten opsluitbanden (2%)
 - 2 maal per jaar onkruidbestrijding
 - 4 maal per jaar vegen

D. Beregening/onderbemaling

15. Beregeningspomp
 - controle / in bedrijfstellen pomp voorjaar
 - herstellen kleine gebreken
 - controle pomp najaar
16. Beregeningsleiding
 - controle / in bedrijfstellen voorjaar
 - testen sproeiers/haspels
 - herstellen kleine gebreken
 - droogblazen leiding najaar

Renovatietypen met kosten

De codes bij de renovatiemaatregelen corresponderen met de renovatietypen in bijlage 7 en 8.

A. Sportvelden		
1 Eenvoudige topplaagrenovatie (circa 0-5 cm zand)	€	4,18/m ²
2 Zware topplaagrenovatie (circa 5-12 cm zand)	€	6,73/m ²
3 Enkelvoudige drainage	€	1,72/m ²
4 Samengestelde drainage	€	2,79/ m ²
5 Eenvoudige topplaagrenovatie met drainage	€	5,50/m ²
6 Zware topplaagrenovatie met drainage	€	8,06/m ²
7 Renovatie rubberinfill kunstgrasveld	€	40,00/m ²
8 Aanleg rubberinfill kunstgrasveld	€	67,98/m ²
9 Renovatie zandingestrooid kunstgrasveld	€	36,76/ m ²
10 Aanleg zandingestrooid kunstgrasveld	€	64,00/ m ²
11 Transplantatie keepeergebied rubberingestrooid kg	€	2,19/ m ²
12 Reconstructie zandingestrooid naar semiwater	€	66,00/ m ²
13 Renovatie waterkunstgrasveld	€	69,78/ m ²
B. Terreininrichting		
1 Renoveren leunhek zonder gaas, hoogte 1,0 m	€	32,38/m
2 Renovatie leunhek met gaas, hoogte 1,0 m	€	48,13/m
3 Renovatie leunhek met staafmat, hoogte 1,0 m	€	53,38/m
4 Renovatie ballenvanger, hoogte 5 m, breedte 25 m	€	3.894,07/st
5 Renovatie staafmathekwerk, hoogte 2,00 m	€	66,51/m
6 Renovatie spijlenhekwerk, hoogte 2,00 m	€	81,38/m
7 Renovatie enkele spijlenpoort, 1,25 x 2,00 m (lxh)	€	1050,09/st
8 Renovatie gaasmatpoort, 1,25 x 1,00 m (lxh)	€	831,32/st
9 Renovatie dubbele spijlenpoort, 4,00 x 2,00 m (lxh)	€	2.187,68/st
10 Renovatie staafmatpoort enkel 1,25x1,00 (lxh)	€	1.400,12/st
11 Vervangen sportveldverlichtingsmast met armatuur	€	4.287,85/st
C. Verharding		
1 Renovatie asfaltverharding, laagdikte 0,05 m	€	37,63/m ²
2 Aanleg asfaltverharding, laagdikte 0,15 m	€	95,38/m ²
3 Herstraten betontegelverharding	€	25,81/m ²
4 Aanleg betontegelverharding	€	43,05/m ²
5 Herstraten betonklinkerverharding	€	31,50/m ²
6 Aanleg betonklinkerverharding	€	59,50/m ²

D. Berekening/onderbemaling

1 Aanleg/vervanging beregeningspomp met toebehoren	€ 14.438,69/st
2 Aanleg/vervanging beregeningsleidingen met hydranten/sproeiers	€ 23,63/m

N.B.

1. Alle kosten zijn inclusief:

- voorbereidings-/plankosten en kosten voor bijkomende werkzaamheden (10%)
- aannemersvergoeding (13%)
- onvoorziene kosten (10%)
- B.T.W. (21%)

2. Aanpassingen ten aanzien van terreinsituatie en veld- en openbare verlichting zijn buiten deze prijzen gelaten

Renovatietype A1: Eenvoudige topplaagrenovatie

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Vorbereidend werk</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen doelen	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
2	<i>Fundering en topplaag</i>				
	Doodspuiten en frezen grasmat	7800 m2	€ 0,15	€ 1.170,00	
	Spitfrezen topplaag	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Leveren/aanbrengen verschrallingszand (0,05 m)	390 m3	€ 18,00	€ 7.020,00	
	Doormengen verschrallingszand in topplaag	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Leveren/aanbrengen voorraadbemesting	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Zaaiklaar maken veld	7800 m2	€ 0,03	€ 234,00	
	Inzaaien veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Rollen veld na opkomst gras	7800 m2	€ 0,02	€ 156,00	
	Onderhoudsperiode, 3 maanden na aanleg	7800 m2	€ 0,25	€ 1.950,00	
3	<i>Overige inrichting</i>				
	Leveren/aanbrengen vaste doelen	2 st	€ 1.200,00	€ 2.400,00	
	Opruimen werkterrein	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Subtotaal 1				€ 18.610,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1.116,60
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 744,40
	Winst en risico	3,0 %			€ 558,30
	Subtotaal 2				€ 21.029,30
	Onvoorzien	10,0 %			€ 2.102,93
	Subtotaal 3				€ 23.132,23
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 4.857,77
	Subtotaal 4				€ 27.990,00
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 4.580,18
	TOTAAL per veld				€ 32.570,18
	Kosten per m2				€ 4,18

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A2: Zware topplaagrenovatie

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Vorbereidend werk</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen doelen	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
2	<i>Fundering en topplaag</i>				
	Doodspuiten en frezen grasmat	7800 m2	€ 0,15	€ 1.170,00	
	Spitfrezen topplaag	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Leveren/aanbrengen 1e verschrallingszand (0,09 m)	702 m3	€ 18,00	€ 12.636,00	
	Doormengen verschrallingszand in topplaag	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Leveren/aanbrengen 2e verschrallingszand (0,03 m)	234 m3	€ 18,00	€ 4.212,00	
	Leveren/aanbrengen voorraadbemesting	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Doormengen verschrallingszand in topplaag	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Zaaklaar maken veld	7800 m2	€ 0,03	€ 234,00	
	Inzaaien veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Rollen veld na opkomst gras	7800 m2	€ 0,02	€ 156,00	
	Onderhoudsperiode, 3 maanden na aanleg	7800 m2	€ 0,25	€ 1.950,00	
3	<i>Overige inrichting</i>				
	Leveren/aanbrengen vaste doelen	2 st	€ 1.200,00	€ 2.400,00	
	Opruimen werkterrein	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Subtotaal 1				€ 29.998,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1.799,88
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 1.199,92
	Winst en risico	3,0 %			€ 899,94
	Subtotaal 2				€ 33.897,74
	Onvoorzien	10,0 %			€ 3.389,77
	Subtotaal 3				€ 37.287,51
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 7.830,38
	Subtotaal 4				€ 45.117,89
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 7.382,93
	TOTAAL per veld				€ 52.500,82
	Kosten per m2				€ 6,73

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A3: Aanleg enkelvoudige drainage

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Vorbereidend werk</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Opnemen doelen	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
2	<i>Fundering en toplaag</i>				
	Leveren/aanbrengen drainage, incl. zandsleuf	1950 m1	€ 2,61	€ 5.090,13	
	Ontgraven/afvoeren grond	166 m3	€ 5,00	€ 828,75	
	Inzaaien drainagesleuven	1950 m1	€ 0,12	€ 234,00	
3	<i>Overige inrichting</i>				
	Herplaatsen vaste doelen	2 st	€ 250,00	€ 500,00	
	Opruimen werkterrein	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Subtotaal 1				€ 7.652,88
	Algemene kosten	6,0 %			€ 459,17
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 306,12
	Winst en risico	3,0 %			€ 229,59
	Subtotaal 2				€ 8.647,75
	Onvoorzien	10,0 %			€ 864,77
	Subtotaal 3				€ 9.512,52
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 1.997,63
	Subtotaal 4				€ 11.510,15
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 1.883,48
	TOTAAL per veld				€ 13.393,63
	Kosten per m2				€ 1,72

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A4: Aanleg samengestelde drainage

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Vorbereidend werk</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Opnemen doelen	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
2	<i>Fundering en toplaag</i>				
	Leveren/aanbrengen drainage, incl. zandsleuf	1950 m l	€ 2,61	€ 5.090,13	
	Leveren/aanbrengen doorspuitputten	18 st	€ 150,00	€ 2.700,00	
	Leveren/aanbrengen afvoerleiding 125 mm	80 m l	€ 13,00	€ 1.040,00	
	Leveren/aanbrengen hulpstukken 125 mm	18 st	€ 3,50	€ 63,00	
	Leveren/aanbrengen inspectieput	1 st	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
	Ontgraven/afvoeren grond	166 m3	€ 5,00	€ 828,75	
	Inzaaien drainagesleuven	1950 m l	€ 0,12	€ 234,00	
3	<i>Overige inrichting</i>				
	Herplaatsen vaste doelen	2 st	€ 250,00	€ 500,00	
	Opruimen werkterrein	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Subtotaal 1				€ 12.455,88
	Algemene kosten	6,0 %			€ 747,35
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 498,24
	Winst en risico	3,0 %			€ 373,68
	Subtotaal 2				€ 14.075,14
	Onvoorzien	10,0 %			€ 1.407,51
	Subtotaal 3				€ 15.482,65
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 3.251,36
	Subtotaal 4				€ 18.734,01
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 3.065,57
	TOTAAL per veld				€ 21.799,57
	Kosten per m2				€ 2,79

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A5: Eenvoudige topplaagrenovatie+drainage

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Vorbereidend werk</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen doelen	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
2	<i>Fundering en topplaag</i>				
	Doodspuiten en frezen grasmat	7800 m2	€ 0,15	€ 1.170,00	
	Spitfrezen topplaag	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Leveren/aanbrengen drainage, incl. zandsleuf	1950 m1	€ 2,61	€ 5.089,50	
	Ontgraven/afvoeren grond	166 m3	€ 5,00	€ 830,00	
	Leveren/aanbrengen verschrallingszand (0,05 m)	390 m3	€ 18,00	€ 7.020,00	
	Doormengen verschrallingszand in topplaag	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Leveren/aanbrengen voorraadbemesting	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Zaaiklaar maken veld	7800 m2	€ 0,03	€ 234,00	
	Inzaaien veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Rollen veld na opkomst gras	7800 m2	€ 0,02	€ 156,00	
	Onderhoudsperiode, 3 maanden na aanleg	7800 m2	€ 0,25	€ 1.950,00	
3	<i>Overige inrichting</i>				
	Leveren/aanbrengen vaste doelen	2 st	€ 1.200,00	€ 2.400,00	
	Opruimen werkterrein	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Subtotaal 1				€ 24.529,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1.471,77
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 981,18
	Winst en risico	3,0 %			€ 735,89
	Subtotaal 2				€ 27.718,34
	Onvoorzien	10,0 %			€ 2.771,83
	Subtotaal 3				€ 30.490,17
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 6.402,94
	Subtotaal 4				€ 36.893,10
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 6.037,05
	TOTAAL per veld				€ 42.930,16
	Kosten per m2				€ 5,50

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A6: Zware topplaagrenovatie+drainage

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Voorbereidend werk</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen doelen	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
2	<i>Grondwerk en topplaag</i>				
	Doodspuiten en frezen grasmat	7800 m2	€ 0,15	€ 1.170,00	
	Spitfrezen topplaag	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Leveren/aanbrengen drainage, incl. zandsleuf	1950 m1	€ 2,61	€ 5.089,50	
	Ontgraven/afvoeren grond	166 m3	€ 5,00	€ 830,00	
	Leveren/aanbrengen 1e verschrallingszand (0,09 m)	702 m3	€ 18,00	€ 12.636,00	
	Doormengen verschrallingszand in topplaag	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Leveren/aanbrengen 2e verschrallingszand (0,03 m)	234 m3	€ 18,00	€ 4.212,00	
	Leveren/aanbrengen voorraadbemesting	7800 m2	€ 0,08	€ 624,00	
	Doormengen verschrallingszand in topplaag	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Aanrijden & egaliseren veld	7800 m2	€ 0,10	€ 780,00	
	Zaaiklaar maken veld	7800 m2	€ 0,03	€ 234,00	
	Inzaaien veld	7800 m2	€ 0,12	€ 936,00	
	Rollen veld na opkomst gras	7800 m2	€ 0,02	€ 156,00	
	Onderhoudsperiode, 3 maanden na aanleg	7800 m2	€ 0,25	€ 1.950,00	
3	<i>Overige inrichting</i>				
	Leveren/aanbrengen vaste doelen	2 st	€ 1.200,00	€ 2.400,00	
	Opruimen werkterrein	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Subtotaal 1				€ 35.917,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 2.155,05
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 1.436,70
	Winst en risico	3,0 %			€ 1.077,53
	Subtotaal 2				€ 40.586,78
	Onvoorzien	10,0 %			€ 4.058,68
	Subtotaal 3				€ 44.645,45
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 9.375,55
	Subtotaal 4				€ 54.021,00
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 8.839,80
	TOTAAL per veld				€ 62.860,80
	Kosten per m2				€ 8,06

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A7: Renovatie rubberinfill kunstgrasveld

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Bouwrijpmaken sportvelden</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen en herplaatsen doelen	2 st	€ 200,00	€ 400,00	
	Verwijderen rubberingestrooid kunstgras	7800 m2	€ 1,50	€ 11.700,00	
					€ 12.450,00
2	<i>Rubber ingestrooid kunstgras velden (64x100, uitloop 4 m)</i>				
	Egaliseren sporttechnische laag (0,07 m)	7800 m2	€ 0,20	€ 1.560,00	
	Leveren/aanbrengen kunstgrasoplaag met vulling (0,04 m)	7800 m2	€ 20,50	€ 159.900,00	
	Afwerken van terrein	1 vld	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					€ 162.960,00
3	<i>Diversen</i>				
	Herstraten macaitegel met opsluitband	360 m1	€ 8,00	€ 2.880,00	
					€ 2.880,00
	Subtotaal 1				€ 178.290,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 10.697,40
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 7.131,60
	Winst en risico	3,0 %			€ 5.348,70
	Subtotaal 2				€ 201.467,70
	Onvoorzien	10,0 %			€ 20.146,77
	Subtotaal 3				€ 221.614,47
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 46.539,04
	Subtotaal 4				€ 268.153,51
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 43.879,67
	TOTAAL per veld				€ 312.033,17
	Kosten per m2				€ 40,00

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A8 Aanleg rubberinfill kunstgrasveld

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Bouwrijpmaken sportvelden				
	Verwijderen leunhek	380 m	€ 5,00	€ 1.900,00	
	Verwijderen ballenvangers	2 st	€ 200,00	€ 400,00	
	Verwijderen doelen	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
	Verwijderen dug-outs	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
				€ 2.900,00	
2	Rubber ingestrooid kunstgras velden (64x100, uitloop 4 m)				
	Ontgraven cunet	7800 m2	€ 0,50	€ 3.900,00	
	Vervoeren grond	3900 m3	€ 2,00	€ 7.800,00	
	Leveren/aanbrengen drainage, h.o.h. 4 m	1950 m1	€ 5,00	€ 9.750,00	
	Leveren/aanbrengen zandfundering (0,40 m)	7800 m2	€ 6,50	€ 50.700,00	
	Leveren/aanbrengen sporttechnische laag (0,07 m)	7800 m2	€ 6,00	€ 46.800,00	
	Leveren/aanbrengen kunstgrastoplaag met vulling (0,04 m)	7800 m2	€ 20,50	€ 159.900,00	
	Afwerken van terrein	1 vld	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
				€ 280.350,00	
3	Diversen				
	Leveren/aanbrengen vaste doelen	2 st	€ 1.200,00	€ 2.400,00	
	Leveren/aanbrengen jeugdgoelen	4 st	€ 2.500,00	€ 10.000,00	
	Leveren/aanbrengen dug-outs, lengte 4 m	2 st	€ 2.750,00	€ 5.500,00	
	Leveren/aanbrengen schoonloopproosters	6 st	€ 300,00	€ 1.800,00	
				€ 19.700,00	
	Subtotaal 1			€ 302.950,00	
	Algemene kosten	6,0 %			€ 18.177,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 12.118,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 9.088,50
	Subtotaal 2			€ 342.333,50	
	Onvoorzien	10,0 %			€ 34.233,35
	Subtotaal 3			€ 376.566,85	
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 79.079,04
	Subtotaal 4			€ 455.645,89	
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 74.560,24
	TOTAAL per veld			€ 530.206,12	
	Kosten per m2			€ 67,98	

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A9: Renovatie zandingestrooid kunstgrasveld

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Bouwrijpmaken sportvelden</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen zandingestrooid kunstgras	5900 m2	€ 1,50	€ 8.850,00	
					€ 9.200,00
2	<i>Zand ingestrooid kunstgras velden (55x91,4, uitloop 2/4 m)</i>				
	Egaliseren sporttechnische laag (0,07 m)	5900 m2	€ 0,20	€ 1.180,00	
	Leveren/aanbrengen kunstgrastoplaag met vulling (0,02 m)	5900 m2	€ 18,50	€ 109.150,00	
	Afwerken van terrein	1 vld	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					€ 111.830,00
3	<i>Diversen</i>				
	Herstraten maaitegel met opsluitband	360 m1	€ 8,00	€ 2.880,00	
					€ 2.880,00
	Subtotaal 1				€ 123.910,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 7.434,60
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 4.956,40
	Winst en risico	3,0 %			€ 3.717,30
	Subtotaal 2				€ 140.018,30
	Onvoorzien	10,0 %			€ 14.001,83
	Subtotaal 3				€ 154.020,13
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 32.344,23
	Subtotaal 4				€ 186.364,36
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 30.495,99
	TOTAAL per veld				€ 216.860,34
	Kosten per m2				€ 36,76

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A10: Aanleg zandingestrooid kunstgrasveld

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Bouwrijpmaken sportvelden</i>				
	Verwijderen ballenvangers	2 st	€ 200,00	€ 400,00	
	Verwijderen dug-outs	2 st	€ 150,00	€ 300,00	
					€ 700,00
2	<i>Zand ingestrooid kunstgras velden (55x91,4, uitloop 2/4 m)</i>				
	Ontgraven cunet	5900 m2	€ 0,50	€ 2.950,00	
	Vervoeren grond	3900 m3	€ 2,00	€ 7.800,00	
	Leveren/aanbrengen drainage, h.o.h. 4 m	1500 m1	€ 5,00	€ 7.500,00	
	Leveren/aanbrengen zandfundering (0,40 m)	5900 m2	€ 6,50	€ 38.350,00	
	Leveren/aanbrengen sporttechnische laag (0,07 m)	5900 m2	€ 6,00	€ 35.400,00	
	Leveren/aanbrengen kunstgrasoplaag met vulling (0,02 m)	5900 m2	€ 18,50	€ 109.150,00	
	Afwerken van terrein	1 vld	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					€ 202.650,00
3	<i>Diversen</i>				
	Leveren/aanbrengen hockeydoelen	2 st	€ 1.800,00	€ 3.600,00	
	Leveren/aanbrengen dug-outs, lengte 4 m	2 st	€ 3.500,00	€ 7.000,00	
	Leveren/aanbrengen schoonlooproosters	6 st	€ 300,00	€ 1.800,00	
					€ 12.400,00
	Subtotaal 1				€ 215.750,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 12.945,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 8.630,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 6.472,50
	Subtotaal 2				€ 243.797,50
	Onvoorzien	10,0 %			€ 24.379,75
	Subtotaal 3				€ 268.177,25
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 56.317,22
	Subtotaal 4				€ 324.494,47
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 53.099,10
	TOTAAL per veld				€ 377.593,57
	Kosten per m2				€ 64,00

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A11: Transplantatie kunstgras keepersgebied

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Rubberingestrooid kunstgras 2 st per veld (5x15 m)				
	Transplantatie kunstgras	150 m2	€ 65,00	€ 9.750,00	
					€ 9.750,00
	Subtotaal 1				€ 9.750,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 585,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 390,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 292,50
	Subtotaal 2				€ 11.017,50
	Onvoorzien	10,0 %			€ 1.101,75
	Subtotaal 3				€ 12.119,25
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 2.545,04
	Subtotaal 4				€ 14.664,29
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 2.399,61
	TOTAAL per veld				€ 17.063,90
	Kosten per m2				€ 2,19

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A12: Reconstructie zandingestrooid kunstgrasveld naar semiwaterkunstgrasveld

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Bouwrijpmaken sportvelden</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen zandingestrooid kunstgras	5900 m2	€ 1,50	€ 8.850,00	
	Verwijderen sporttechnische laag (0,07)	5900 m2	€ 2,00	€ 11.800,00	
					€ 21.000,00
2	<i>Zand ingestrooid kunstgras velden (55x91,4, uitloop 2/4 m)</i>				
	Egaliseren sporttechnische laag (0,07 m)	5900 m2	€ 6,00	€ 35.400,00	
	Leveren/aanbrengen kunstgrasoplaag met vulling (0,015 m)	5900 m2	€ 20,50	€ 120.950,00	
	Leveren/aanbrengen foamlaag	5900 m2	€ 5,50	€ 32.450,00	
	Afwerken van terrein	1 vld	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					€ 190.300,00
3	<i>Diversen</i>				
	leveren en aanbrengen klemsysteem	320 m1	€ 26,00	€ 8.320,00	
	Herstraten maaitegel met opsluitband	360 m1	€ 8,00	€ 2.880,00	
					€ 11.200,00
	Subtotaal 1				€ 222.500,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 13.350,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 8.900,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 6.675,00
	Subtotaal 2				€ 251.425,00
	Onvoorzien	10,0 %			€ 25.142,50
	Subtotaal 3				€ 276.567,50
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 58.079,18
	Subtotaal 4				€ 334.646,68
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 54.760,37
	TOTAAL per veld				€ 389.407,04
	Kosten per m2				€ 66,00

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype A13: Renovatie waterkunstgrasveld

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Bouwrijpmaken sportvelden</i>				
	Maken werktoegang	1 p.m	€ 350,00	€ 350,00	
	Verwijderen zandingestrooid kunstgras	5900 m2	€ 1,50	€ 8.850,00	
	Verwijderen sporttechnische laag (0,07)	5900 m2	€ 2,00	€ 11.800,00	
					€ 21.000,00
2	<i>Zand ingestrooid kunstgras velden (55x91,4, uitloop 2/4 m)</i>				
	Egaliseren sporttechnische laag (0,07 m)	5900 m2	€ 6,00	€ 35.400,00	
	Leveren/aanbrengen kunstgrasoplaag zonder vulling	5900 m2	€ 22,75	€ 134.225,00	
	Leveren/aanbrengen foamlaag	5900 m2	€ 5,50	€ 32.450,00	
	Afwerken van terrein	1 vld	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					€ 203.575,00
3	<i>Diversen</i>				
	leveren en aanbrengen klemsysteem	320 m1	€ 26,00	€ 8.320,00	
	Herstraten maaitegel	360 m1	€ 6,50	€ 2.340,00	
					€ 10.660,00
	Subtotaal 1				€ 235.235,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 14.114,10
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 9.409,40
	Winst en risico	3,0 %			€ 7.057,05
	Subtotaal 2				€ 265.815,55
	Onvoorzien	10,0 %			€ 26.581,56
	Subtotaal 3				€ 292.397,11
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 61.403,39
	Subtotaal 4				€ 353.800,50
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 57.894,63
	TOTAAL per veld				€ 411.695,12
	Kosten per m2				€ 69,78

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B1: Renoveren leunhek zonder gaas

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen leunhek	1 m	€ 3,50	€ 3,50	
					€ 3,50
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen van leunhek leunbuis	1 m1	€ 15,00	€ 15,00	
					€ 15,00
	Subtotaal 1				€ 18,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1,11
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 0,74
	Winst en risico	3,0 %			€ 0,56
	Subtotaal 2				€ 20,91
	Onvoorzien	10,0 %			€ 2,09
	Subtotaal 3				€ 23,00
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 4,83
	Subtotaal 4				€ 27,82
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 4,55
	TOTAAL per m1				€ 32,38

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B2: Renoveren leunhek met harmonicagaas

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen leunhek	1 m	€ 3,50	€ 3,50	
					€ 3,50
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen van leunhek met harmonicagaas	1 m ¹	€ 24,00	€ 24,00	
					€ 24,00
	Subtotaal 1				€ 27,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1,65
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 1,10
	Winst en risico	3,0 %			€ 0,83
	Subtotaal 2				€ 31,08
	Onvoorzien	10,0 %			€ 3,11
	Subtotaal 3				€ 34,18
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 7,18
	Subtotaal 4				€ 41,36
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 6,77
	TOTAAL per m¹				€ 48,13

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B3: Renoveren leunhek met staafmat

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen leunhek	1 m	€ 3,50	€ 3,50	
					€ 3,50
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen van leunhek met staafmat hoogte 1,0 m	1 m1	€ 27,00	€ 27,00	
					€ 27,00
	Subtotaal 1				€ 30,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1,83
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 1,22
	Winst en risico	3,0 %			€ 0,92
	Subtotaal 2				€ 34,47
	Onvoorzien	10,0 %			€ 3,45
	Subtotaal 3				€ 37,91
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 7,96
	Subtotaal 4				€ 45,87
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 7,51
	TOTAAL per m1				€ 53,38

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B4: Renovatie ballenvanger, hoogte 5m, breedte 25 m

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Verwijderen ballenvanger</i>				
	Verwijderen ballenvanger	25 m	€ 4,00	€ 100,00	
					€ 100,00
2	<i>Aanbrengen ballenvanger</i>				
	Leveren/aanbrengen ballenvangers (25 m)	25 m	€ 85,00	€ 2.125,00	
					€ 2.125,00
	Subtotaal 1				€ 2.225,00
	Algemene kosten voetbalcomplex	6,0 %			€ 133,50
	Uitvoeringskosten voetbalcomplex	4,0 %			€ 89,00
	Winst en risico voetbalcomplex	3,0 %			€ 66,75
	Subtotaal 2				€ 2.514,25
	Onvoorzien	10,0 %			€ 251,43
	Subtotaal 3				€ 2.765,68
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 580,79
	Subtotaal 4				€ 3.346,47
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 547,60
	TOTAAL per ballenvanger 25m				€ 3.894,07
	Kosten per m2				€ 155,76

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B5: Renovatie staafmathekwerk, hoogte 2 m

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen terreinafrastering	1 m	€ 6,00	€ 6,00	
					€ 6,00
2	Afrasteringen				
	Leveren/aanbrengen van terreinafrastering	1 m1	€ 32,00	€ 32,00	
					€ 32,00
	Subtotaal 1				€ 38,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 2,28
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 1,52
	Winst en risico	3,0 %			€ 1,14
	Subtotaal 2				€ 42,94
	Onvoorzien	10,0 %			€ 4,29
	Subtotaal 3				€ 47,23
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 9,92
	Subtotaal 4				€ 57,15
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 9,35
	TOTAAL per m1				€ 66,51

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B6: Renovatie spijlenhekwerk, hoogte 2m

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen spijlenhekwerk	1 m	€ 10,00	€ 10,00	
					€ 10,00
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen van spijlenhekwerk	1 m1	€ 36,50	€ 36,50	
					€ 36,50
	Subtotaal 1				€ 46,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 2,79
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 1,86
	Winst en risico	3,0 %			€ 1,40
	Subtotaal 2				€ 52,55
	Onvoorzien	10,0 %			€ 5,25
	Subtotaal 3				€ 57,80
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 12,14
	Subtotaal 4				€ 69,94
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 11,44
	TOTAAL per m1				€ 81,38

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B7: Renovatie enkele spijlenpoort

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen enkele spijlenpoort	1 st	€ 50,00	€ 50,00	
					€ 50,00
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen enkele spijlen poort, 1,25mx 2,00m	1 st	€ 550,00	€ 550,00	
					€ 550,00
	Subtotaal 1				€ 600,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 36,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 24,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 18,00
	Subtotaal 2				€ 678,00
	Onvoorzien	10,0 %			€ 67,80
	Subtotaal 3				€ 745,80
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 156,62
	Subtotaal 4				€ 902,42
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 147,67
	TOTAAL per st.				€ 1.050,09

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B8: Renovatie gaasmatpoort hoog

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen gaasmatpoort	1 st	€ 50,00	€ 50,00	
					€ 50,00
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen gaasmatpoort, 1,25mx 2,00m	1 st	€ 425,00	€ 425,00	
					€ 425,00
	Subtotaal 1				€ 475,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 28,50
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 19,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 14,25
	Subtotaal 2				€ 536,75
	Onvoorzien	10,0 %			€ 53,68
	Subtotaal 3				€ 590,43
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 123,99
	Subtotaal 4				€ 714,41
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 116,90
	TOTAAL per st.				€ 831,32

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B9: Renovatie dubbele spijlenpoort

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen dubbele spijlenpoort	1 st	€ 100,00	€ 100,00	
					€ 100,00
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen dubbele spijlenpoort 4,00x 2,00 m	1 st	€ 1.150,00	€ 1.150,00	
					€ 1.150,00
	Subtotaal 1				€ 1.250,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 75,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 50,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 37,50
	Subtotaal 2				€ 1.412,50
	Onvoorzien	10,0 %			€ 141,25
	Subtotaal 3				€ 1.553,75
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 326,29
	Subtotaal 4				€ 1.880,04
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 307,64
	TOTAAL per st.				€ 2.187,68

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B10: Renovatie gaasmatpoort, laag

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen hekwerk				
	Verwijderen gaasmatpoort	1 st	€ 50,00	€ 50,00	
					€ 50,00
2	Aanbrengen hekwerk				
	Leveren/aanbrengen gaasmatpoort, 1,25mx 1,00m	1 st	€ 500,00	€ 750,00	
					€ 750,00
	Subtotaal 1				€ 800,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 48,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 32,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 24,00
	Subtotaal 2				€ 904,00
	Onvoorzien	10,0 %			€ 90,40
	Subtotaal 3				€ 994,40
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 208,82
	Subtotaal 4				€ 1.203,22
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 196,89
	TOTAAL per st.				€ 1.400,12

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype B11: vervangen sportveldverlichtingsmast met armatuur

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Verwijderen verlichting				
	Verwijderen lichtmast	1 st	€ 350,00	€ 350,00	
					€ 350,00
2	Aanbrengen verlichting				
	Leveren/aanbrengen lichtmast met armatuur	1 st	€ 2.100,00	€ 2.100,00	
					€ 2.100,00
	Subtotaal 1				€ 2.450,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 147,00
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 98,00
	Winst en risico	3,0 %			€ 73,50
	Subtotaal 2				€ 2.768,50
	Onvoorzien	10,0 %			€ 276,85
	Subtotaal 3				€ 3.045,35
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 639,52
	Subtotaal 4				€ 3.684,87
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 602,98
	TOTAAL per st.				€ 4.287,85

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype C1: Renovatie asfaltverharding, laagdikte 0,05 m

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Bouwrijpmaken				
	Frezen asfalt, 0,05 m	1 m2	€ 3,50	€ 3,50	
					€ 3,50
2	Leveren en aanbrengen asfalt 0,05 m				
	Aanbrengen kleeftlaag	1 m2	€ 0,50	€ 0,50	
	Aanbrengen dicht asfalt beton 0,05 m	1 m2	€ 14,00	€ 14,00	
	Aanbrengen enkelvoudige oppervlaktebehandeling	1 m2	€ 3,50	€ 3,50	
					€ 18,00
	Subtotaal 1				€ 21,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1,29
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 0,86
	Winst en risico	3,0 %			€ 0,65
	Subtotaal 2				€ 24,30
	Onvoorzien	10,0 %			€ 2,43
	Subtotaal 3				€ 26,72
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 5,61
	Subtotaal 4				€ 32,34
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 5,29
	TOTAAL per m2				€ 37,63

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype C2: Aanleg asfaltverharding, laagdikte 0,15 m

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	leveren en aanbrengen asfaltverharding				
	Aanbrengen kunststofinlage	1 m2	€ 2,00	€ 2,00	
	Afwerken zandbed	1 m2	€ 2,00	€ 2,00	
	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenslag	1 m2	€ 6,50	€ 6,50	
	Egaliseren	1 m2	€ 1,00	€ 1,00	
	Aanbrengen steenslagasfaltbeton 0,10 m	1 m2	€ 25,00	€ 25,00	
	Aanbrengen kleeftlaag	1 m2	€ 0,50	€ 0,50	
	Aanbrengen dicht asfaltbeton 0,05 m	1 m2	€ 14,00	€ 14,00	
	Aanbrengen enkelvoudige oppervlaktebehandeling	1 m2	€ 3,50	€ 3,50	
					€ 54,50
	Subtotaal 1				€ 54,50
	Algemene kosten	6,0 %			€ 3,27
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 2,18
	Winst en risico	3,0 %			€ 1,64
	Subtotaal 2				€ 61,59
	Onvoorzien	10,0 %			€ 6,16
	Subtotaal 3				€ 67,74
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 14,23
	Subtotaal 4				€ 81,97
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 13,41
	TOTAAL per m2				€ 95,38

- n.b. 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype C3: Herstraten betontegelverharding

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Opnemen tegelverharding				
	Opnemen tegelverharding	1 m2	€ 2,50	€ 2,50	
					€ 2,50
2	Herstraten tegelverharding				
	Aanbrengen straatlaag	1 m2	€ 1,00	€ 1,00	
	Stellen opsluitbanden	1 m	€ 5,00	€ 5,00	
	Herstraten tegelverharding	1 m2	€ 6,25	€ 6,25	
					€ 12,25
	Subtotaal 1				€ 14,75
	Algemene kosten	6,0 %			€ 0,89
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 0,59
	Winst en risico	3,0 %			€ 0,44
	Subtotaal 2				€ 16,67
	Onvoorzien	10,0 %			€ 1,67
	Subtotaal 3				€ 18,33
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 3,85
	Subtotaal 4				€ 22,18
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 3,63
	TOTAAL per m2				€ 25,81

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype C4: Aanleg betontegelverharding

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Vorbereidende werkzaamheden</i>				
	Ontgraven cunet (0,30 m)	1 m2	€ 1,25	€ 1,25	
	Vervoeren grond	0,3 m3	€ 2,00	€ 0,60	
	Zand verwerken in cunet (0,25 m)	1 m2	€ 3,75	€ 3,75	
					€ 5,60
2	<i>Verhardingen</i>				
	Leveren/aanbrengen opsluitbanden	1 m1	€ 7,00	€ 7,00	
	Leveren/aanbrengen tegelverharding (0,05 m)	1 m2	€ 12,00	€ 12,00	
					€ 19,00
	Subtotaal 1				€ 24,60
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1,48
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 0,98
	Winst en risico	3,0 %			€ 0,74
	Subtotaal				€ 27,80
	Onvoorzien	10,0 %			€ 2,78
	Subtotaal 3				€ 30,58
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 6,42
	Subtotaal 4				€ 37,00
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 6,05
	TOTAAL per m2				€ 43,05

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype C5: Herstraten betonklinkerverharding

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Opbreken klinkerverharding</i>				
	Verwijderen klinkerverharding	1 m2	€ 3,50	€ 3,50	
	Klinkers ontdoen van zand/grond	1 m2	€ 1,00	€ 1,00	
					€ 4,50
2	<i>Herstraten klinkerverharding</i>				
	Stellen opsluitbanden	1 m1	€ 5,00	€ 5,00	
	Aanbrengen straatlaag	1 m2	€ 1,00	€ 1,00	
	Herstraten klinkerverharding	1 m2	€ 7,50	€ 7,50	
					€ 13,50
	Subtotaal 1				€ 18,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 1,08
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 0,72
	Winst en risico	3,0 %			€ 0,54
	Subtotaal 2				€ 20,34
	Onvoorzien	10,0 %			€ 2,03
	Subtotaal 3				€ 22,37
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 4,70
	Subtotaal 4				€ 27,07
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 4,43
	TOTAAL per m2				€ 31,50

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype C6: Aanleg betonklinkerverharding

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	<i>Vorbereidende werkzaamheden</i>				
	Ontgraven cunet (0,50 m)	1 m2	€ 1,00	€ 1,00	
	Vervoeren grond	0,5 m3	€ 2,00	€ 1,00	
	Zand verwerken in cunet (0,40 m)	1 m2	€ 6,00	€ 6,00	
					€ 8,00
2	<i>Aanbrengen klinkerverharding</i>				
	Leveren/aanbrengen opsluitbanden	0,5 m1	€ 7,00	€ 3,50	
	Leveren/aanbrengen klinkerverharding	1 m2	€ 22,50	€ 22,50	
					€ 26,00
	Subtotaal 1				€ 34,00
	Algemene kosten	6,0 %			€ 2,04
	Uitvoeringskosten	4,0 %			€ 1,36
	Winst en risico	3,0 %			€ 1,02
	Subtotaal 2				€ 38,42
	Onvoorzien	10,0 %			€ 3,84
	Subtotaal 3				€ 42,26
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 8,88
	Subtotaal 4				€ 51,14
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 8,37
	TOTAAL per m2				€ 59,50

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype D1: Renovatie beregeningspomp

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Leveren/vervangen beregeningspomp	1 st	€ 8.250,00	€ 8.250,00	
					€ 8.250,00
	Subtotaal 1				€ 8.250,00
	Algemene kosten	6 %			€ 495,00
	Uitvoeringskosten	4 %			€ 330,00
	Winst en risico	3 %			€ 247,50
	Subtotaal 2				€ 9.322,50
	Onvoorzien	10,0 %			€ 932,25
	Subtotaal 3				€ 10.254,75
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 2.153,50
	Subtotaal 4				€ 12.408,25
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 2.030,44
	TOTAAL per pomp				€ 14.438,69

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Renovatietype D2: Renovatie beregeningsleiding

	Onderdeel	Hoeveelh.	Prijs/eenh.	Totaalprijs	
1	Leveren/aanbrengen beregeningsleiding+sproeiers	1 m	€ 13,50	€ 13,50	
					€ 13,50
	Subtotaal beregeningsleiding				€ 13,50
	Algemene kosten	6 %			€ 0,81
	Uitvoeringskosten	4 %			€ 0,54
	Winst en risico	3 %			€ 0,41
	Subtotaal 2				€ 15,26
	Onvoorzien	10,0 %			€ 1,53
	Subtotaal 3				€ 16,78
	B.T.W. 21% over renovatiekosten				€ 3,52
	Subtotaal 4				€ 20,30
	VAT-kosten incl. 21% BTW over subtotaal 2	18,0 %			€ 3,32
	TOTAAL per m1				€ 23,63

- n.b.
1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief Uitvoeringskosten, Algemene Kosten en Winst & Risico
 2. Wijziging van materiaal- en constructiekeuze brengen prijswijzigingen met zich mee
 3. Bij het opstellen van de kostenraming zijn globale eenheidsprijzen toegepast. Bij het openbaar aanbesteden van het werk is de verwachting dat de aanneemsom lager zal liggen

Onderhouds- en renovatiekosten sportcomplexen gemeente Uden per complex

**Sportcomplex
Vereniging**

 Odiliapeel
RKSV Odiliapeel

Renovatiekosten

	kunstgras
	club onderhoud en renoveert
	gemeente onderhoud en renoveert

Sportvelden

Veld	Veldtype		Clt/sport		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)				
hoofdveld	w	w	H3	H1	7.597	A5	5,50	41.783,50	I	2017	lv	wedstrijd veld
bijveld 1	fr	fr	H3	H2	8.960	A1	4,18	37.452,80	III	>2025	tr	trainingsveld
bijveld 2	w	w	L3	N2	8.320	A6	8,06	67.059,20	II	2019	wetra	wetraveld
oefenhoek/pu	w	w	H2	H2	3.150	A5	5,50	17.325,00	I		kg	kunstgrasveld

Veldafstering

Veld	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
hoofdveld lh	lh	2002	380	gemeente	32,38	12.304,40	I	2017	lh	leunhek
hoofdveld bv	bv	2015	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	I	>2025	gaas lh	leunhek met gaas
bijveld 1 lh	lh	onbekend	100	club		0,00	III	>2025	staaf lh	leunhek met staafmat
bijveld 1 bv	bv	2014	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	II	>2025	bv	ballenvanger
bijveld 2	bv	2004	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	II	2019	poort 1	poort, hoogte 1,00 m
oefenhoek/pu	bv	onbekend	1	club		0,00	I	0		

Terreinafstering

Locatie	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/s)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
noordzijde	gaas en pnt	2013	130	B5	66,51	8.646,30	IV	>2025	spijl	spijlenhekwerk 2m
w- z- oostzijde	gaas en pnt	2015	365	B5	66,51	24.276,15	IV	>2025	gaas	gaasraster
westzijde hek	gaas	onbekend	185	B5	66,51	12.304,35	IV	>2025	staaf	staafmat hekwerk 2m
westzijde p3	poort 3	onbekend	2	B9	2.187,68	4.375,36	IV	>2025	poort 2	spijlenpoort 1,25 mx2m
fietsenstalling f	gaas	onbekend	25	B5	66,51	1.662,75	IV	>2025	poort 3	spijlenpoort 4,00 mx2m
fietsenstalling p	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025	poort 4	staafmatpoort 1,25x2m
entree p3	poort 3	onbekend	1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025	ptn	puntdraden
entree p2	poort 2	2015	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025		
clubgebouw	poort 3	onbekend	1	B8	2.187,68	2.187,68	IV	>2025		
trainingshoek	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025		

Verharding

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
hoofdveld	teg	teg	570	C3		0,00	IV	>2025	teg	teg
clubhuis	teg	teg	450	C3		0,00	IV	>2025	klinker	betonklinkerverharding
entree	teg	teg	100	C3	25,81	2.581,00	IV	>2025	asfalt	asfaltverharding

Groen

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
n.v.t.									bospl	bosplantsoen
									gazon	gazon
									opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Stuks	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
bijveld 1	lm	onbekend	6	B11	4.287,85	25.727,10	III	>2025	lm	lichtmast
bijveld 2	lm	onbekend	4	B11	4.287,85	17.151,40	II	2019		
oefenhoek/pu	lm	onbekend	4	B11		0,00	I	0		

Beregening/drainage

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
hoofdveld	leiding	2008	500	D2	23,63	11.815,00	I	2017	ber.pomp	beregeningspomp
hoofdveld	ber.pomp	2008	1	D1	14.438,69	14.438,69	I	0	leiding	beregeningsleiding
bijveld 1	leiding	2014	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025	dr.pomp	onderbemalingspomp
bijveld 2	leiding	2004	500	D2	23,63	11.815,00	II	2019		
oefenhoek	leiding	2008	100	D2	23,63	2.363,00	I	0		

**Sportcomplex
Vereniging**

 Odiliapeel
RKSV Odiliapeel

Onderhoudskosten
Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m2)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m2)	totale kosten (€)
hoofdveld	w	7.597	A1	1,07	8.128,79
bijveld 1	tr	8.960	A2	1,17	10.483,20
bijveld 2	w	8.320	A1	1,07	8.902,40
oefenhoek/pu	w	3.150	A2	1,17	3.685,50

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld
kg	kunstgrasveld

Veldafstering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld lh	lh	380	club		0,00
hoofdveld bv	bv	2	club		0,00
bijveld 1 lh	lh	100	club		0,00
bijveld 1 bv	bv	2	club		0,00
bijveld 2	bv	1	B6	75,00	75,00
ok/pupillenveld	bv	1	club		0,00

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafstering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
noordzijde	gaas en pnt	130	B10	0,50	65,00
w- z- oostzijde	gaas en pnt	365	B10	0,50	182,50
westzijde hek	gaas	185	B7	1,15	212,75
westzijde p3	poort 3	2	B6	75,00	150,00
fietsenstalling h	gaas	25	B7	1,15	28,75
fietsenstalling p	poort 2	1	B9	52,50	52,50
entree p3	poort 3	1	B9	52,50	52,50
entree p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
clubgebouw	poort 3	1	B9	52,50	52,50
trainingshoek	poort 2	1	B9	52,50	52,50

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk
gaas	gaasraster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
ptn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m2)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld	tegels	570	club		0,00
clubhuis	tegels	450	club		0,00
entree	tegels	100	club		0,00

Code	Omschrijving
tegels	tegelsverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m2)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
bijveld 1	lm	6	club		0,00
bijveld 2	lm	4	club		0,00
oefenhoek/pu	lm	4	club		0,00

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
hoofdveld	leiding	500	D16	0,50	250,00
hoofdveld	ber.pomp	1	D15	170,00	170,00
bijveld 1	leiding	500	D16	0,50	250,00
bijveld 2	leiding	500	D16	0,50	250,00
oefenhoek	leiding	100	D16	0,50	50,00
0	0	0	D16	170,00	
totale onderhoudskosten (€)					33.146,39

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Volkel
RKSv Volkel

Renovatiekosten

	kunstgras
	club onderhoud en renoveert
	gemeente onderhoud en renoveert

Sportvelden

Veld	Veldtype		Clt/sport		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)				
hoofdveld	w	w	H2	H1	8.512	A11	2,19	18.641,28	II	2019	lw	wedstrijdsveld
hoofdveld	w	w	H2	H1	8.512	A7	40,00	340.480,00	III	2023	tr	trainingsveld
bijveld 1	w	w	H2	H2	8.030	A1	4,18	33.565,40	IV	>2025		
bijveld 2	w	w	H1	H2	7.920	A1	4,18	33.105,60	II	2021		
trainingsveld	tr	tr	H3	H2	7.260	A5	5,50	39.930,00	I	2018		

Veldafrastering

Veld	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
hoofdveld lh	lh	onbekend	380	gemeente	32,38	12.304,40	III	2023	lh	leunhek
hoofdveld bv	bv	2014	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	III	>2025	gaas lh	leunhek met gaas
bijveld 1	bv	2011	3	gemeente	3.894,07	11.682,21	IV	>2025	staaf lh	leunhek met staafmat
bijveld 2	bv	2013	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	III	>2025	bv	ballenvanger
trainingsveld	bv	2013	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	I	>2025	poort 1	poort, hoogte 1,00 m

Terreinafrastering

Locatie	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/s)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
zuidzijde	gaas	onbekend	380	B5	66,51	25.273,80	IV	>2025	spil	spijlenhekwerk 2m
oostzijde gs	gaas	onbekend	100	B5	66,51	6.651,00	IV	>2025	gaas	gaasraster
oostzijde pnt	pnt	onbekend	20	B5	66,51	1.330,20	IV	>2025	staaf	staafmat hekwerk 2m
noordzijde	pnt	2013	360	B5	66,51	23.943,60	IV	>2025	poort 2	spijlenpoort 1,25 mx2m
westzijde	gaas	onbekend	115	B5	66,51	7.648,65	IV	>2025	poort 3	spijlenpoort 4,00 mx2m
entree	poort 3	onbekend	1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025	poort 4	staafmatpoort 1,25x2m
oostzijde hoofdv.	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025	pnt	puntdraden
zuidzijde veld 1	poort 3	onbekend	1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025		
zuidzijde veld 2/3	poort 3	onbekend	1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025		
noordzijde veld 2	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025		
noordzijde veld 3	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025		
fietsenstalling	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025		

Verharding

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
hoofdveld	teg	teg	1035	C3	25,81	26.713,35	III	2023	teg	tegverharding
entree	teg	teg	300	C3		0,00	IV	>2025	klinker	betonklinkerverharding
fietsenstalling	teg	teg	200	C3		0,00	IV	>2025	asfalt	asfaltverharding
entree	klinker	klinker	100	C5	31,50	3.150,00	IV	>2025	tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
n.v.t.									bospl	bosplantsoen
									gazon	gazon
									opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Stuks	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
bijveld 1	lm	onbekend	6	B11		0,00	IV	>2025	lm	lichtmast
bijveld 2	lm	onbekend	3	B11	4.287,85	12.863,55	II	2021		
hoofdveld	lm	2011	8	B11	4.287,85	34.302,80	IV	>2025		
trainingsveld	lm	onbekend	6	B11	4.287,85	25.727,10	I	2018		

Beregening/drainage

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
hoofdveld	ber.pomp	2013	1	D1	14.438,69	14.438,69	IV	>2025	ber.pomp	beregeningspomp
bijveld 1	leiding	2013	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025	leiding	beregeningsleiding
bijveld 2	leiding	2013	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025	dr.pomp	onderbemalingspomp
trainingsveld	leiding	2013	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025		

Sportcomplex Volkel **Onderhoudskosten**
Vereniging RKSv Volkel

Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)
hoofdveld	kg	8.512	A3	1,15	9.788,80
bijveld 1	w	8.030	A1	1,07	8.592,10
bijveld 2	w	7.920	A1	1,07	8.474,40
trainingsveld	tr	7.260	A2	1,17	8.494,20

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld
kg	kunstgrasveld

Veldafrastering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld lh	lh	380	club		0,00
hoofdveld bv	bv	2	club		0,00
bijveld 1	bv	3	B6	75,00	225,00
bijveld 2	bv	2	B6	75,00	150,00
trainingsveld	bv	2	B6	75,00	150,00

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafrastering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
zuidzijde	gaas	380	B7	1,15	437,00
oostzijde gs	gaas	100	B7	1,15	115,00
oostzijde pnt	pnt	20	B10	0,50	10,00
noordzijde	pnt	360	B10	0,50	180,00
westzijde	gaas	115	B7	1,15	132,25
entree	poort 3	1	B9	52,50	52,50
oostzijde hoofdv.	poort 2	1	B9	52,50	52,50
zuidzijde veld 1	poort 3	1	B9	52,50	52,50
zuidzijde veld 2/3	poort 3	1	B9	52,50	52,50
noordzijde veld 2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
noordzijde veld 3	poort 2	1	B9	52,50	52,50
fietsenstalling	poort 2	1	B9	52,50	52,50

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk
gaas	gaasraster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
ptn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld	teg	1035	club		0,00
entree	teg	300	club		0,00
fietsenstalling	teg	200	club		0,00
entree	klinker	100	club		0,00

Code	Omschrijving
teg	tegverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
bijveld 1	lm	6	club		0,00
bijveld 2	lm	3	club		0,00
trainingsveld	lm	6	club		0,00

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
hoofdveld	ber.pomp	1	D1	170,00	170,00
bijveld 1	leiding	500	D2	0,50	250,00
bijveld 2	leiding	500	D2	0,50	250,00
trainingsveld	leiding	500	D2	0,50	250,00
totale onderhoudskosten (€)					38.036,25

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 De Hoeven
FC Uden

Renovatiekosten

	kunstgras
	club onderhoud en renoveert
	gemeente onderhoud en renoveert

Sportvelden

Veld	Veldtype		Ctt/sport		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)				
hoofdveld	w	w	N4	H1	8.664	A11	2,19	18.974,16	I	2018	lw	wedstrijdsveld
hoofdveld	w	w	N4	H1	8.664	A7	40,00	346.560,00	III	2022	tr	trainingsveld
bijveld 1	w	w	H3	H2	7.776	A5	5,50	42.768,00	I	2016	wetra	wetraveld
bijveld 2	w	w	H3	H2	8.100	A5	5,50	44.550,00	III	2020	kg	kunstgrasveld
training A	tr	tr	N2	N2	8.175	A5	5,50	63.200,00	I	2018		
training B	tr	tr	M1	N2	5.005	A5	5,50	20.250,00	IV	>2025		

Veldafrostering

Veld	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
hoofdveld	lh	2010	380	gemeente	32,38	12.304,40	IV	2022
hoofdveld	bv	2014	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	IV	>2025
hoofdveld	bv	2014	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	IV	>2025
bijveld 1	bv		1	gemeente	3.894,07	3.894,07	I	2016
bijveld 1	bv		1	gemeente	3.894,07	3.894,07	I	2016
bijveld 2	bv		1	gemeente	3.894,07	3.894,07	I	2020
bijveld 2	bv		1	gemeente	3.894,07	3.894,07	I	2020
training A	bv	2014	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	I	>2025
training A	bv	2014	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	I	>2025
handbalveld	bv		2	gemeente	3.894,07	7.788,14	I	>2025

Code	Omschrijving
lh	leunhek
staaf lh	leunhek met staafmat
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,00 m

Terreinafrostering

Locatie	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/s)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
westzijde	gaas		380	B5	66,51	25.273,80	IV	>2025
zuidzijde	gaas		135	B5	66,51	8.978,85	IV	>2025
oostzijde	gaas		350	B5	66,51	23.278,50	IV	>2025
noordzijde	gaas		200	B5	66,51	13.302,00	IV	>2025
entree p3	poort 3		1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025
entree p3	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025
zuidzijde veld 1 p2	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025
zuidzijde veld 3 p2	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025
zuidzijde veld 3 p2	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025
noordzijde p2	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025
veld 2 p2	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025
Helios p2	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk 2m
gaas	gaasraster
staaf	staafmat hekwerk 2m
poort 2	spijlenpoort 1,25 mx2m
poort 3	spijlenpoort 4,00 mx2m
poort 4	staafmatpoort 1,25x2m
ptn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
	huidig	toekomst.			kosten (€/m)	totale kosten (€)		
hoofdveld	tegels	tegels	570	C3	25,81	14.711,70	IV	2022
clubhuis, zijde hoofdveld	tegels	tegels	400	C3		0,00	IV	>2025
clubhuis, westzijde	tegels	tegels	320	C3		0,00	IV	>2025
entree	klinkers	klinkers	650	C5		0,00	I	2018

Code	Omschrijving
tegels	tegelsverharding
klinker	betonklinkersverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
n.v.t.								

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Stuks	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)		
bijveld 1	lm	onbekend	6	B11	4.287,85	25.727,10	I	2016
bijveld 2	lm	1981	3	B11	4.287,85	12.863,55	II	2020
trainingsveld A	lm	1994	4	B11	4.287,85	17.151,40	I	2018
trainingsveld B	bouwlamp	onbekend	3	B11		0,00	IV	>2025

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)		
hoofdveld			n.v.t.					
hoofdveld	ber.pomp	2013	1	D1	14.438,69	14.438,69	IV	>2025
bijveld 1	leiding	2013	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025
bijveld 2	leiding	2013	550	D2	23,63	12.996,50	IV	>2025
trainingsveld A	leiding	2013	160	D2	23,63	3.780,80	IV	>2025

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemoelingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 De Hoeven
FC Uden

Onderhoudskosten
Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)
hoofdveld	kg	8.664	A3	1,15	9.963,60
bijveld 1	w	7.776	A1	1,07	8.320,32
bijveld 2	w	8.100	A1	1,07	8.667,00
training A	tr	8.175	A2	1,17	9.564,75
training B	tr	5.005	A2	1,17	5.855,85

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld
kg	kunstgrasveld

Veldafstering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld	lh	380	club		0,00
hoofdveld	bv	1	B6	75,00	75,00
hoofdveld	bv	1	club		0,00
bijveld 1	bv	1	B6	75,00	75,00
bijveld 1	bv	1	club		0,00
bijveld 2	bv	1	B6	75,00	75,00
bijveld 2	bv	1	club		0,00
training A	bv	1	B6	75,00	75,00
training A	bv	1	club		0,00
handbalveld	bv	2	club		0,00

Code	Omschrijving
lh	leunhek
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafstering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			7	kosten (€/m)	totale kosten (€)
westzijde	gaas	380	B7	1,15	437,00
zuidzijde	gaas	135	B7	1,15	155,25
oostzijde	gaas	350	B7	1,15	402,50
noordzijde	gaas	200	B7	1,15	230,00
entree p3	poort 3	1	B9	52,50	52,50
entree p3	poort 2	1	B9	52,50	52,50
zuidzijde veld 1 p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
zuidzijde veld 3 p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
zuidzijde veld 3 p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
noordzijde p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
veld 2 p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
Helios p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk
gaas	gaasraaster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
pfn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld	tegels	570	club		0,00
clubhuis, zijde hoofdveld	tegels	400	club		0,00
clubhuis, westzijde	tegels	320	club		0,00
entree	klinkers	650	club		0,00

Code	Omschrijving
tegels	tegelsverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
bijveld 1	lm	6	club		0,00
bijveld 2	lm	3	club		0,00
trainingsveld A	lm	4	club		0,00
trainingsveld B	bouwlamp	3	club		0,00
Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
hoofdveld	leiding	n.v.t.			
hoofdveld	ber.pomp	1	D1	170,00	170,00
bijveld 1	leiding	500	D2	0,50	250,00
bijveld 2	leiding	550	D2	0,50	275,00
trainingsveld A	leiding	160	D2	0,50	80,00
totale onderhoudskosten (€)					45.091,27

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemaalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Uden
RKSU Udi '19

Renovatiekosten

	kunstgras
	club onderhoudt en renoveert
	gemeente onderhoudt en renoveert

Sportvelden

Veld	Veldtype		Clt/sportt		Oppervlakte (m2)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m2)	totale kosten (€)				
hoofdveld	w	w	H2	H1	8.848	A1	4,18	36.984,64	IV	>2025		
bijveld 1	w	w	H2	H2	7.526	A11	2,19	16.481,94	I	2018	tr	wedstrijdsveld
bijveld 1	w	w	H2	H2	7.526	A7	40,00	301.040,00	II	2021	kg	wetraveld
bijveld 2	w	w	H2	H2	7.920	A1	4,18	33.105,60	II	2020		kunstgrasveld
bijveld 3	w	w	H3	H2	10.305	A1	4,18	43.074,90	I	2018		
bijveld 4	w	w	H3	H2	7.245	A1	4,18	30.284,10	I	2017		
bijveld 5	w	w	H3	H2	7.521	A1	4,18	31.437,78	I	2016		
bijveld 6	w	w	H3	H2	7.625	A11	2,19	16.698,75	IV	2024		
bijveld 6	w	w	H3	H2	7.625	A7	40,00	305.000,00	IV	>2025		
training B	tr	tr	H3	H2	5.430	A2	6,73	36.543,90	IV	>2025		
training C + D	tr	tr	H2	H2	7.940	A2	6,73	53.436,20	IV	>2025		

Veldafrostering

Veld	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
hoofdveld	lh	onbekend	380	gemeente	32,38	12.304,40	IV	>2025		
bijveld 1	lh	onbekend	360	gemeente	32,38	11.656,80	II	2021		
hoofdveld	bv	onbekend	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	IV	>2025		
bijveld 1	bv	2014	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	II	>2025		
bijveld 2	bv	2013	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	II	>2025		
bijveld 3	bv	onbekend	1	club		0,00	I	2018		
bijveld 4	bv	onbekend	1	club		0,00	I	2017		
bijveld 5	bv	2015	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	I	>2025		
bijveld 6	bv	2015	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	II	2021		
training B	bv	2013	4	club/gem.		0,00	I	>2025		
training C + D	bv	2013	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	I	>2025		

Terreinafrostering

Locatie	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/s)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
noord-/westzijde	gaas	2013	630	B5	66,51	41.901,30	IV	>2025		
oostzijde	pnt	onbekend	350	B5	66,51	23.278,50	IV	>2025		
zuidzijde	pnt	2013	290	B5	66,51	19.287,90	IV	>2025		
hoofdveld p3	poort 3	onbekend	2	B9	2.187,68	4.375,36	IV	>2025		
hoofdveld p2	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025		
training C+D	poort 3	onbekend	1	B8	831,32	831,32	IV	>2025		
bijveld 1	poort 3	onbekend	1	B8	831,32	831,32	IV	>2025		
veld 2 oostzijde	poort 3	onbekend	1	B8	831,32	831,32	IV	>2025		
trainingsveld	poort 2	onbekend	1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025		
hoofdingang	poort 3	onbekend	1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025		

Verharding

Locatie	Type		Oppervlakte (m2)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
hoofdveld	teg	teg	950	C3	25,81	24.519,50	II	2021		
tribune	teg	teg	160	C3	25,81	4.129,60	II	2021		
bijveld 1	teg	teg	540	C3	25,81	13.937,40	II	2021		
bijveld 2	teg	teg	25	C3	25,81	645,25	II	2020		
bijveld 6	teg	teg	540	C3	25,81	13.937,40	IV	>2025		
entree en fietsen	teg	teg		C3	31,50		IV	>2025		

Groen

Locatie	Type		Oppervlakte (m2)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
n.v.t.										

Sportveldverlichting

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Stuks	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
hoofdveld	lm	onbekend	8	B11	4.287,85	34.302,80	IV	>2025		
kunstgras veld 1	lm	2015		B11	4.287,85		IV	>2025		
trainingsvelden	lm	1990/onbekend	13	B11	4.287,85	55.742,05	IV	>2025		

Beregening/drainage

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
hoofdveld I	leiding	2015	550	D2	23,63	12.996,50	IV	>2025		
hoofdveld pomp	ber.pomp	2007	1	D1	14.438,69	14.438,69	II	2022		
bijveld 1	leiding		n.v.t.							
bijveld 2	leiding	2015	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025		
bijveld 3	leiding	2015	550	D2	23,63	12.996,50	IV	>2025		
bijveld 4	leiding	2015	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025		
bijveld 5	leiding	2015	500	D2	23,63	11.815,00	IV	>2025		
training B	leiding	2015	600	D2	23,63	14.178,00	IV	>2025		
training C+D	leiding	2015	600	D2	23,63	14.178,00	IV	>2025		

**Sportcomplex
Vereniging**

 Uden
RKSU Udi '19

Onderhoudskosten
Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)
hoofdveld	w	8.848	A1	1,07	9.467,36
bijveld 1	kg	7.526	A3	1,15	8.654,90
bijveld 2	w	7.920	A1	1,07	8.474,40
bijveld 3	w	10.305	A1	1,07	11.026,35
bijveld 4	w	7.245	A1	1,07	7.752,15
bijveld 5	w	7.521	A1	1,07	8.047,47
bijveld 6	kg	7.777	A3	1,15	
training B	tr	5.430	A2	1,17	6.353,10
training C + D	tr	7.940	A2	1,17	9.289,80

Code	Omschrijving
sw	wedstrijdsveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld
kg	kunstgrasveld

Veldafrostering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld	lh	380	club		0,00
bijveld 1	lh	360	club		0,00
hoofdveld	bv	2	club		0,00
bijveld 1	bv	1	B6	75,00	75,00
bijveld 2	bv	1	club		0,00
bijveld 3	bv	1	club		0,00
bijveld 4	bv	1	club		0,00
bijveld 5	bv	1	B6	75,00	75,00
bijveld 6	bv	2	B6	75,00	150,00
training B	bv	4	club		0,00
training C + D	bv	2	B6	75,00	150,00

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafrostering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
noord-/westzijde	gaas	630	B7	1,15	724,50
oostzijde	pnt	350	B7	1,15	402,50
zuidzijde	pnt	290	B7	1,15	333,50
hoofdveld p3	poort 3	2	B9	52,50	105,00
hoofdveld p2	poort 2	1	B9	52,50	52,50
training C+D	poort 3	1	B9	52,50	52,50
bijveld 1	poort 3	1	B9	52,50	52,50
veld 2 oostzijde	poort 3	1	B9	52,50	52,50
trainingsveld	poort 2	1	B9	52,50	52,50
hoofdingang	poort 3	1	B7	52,50	52,50

Code	Omschrijving
spilj	spijlenhekwerk
gaas	gaasraster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
pnt	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld	tegel	950	club		0,00
tribune	tegel	160	club		0,00
bijveld 1	tegel	540	club		0,00
bijveld 2	tegel	25	club		0,00

Code	Omschrijving
tegel	tegelverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
hoofdveld	lm	8	club		0,00
trainingsvelden	lm	13	club		0,00

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
hoofdveld l	leiding	550	32	0,50	275,00
hoofdveld pomp	ber.pomp	1	31	170,00	170,00
bijveld 1	leiding	n.v.t.			
bijveld 2	leiding	500	32	0,50	250,00
bijveld 3	leiding	550	32	0,50	275,00
bijveld 4	leiding	500	32	0,50	250,00
bijveld 5	leiding	500	32	0,50	250,00
Bijveld 6					
training B	leiding	600	32	0,50	300,00
training C+D	leiding	600	32	0,50	300,00
totale onderhoudskosten (€)					73.466,03

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Moleneind
FC de Rakt

Renovatiekosten

	kunstgras
	club onderhoud en renoveert
	gemeente onderhoud en renoveert

Sportvelden

Veld	Veldtype		Ctt/sport		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)				
hoofdveld	w	kg	H2	H1	8.510	A1	4,18	35.571,80	II	2019	lw	wedstrijdveld
bijveld 1	w	w	H2	H2	7.344	A1	4,18	30.697,92	II	2020	tr	trainingsveld
bijveld 4	tr	tr	H3	H2	7.420	A5	5,50	40.810,00	I	2019	wetra	wettraveld
bijveld 5 Kruish	w	w	N4	H2	8.060	A2	6,73	54.243,80	I	2017	kg	kunstgrasveld

Veldafrostering

Veld	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
hoofdveld	lh	2000	360	gemeente	32,38	11.656,80	II	2019
hoofdveld	bv	2000	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	II	2019
bijveld 4	bv	2014	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	I	>2025
bijveld 5 kruisheren	bv	2014	2	gemeente	3.894,07	7.788,14	I	>2025
combiveld	bv	onbekend	1	gemeente	3.894,07	3.894,07	II	2020

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
staaf lh	leunhek met staafmat
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,00 m

Terreinafrostering

Locatie	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/s)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
rondom	staaf		160	B5	66,51	10.641,60	IV	>2025
oostzijde	poort 3		1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025
noordzijde	poort 3		1	B9	2.187,68	2.187,68	IV	>2025
westzijde	poort 2		1	B7	1.050,09	1.050,09	IV	>2025

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk 2m
gaas	gaasraster
staaf	staafmat hekwerk 2m
poort 2	spijlenpoort 1,25 mx2m
poort 3	spijlenpoort 4,00 mx2m
poort 4	staafmatpoort 1,25x2m
pfn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
rond clubhuis	tegels	tegels	120	C3		0,00	IV	>2025
clubhuis	klinker	klinker	150	C5		0,00	IV	>2025
fietsenstalling	tegels	tegels	50	C3		0,00	IV	>2025
parkeerplaats te	tegels	tegels	350	C3	25,81	9.033,50	IV	>2025
parkeerplaats kl	klinker	klinker	650	C5	31,50	20.475,00	IV	>2025

Code	Omschrijving
tegels	tegelsverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
n.v.t.								

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Stuks	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)		
bijveld 4	lm	2015	6	B11	4.287,85	25.727,10	I	>2025
bijveld 5 Kruish	lm	2015	1	B11	4.287,85	4.287,85	I	>2025

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)		
hoofdveld	leiding		320	D2	23,63	7.561,60	I	2017
hoofdveld	ber.pomp		1	D1	14.438,69	14.438,69	I	2017
combiveld	leiding		320	D2	23,63	7.561,60	I	2017
bijveld 5 Kruish	leiding		400	D2	23,63	9.452,00	I	2017

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Moleneind
FC de Rakt

Onderhoudskosten
Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)
hoofdveld	w	8.510	A1	1,07	9.105,70
bijveld 1	w	7.344	A1	1,07	7.858,08
bijveld 4	tr	7.420	A2	1,17	8.681,40
bijveld 5 Kruish	w	8.060	A2	1,17	9.430,20

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld
kg	kunstgrasveld

Veldafrastering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
hoofdveld	lh	360	club		0,00
hoofdveld	bv	2	club		0,00
bijveld 4	bv	2	club		0,00
combiveld	bv	1	A6	75,00	75,00

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafrastering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
rondom					

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk
gaas	gaasraster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
pln	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
rond clubhuis	tegels	120	club		0,00
clubhuis	klinker	150	club		0,00
fietsenstalling	tegels	50	club		0,00
parkeerplaats t	tegels	350	club		0,00
parkeerplaats k	klinker	650	club		0,00

Code	Omschrijving
tegels	tegelsverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
bijveld 4	lm	6	club		0,00
bijveld 5 Kruish	lm	1	club		0,00

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
hoofdveld	leiding	320	D2	0,50	160,00
hoofdveld	ber.pomp	1	D1	170,00	170,00
combiveld	leiding	320	D2	0,50	160,00
bijveld 5 Kruish	leiding	400	D2	0,50	200,00
0	0	0	D2	0,50	
totale onderhoudskosten (€)					35.840,38

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Moleneind
Red Sox

Renovatiekosten

	kunstgras
	club onderhoud en renoveert
	gemeente onderhoud en renoveert

Sportvelden

Veld	Veldtype		Clt/sport		Oppervlakte (m2)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m2)	totale kosten (€)				
veld 2 Red Sox	w	w	H1	H2	5.304	A1	4,18	22.170,72	II	2022	tw	wedstrijd veld
											tr	trainingsveld
											wetra	wetraveld
											kg	kunstgrasveld

Veldafstering

Veld	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
veld 2 Red Sox	gaas lh	2002	100	gemeente	32,38	3.238,00	II	2022
bijveld 2 R.S.	backstop	2002	1	gemeente	15.334,00	15.334,00	II	2022
bijveld 2 R.S.	backstop	2002	1	gemeente	17.685,00	17.685,00	II	2022

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
staaf lh	leunhek met staafmat
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,00 m

Terreinafstering

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/s)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
n.v.t.								

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk 2m
gaas	gaasraster
staaf	staafmat hekwerk 2m
poort 2	spijlenpoort 1,25 mx2m
poort 3	spijlenpoort 4,00 mx2m
poort 4	staafmatpoort 1,25x2m
ptn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type		Oppervlakte (m2)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
n.v.t.								

Code	Omschrijving
egel	egelverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type		Oppervlakte (m2)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)		
n.v.t.								

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Stuks	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)		
n.v.t.								

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)		
bijveld 2 R.S.	leiding		320	D2	23,63	7.561,60	I	2017

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Moleneind
Red Sox

Onderhoudskosten
Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)
veld 2 Red Sox	w	5.304	A1	1,07	5.675,28

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld
kg	kunstgrasveld

Veldafstering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
veld 2 Red Sox	gaas lh	100	club		0,00
bijveld 2 R.S.	backstop	1	B6	75,00	75,00
bijveld 2 R.S.	backstop	1	B6	75,00	75,00

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafstering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
spjl	spijlenhekwerk
gaas	gaasraster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
pfn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
tegel	tegelerharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
bijveld 2 R.S.	leiding	320	D2	0,50	160,00
totale onderhoudskosten (€)					5.985,28

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Moleneind
rugbyclub Octopus

Renovatiekosten

	kunstgras
	club onderhoud en renoveert
	gemeente onderhoud en renoveert

Sportvelden

Veld	Veldtype		Ctt/sportt		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)				
bijveld 3	w/tr	w/tr	H3	H2	11.730	A2	6,73	78.942,90	I	2018	lw tr kg	wedstrijdveld trainingsveld wettraveld kunstgrasveld

Veldafrastering

Veld	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
n.v.t.									lh gaas lh staaf lh bv poort 1	leunhek leunhek met gaas leunhek met staafmat ballenvanger poort, hoogte 1,00 m

Terreinafrastering

Locatie	Type huidig	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/s)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
n.v.t.									spijl gaas staaf poort 2 poort 3 poort 4 ptn	spijlenhekwerk 2m gaasraster staafmat hekwerk 2m spijlenpoort 1,25 mx2m spijlenpoort 4,00 mx2m staafmatpoort 1,25x2m puntdraden

Verharding

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/m)	totale kosten (€)				
clubhuis rugby	teg	teg	130	C3		0,00	IV	>2025	teg klinker asfalt tribune	tegverharding betonklinkerverharding asfaltverharding tribunetreden

Groen

Locatie	Type		Oppervlakte (m ²)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
	huidig	toekomst.		type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
n.v.t.									bospl gazon opgh	bosplantsoen gazon opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Stuks	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
bijveld 3	lm	1992	6	B11	4.287,85	25.727,10	I	2018	lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type	Aanleg jaartal	Lengte/stuks (m/st.)	Renovatie			Renovatie termijn	Jaar van renovatie	Code	Omschrijving
				type	kosten (€/st)	totale kosten (€)				
bijveld 3	leiding		320	D2	23,63	7.561,60	IV	2017	ber.pomp leiding dr.pomp	beregeningspomp beregeningsleiding onderbemalingspomp

Sportcomplex Moleneind **Onderhoudskosten**
Vereniging rugbyclub Octopus

Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)
bijveld 3	w/tr	11.730	A2	1,17	13.724,10

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetravel
kg	kunstgrasveld

Veldafrastering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafrastering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk
gaas	gaasraster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
ptn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
clubhuis rugby	teg	130	club		0,00

Code	Omschrijving
teg	tegelerharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfalterharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen
gazon	gazon
opgh	opgaande heesters

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
bijveld 3	lm	6	club		0,00

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
bijveld 3	leiding	320	D2	0,50	160,00
totale onderhoudskosten (€)					13.884,10

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
staaf lh	leunhek met staafmat
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,00 m

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk 2m
gaas	gaasraster
staaf	staafmat hekwerk 2m
poort 2	spijlenpoort 1,25 mx2m
poort 3	spijlenpoort 4,00 mx2m
poort 4	staafmatpoort 1,25x2m
ptn	puntdraden

Code	Omschrijving
tegel	tegelverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemaalingspomp

**Sportcomplex
Vereniging**

 Hockeyweg
h.c. Uden

Onderhoudskosten
Sportvelden

Veld	Veldtype	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m ²)	totale kosten (€)
veld 1	kg	5.864	A3	1,15	6.743,60
veld 2	kg	5.864	A3	1,15	6.743,60
veld 3	kg	5.864	A3	1,15	6.743,60
veld 4	kg	5.864	A3	1,15	6.743,60
miniveld	kg	1.526	A3	1,15	1.754,90

Code	Omschrijving
w	wedstrijdveld
tr	trainingsveld
wetra	wetraveld
kg	kunstgrasveld

Veldafrostering

Veld	Type	Hoeveelh. (m/st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
veld 1	lh	261	club		0,00
veld 1	bv	25	club		0,00
veld 1	bv	30	club		0,00
veld 1	poort 1	2	club		0,00
veld 2	lh	236	club		0,00
veld 2	bv	40	club		0,00
veld 2	bv	40	club		0,00
veld 2	poort 1	3	club		0,00
veld 3	lh	274	club		0,00
veld 3	bv	31	club		0,00
veld 3	bv	31	club		0,00
veld 3	poort 1	1	club		0,00
veld 4	lh	250	club		0,00
veld 4	bv	40	club		0,00
veld 4	bv	40	club		0,00
veld 4	poort 1	3	club		0,00
miniveld	lh	170	club		0,00
miniveld	poort 1	1	club		0,00

Code	Omschrijving
lh	leunhek
gaas lh	leunhek met gaas
bv	ballenvanger
poort 1	poort, hoogte 1,25 m

Terreinafrostering

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (m of st)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
oost	gaas	115	B7	1,15	132,25
west	gaas	227	B7	1,15	261,05
zuid	gaas	70	B7	1,15	80,50
noord	gaas	126	B7	1,15	144,90
stalling	spijl	20	B8	1,50	30,00
entree	poort 3	1	B9	52,50	52,50
werkingang	poort 3	1	B9	52,50	52,50

Code	Omschrijving
spijl	spijlenhekwerk
gaas	gaasrooster
poort 2	spijlenpoort 1,25 m
poort 3	spijlenpoort 4,00 m
ptn	puntdraden

Verharding

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
veld 1	tegél	900	club		0,00
veld 3	tegél	500	club		0,00
veld 4	tegél	1168	club		0,00
entree	klinker	100	club		0,00
entree	tegél	250	club		0,00

Code	Omschrijving
tegél	tegélverharding
klinker	betonklinkerverharding
asfalt	asfaltverharding
tribune	tribunetreden

Groen

Locatie	Type huidig	Oppervlakte (m ²)	Onderhoud		
			type	kosten (€/m)	totale kosten (€)
n.v.t.					

Code	Omschrijving
bospl	bosplantsoen

Sportveldverlichting

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
veld 1	lm	8	club		0,00
veld 2	lm	8	club		0,00
veld 3	lm	8	club		0,00
veld 4	lm	8	club		0,00
miniveld	lm	3	club		0,00

Code	Omschrijving
lm	lichtmast

Beregening/drainage

Locatie	Type huidig	Hoeveelh. (st.)	Onderhoud		
			type	kosten (€/st.)	totale kosten (€)
veld 1	leiding	320	D2	0,50	160,00
veld 1 pomp	ber.pomp	1	D1	170,00	170,00
veld 2	leiding	320	D2	0,50	160,00
veld 4	leiding	220	D2	0,50	110,00
miniveld	nvt				
totale onderhoudskosten (€)					30.083,00

Code	Omschrijving
ber.pomp	beregeningspomp
leiding	beregeningsleiding
dr.pomp	onderbemalingspomp

Renovatieplanning totaal tot en met 2025

**Renovatieplanning sportvelden totaal
Gemeente Uden**

Onderdeel	Jaartal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sportpark Odillapeel											
v.v. Odillapeel		€ 0	€ 68.397	€ 0	€ 107.891	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark Volkel											
r.k.s.v. Volkel		€ 0	€ 0	€ 69.505	€ 20.128	€ 0	€ 51.642	€ 0	€ 443.552	€ 0	€ 0
Sportpark De Hoeven											
f.c. Uden		€ 77.618	€ 0	€ 105.147	€ 0	€ 71.811	€ 0	€ 428.070	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark Uden											
r.k.s.v. Udi '19		€ 31.988	€ 31.430	€ 63.047	€ 0	€ 37.172	€ 394.487	€ 16.545	€ 0	€ 19.908	€ 0
Sportpark Moleneind											
r.k.s.v. de Rakt		€ 0	€ 96.787	€ 0	€ 103.472	€ 38.099	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Red Sox		€ 0	€ 7.848	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 66.951	€ 0	€ 0	€ 0
r.c. Octopus		€ 0	€ 7.848	€ 110.804	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark Hockeyweg											
h.c. Uden		€ 0	€ 574.573	€ 0	€ 0	€ 498.083	€ 0	€ 0	€ 0	€ 530.156	€ 0
Totale kosten (€)		€ 109.606	€ 786.884	€ 348.503	€ 231.491	€ 645.166	€ 446.129	€ 511.565	€ 443.552	€ 550.064	€ 0
			korte termijn		middellange termijn				lange termijn		
			€ 1.244.993						€ 993.616		

€ 4.072.961
10 jaar
€ 407.296

**Renovatieplanning terreininrichting totaal
Gemeente Uden**

Onderdeel	Jaartal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sportpark Odillapeel											
v.v. Odillapeel		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark Volkel											
r.k.s.v. Volkel		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark De Hoeven											
f.c. Uden		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark Uden											
r.k.s.v. Udi '19		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark Moleneind											
r.k.s.v. de Rakt		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Red Sox		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
r.c. Octopus		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sportpark Hockeyweg											
h.c. Uden		€ 0	€ 9.966	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale kosten (€)		€ 0	€ 9.966	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			korte termijn		middellange termijn				lange termijn		
			€ 9.966						€ 0		
Totaal per jaar		€ 109.606	€ 796.850	€ 348.503	€ 231.491	€ 645.166	€ 446.129	€ 511.565	€ 443.552	€ 550.064	€ 0

€ 4.082.927
10 jaar
€ 408.293

Renovatieplanning totaal tot en met 2045

