Gebouw D wordt 4 meter naar het zuiden verplaatst

Verbindingen met De Driehoek worden nader besproken

Locatie vlonder wordt onderzocht



LEGENDA

grens gebouw

werkgrens

talud

hellingbaan

profiellocatie

0,95+ aanlegpeilen indicatief
afwijking max. 0.20m ivm grondbalans

VERHARDINGEN

rijweg parkeren, betonstraatstenen keiformaat, kleur: n.t.b

parkeervakken, betonstraatstenen, keiformaat, kleur: n.t.b.

loopstrook, trottoirtegels 8cm dik, kleur: grijs

entree verharding, gebakken klinker, dikformaat, kleur: n.t.b.

wandelpad, betonstraatsteen, NCB klinker, kleur: antraciet

wandelpad, asfaltverharding, kleur: toplaag n.t.b.

INRICHTINGSELEMENTEN

tribune elementen

traptrede

schanskorf

vlonder/ brug, gedeelte anti-slip profiel

lichtmast

zitbanken

ondergrondse containers

BEPLANTING

bomen

knotwilgen

nader onderzoek boom mbt behoud
te kappen bomen

te verplanten bomen / nieuwe locatie
te handhaven boom

mos/sedum dak

gazon

talud

(nat) weiland

oeverbeplanting/ moeraszone

beplanting, voornamelijk bodembedekkend (laag)

bollen/ bloemen lint

project : Tuindorp Oost
opdrachtgever : Zenzo/ Careyn

datum : 29-10-2015
formaat : A1
schaal : 1:500
tek. nr. : 14.36.03
dwg-file : 14.36DO3
getekend : mp/wv

Voorlopig Ontwerp
De Groene Kop Fase 2

JOS VAN DE LINDELOOF TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTENBUREAU BV

Postbus 1096 2600 BB Delft • Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft • T 015-2133444 • E info@josvandelindeloof.nl