

ALGEMEEN

- Plangrens = Beheergrens
- Eigendomsgrens= Plangrens
- Begrenzing parkeergarage (cm aslast-beperking)
- Profiel- en detailaanduiding

OMGEVING

- Bebouwing bestaand
- Bebouwing overstek
- Entree bebouwing
- Topografische ondergrond bestaand / te verwijderen

MATEN

- +1.20 PEIL: Bestaand maaiveld (t.o.v. NAP)
- +1.20 PEIL: Nieuw maaiveld (t.o.v. NAP)
- ▼+1.15 PEIL: Dorpel/vloer bebouwing

VERHARDING

- RABAT: Gebakken klinkers, drieling-formaat (185x45x90 mm), kleur Koperbruin, halfsteensverband
- KERNSTROOK: formaat: 15x10x10 cm , anivo, chinees graniet (G654, Dark), alzijdig behakt, gevlamd, voegen met Flowjoint krimparme voegmortel
- MIDDENLOPER: Gebakken klinkers,dikformaat (200x65x85 mm), kleur: Novoton, keperverband
- KUNSTWERK: keitjes: 9x9x9 cm, natuursteen: graniet, diverse kleuren voor verbeelding symbolen (zie bijlage) bewerking: gezaagd en indien mogelijk gevlamd, voegbreedte: gemiddeld 6 mm door middel van afstandhouders voegvulling: samco fundering: zand 50 cm, menggranulaat 30 cm, splitbeton 10 cm
- KASTEEL VERBEELDING: keitjes: 9x9x9 cm, natuursteenen: 3 soorten graniet, bewerking: gezaagd en indien mogelijk gevlamd, voegbreedte: gemiddeld 6 mm door middel van afstandhouders voegvulling: samco fundering: zand 50 cm, menggranulaat 30 cm, splitbeton 10 cm
- PLEINVLAK BASIS: keitjes: 9x9x9 cm, natuursteen: 2 soorten graniet, bewerking: gezaagd en indien mogelijk gevlamd, voegbreedte: gemiddeld 6 mm door middel van afstandhouders voegvulling: samco fundering: zand 50 cm, menggranulaat 30 cm, splitbeton 10 cm
- HALFVERHARDING: Stabilizer, in de boomspiegels, kleur Hansa Mix (donkergrijs)

MARKERING

- MARKERING: Taxiplekken Gebakken klinker, dikformaat, kleur: wit
- MARKERING: Terras, handhaven, markering met rvs noppen
- MARKERING: Terras, nieuw/ verschoven, markering met rvs noppen –nader af te stemmen met ondernemers–

AFWATERING

- LIJNGOOT: type; Powerdrain V125, breedte buitenmaat:18, 5 cm, klasse; minimaal E600, uitvoering rooster: gietijzer, sleufrooster (zie details), zandvang gelijke breedte als lijngoot
- VERHOLEN GOOT: type; Fineline, opzetframe (symmetrisch) hoogte 125 mm, afwerking rooster: cortenstaal, verkeersklasse; E600, zie details
- STRAATKOLK: type; STR-9737, afmetingen: 300x450 mm, hulling 7 cm, klik t.o.v. maaiveld max. 1 cm (na aantrillen), afwerking rooster: gietijzer
- STRAATKOLK: type; STR-9738 (1-delig) of STR-9743 (2-delig), afmetingen: 380x380 mm, hulling 7 cm, uitvoering dekset: gietijzer, waaiermotief klik t.o.v. maaiveld max. 1 cm (na aantrillen), zie details
- INSPECTIEPUT: rioolputdeksel, evt. op hoogte te stellen n.a.v. aanpassingen maaiveld, indien hoogte wordt bijgesteld: deksel draaien in bestratingsrichting

GROEN

- BB 1 BOOM: Bestaand, soort: Plataan (indicatie huidige kroondiameter), zie themakaart Bomen
- NB 1 BOOM: Nieuw, 1e grootte, soort: Linde, zie themakaart Bomen zo mogelijk ter te planten boom uit Utrecht,
  - NB3: Linde: *Tilia x europaea 'Pallida'*
  - NB4: Linde: *Tilia cordata*
  - NB5: Linde: *Tilia x europaea 'Pallida'*
- WORTELSCHERM: Greenmax Tree Root Guiding, type TRG105
- GROEIPLAATSINRICHTING: volgens advies Terra Nostra (zie details)

STRAATMEUBILAIR

- ZITBANK/ ZITRAND: natuursteen, chinees graniet G654 dark, bewerking: gevlamd, diameter 4,00 m , voet/steun: staal, gecoat antraciet (RAL 7016), zie details
- AFVALBAK: Duo-Bulzerd, kl: antraciet RAL 7016, inhoud (2x): 75l, max. 30 cm uit de gevel, bestrating over betonvoet, zie details
- AFZETPAAL: Vast, RVS fijn geborsteld, Inox, diameter 275 mm, hoogte boven grond 450 mm, ondergrondse bevestiging in beton, bestraten tot aan paal, max. 1650 mm tussen de palen
- AFZETPAAL: Beweegbare zuil, poller installatie, RVS, i.c.m. vaste zuil, RVS, onderdeel van installatie, met rood-geel-groen licht
- AFZETPAAL HOOG CATHARIJNE: paal, staal, kleur: antraciet, hoogte: 1,20 m, ondergronds met elkaar verbonden op eigendom Klépierre
- BOOMSPIEGEL: (gewalste) stalen plint, rond, radius: 1,25 meter, hoogte: 15 cm, dikte: 1 cm, i.c.m. aan te lassen stalen pinnen (lengte 50 cm, diameter 15 mm), hoogte t.o.v. maaiveld: anivo, zie details
- STORMANKER: type: Marktkraamanker MK-GL-C, leverancier: Groundlevel lengte: 280 mm, schijfdiameter: 60mm, kantelbare RVS ring, 360 graden, uitvoering met montagepen M16x330mm, zie details
- DRINKPUNT: type; Join the pipe, afmetingen 40 x 40 cm

VERLICHTING / ELEKTRA / CAMERA

- LICHTMAST: Bestaand
- LICHTMAST: armatuur: Selux Dikcera Basys 750, tweezijdig, h: 8 m, kl: antraciet (RAL 7016), lichtbron: LED (warm wit), mast: conisch, staal, kl. antraciet (RAL 7016).
- LICHTMAST: Pyke Koch, hergebruik/nieuw, h: 4 m, kl: zwart
- LICHTMAST: armatuur: Selux Olika Grand, h: 10 m, kl: antraciet (RAL 7016), lichtbron: LED (warm wit) mast: conisch, staal, kleur antraciet (RAL 7016) natuursteen; chinees graniet G654 dark, bewerking, gezaagd, gevlamd met detailafwerking, zie details
- VERLICHTING ZITRANDEN: type: n.t.d., lichtbron: LED, kl: warm wit, zie details
- ELEKTRAVOORZIENING/CONTACTDOOS t.b.v. markt en stop & drop:
  Eén ondergrondse kast per marktblok, 2 types:
  Type 1: PUTkast, model: Markt, type: Compact bestraat, deksel bestraatbaar, afm. 1266x708x567 mm (lxbxh), zie details
  Type 2: PUTkast, model: Contactdoos, type: Trippel, deksel: traanplaat, afm. 418x350x390 mm (lxbxh), zie details
  Type Stop & drop: PUTkast, model: Contactdoos, type: Dubbel, deksel: traanplaat afm. 350x330x390 mm (lxbxh)
- NUTSKAST: Locaties inden niet ondergronds, t.b.v. contactdozen markt, afmetingen 2x0,5x1,7 m (lxbxh)
- CAMERA: bestaande verplaatsen naar nieuwe locatie, combineren met Stop en Drop

PROGRAMMA

- OPSTELPLEK: NOOD (nood- en hulpdiensten), geen markering
- BLUSWATERVOORZIENING: 1,80 m obstakelvrij, max. tot 4m bereikbaar grondpot vervangen door rechthoekige deksel en plaatsen in straatrichting, (witte) betonnen kraag verwijderen (conform binnenstaddetails)
- MARKTOPSTELPLEK: Kar/wagen, afmeting beginzetting en kraamnr.
- MARKTOPSTELPLEK: Kraam, afmeting begrenzing en kraamnr.
- TERRAS: Voorstel inpassing nieuwe terrassen, nader af te stemmen met ondernemers en vergunnringverlener

CONCEPT

Wijz.	Datum	Getekend	Getoetst	Vrijgeg.	Aard der wijziging
C	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-

Stadswerken

Gemeente Utrecht

Opdrachtgever: Project Organisatie Stationsgebied (POS).	Schaal 1:200	Formaat A0
	Beheer .	Bestek .
Project: Herinrichting Vredenburgplein .	Projectnummer .	Status Concept
	Tekeningnummer .	Datum: 8 feb. 2018 Versie 2.
Onderdeel: Definitief Ontwerp (DO) Overzichtstekening totaal .	Getekend M.L/ J.R.	
	Getoetst M.d.K.	
	Vrijgegeven R.v.d.V.	

Stadsingenieurs
Bezoekadres Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 - 286 4323 **Fax** 030 - 286 4348
www.utrecht.nl