

Beantwoording vragen vragenhalfuur vergadering algemeen bestuur 24 april 2024

Aanleiding en vragen

In het Stentor-artikel [“Gloednieuw park in Gramsbergen kost tonnen meer na hoogwater: ‘Fikse financiële tegenvallers’ | Hardenberg | destentor.nl”](#) van 14 april 2024, staat dat de gemeente bijna 7 ton extra kosten heeft voor het project. Aangezien het waterschap een samenwerking heeft met de gemeente heeft de fractie ongebouwd de volgende vragen:

1. Wat zijn de meerkosten die voor rekening van het waterschap komen?
2. Er is vanuit Duitsland veel zand aangevoerd; dit moet er weer worden uitgehaald. Wat zijn daar de kosten van?
3. Welke maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen?
4. De stikstof normering in Duitsland is rond de 5 en in Nederland rond de 2; wat betekent dit voor de normering in het aangespoelde zand?
5. Wat betekent dit voor de afvoer?

Beantwoording vragen

De antwoorden op de gestelde vragen zijn:

1. Binnen de samenwerking zijn afspraken gemaakt over de verdeling van kosten. De extra kosten die de gemeente heeft gemaakt (waar het artikel over gaat) betreffen het deel van de gemeente en zijn daarmee voor rekening van de gemeente; deze worden niet doorbelast naar het waterschap.
Ook het waterschap heeft voor haar deel van het project extra kosten gemaakt als gevolg van enkele tegenslagen door o.a. afvoer van vervuilde grond en tijdelijke financiering van gronden. Het AB heeft in november 2023 bij het vaststellen van de programmabegroting 2024 – 2027 het budget voor Vechtrijk Gramsbergen opgehoogd tot € 5.500.000 (was € 4.900.000). In december 2023 is (dit) extra krediet van € 600.000 aangevraagd bij het DB voor het project Vechtrijk Gramsbergen.
2. Tijdens het hoog water rond kerst 2023 is er inderdaad veel zandtransport in de Vecht geweest. Veel van dit zand is afgezet in de vistrap rondom de inlaat van de nieuwe nevengeul achter stuw De Haandrik. Oorzaak hiervan is in een combinatie van factoren. Er is zandtransport van uit bovengelige delen van de Vecht, maar ook de ligging (verbreding en luwte naast de stroombaan) en het feit dat het werk recent was uitgevoerd (met nog nauwelijks begroeiing), spelen mee. Dit zand wordt binnenkort verwijderd. De extra kosten zijn geraamd op ongeveer € 150.000 (inclusief btw). Dekking van deze kosten komt uit het exploitatiebudget ‘Hoog Water’ en dus niet ten laste van het project.
3. Het hoog water van kerst 2023 betreft een situatie van ongeveer eens per 25 jaar. Dat er op dat moment sedimentatie en erosie optreedt is logisch en begrijpelijk, aangezien we al jaren bezig om de oevers te ontstenen. Dit past in de ontwikkeling van de natuurlijke rivier, waarin deze rivierprocessen juist gewenst zijn. Dat er nu, incidenteel en lokaal, enig herstelwerk nodig is, om onze assets en keringen te beschermen, hoort daar bij. Er is op dit moment geen aanleiding om die lijn te wijzigen. Wel wordt op basis van de ervaringen van kerst 2023 gekeken hoe we hier naar de toekomst goed mee om kunnen blijven gaan, ook in relatie tot het mogelijk vaker optreden van extremen.
4. De stikstofnormen die worden bedoeld hebben betrekking op de waterkwaliteit. Stikstof bindt nauwelijks aan zand. Het meegevoerde zand bevat dus niet of nauwelijks extra stikstof.

5. Erosie en sedimentatie is een natuurlijk proces in een dergelijk systeem. Sedimentatie in het zomerbed van de Vecht is een continu proces en wordt door hoogwaterpieken extra gestimuleerd. Om te zorgen dat de afvoercapaciteit gewaarborgd blijft wordt het zomerbed van de Vecht periodiek gemeten. Via een monitoringsprogramma wordt de ontwikkeling van aanzanding en erosie bijgehouden.

Op dit moment wordt een nieuwe meting uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen later dit jaar beschikbaar zijn. Indien op de Vecht plekken ontstaan waar de afvoercapaciteit wordt belemmerd, dan wordt door de beheerorganisatie ingegrepen. Dat geldt overigens altijd en niet alleen bij extreme situaties.