Bijlage 1 Limitatieve lijst woningaanpassingen Wmo2015

Lijst van Standaard woonvoorzieningen (onderverdeeld in groepen):

1. Douchevoorzieningen
2. Anti-slipvloeren
3. Drempelhulpen/drempels
4. Aftimmering/trapleuning
5. Elektra

Groep 1: Douchevoorzieningen

1.001 Leveren en monteren douchezit met rugleuning, plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent, haaks t.o.v. de kranen.
- opklapbaar, muurbevestiging
- zonder rugleunin en armleggers
- met rugleuning, zonder armleggers
- met rugleuning en armleggers
- bevestigingsmateriaal
- manuren (2 uur)

1.002 Leveren en monteren van een hulppoot:
- dubbele hulpset
- manuren (0,5 uur)

1.003 Leveren en monteren van een contraplaat:
- manuren (0,25 uur)

1.004 Verplaatsen douchezit, inclusief reparatie wand:
- reparatiemateriaal wand, gaatjes dichten
- manuren (1,5 uur)

1.005 Spiegelhouder draaibaar leveren en plaatsen:
- manuren (0,5 manuur)

1.006 Grote spiegel 80 x 60 cm (incl. klemmen):
- manuren (0,5 manuur)

Groep 2: Anti-slipvloeren

2.001 Anti - slipvloer met etsing aanbrengen (Slides 2.g)
- etsing vloer minimum afname 4 m^2
- extra etsing (> 4m^2) voorrijdkosten inbegrepen!

2.002 Vervangen huidige vloer door anti - slipvloertegel:
- verwijderen bestaande tegelvloer (1,25 uur p/ m^2)
- afvoeren oude vloer
- vloer uitvlakken en op afschot brengen
- aarding aanbrengen
- doucheplug aanbrengen en aansluiten
- Bette douchebak 3,5 cm hoog incl. montage
- tegelwerk vloer (all in)
- kitwerk

Groep 3: Drempelhulpen/drempels

3.001 Aanbrengen binnendrempelhulp, plaatsen houten scheg inclusief schilderwerk aan binnenzijde bij dorpels.

3.002 Verwijderen bestaande houten binnendorpel en aanbrengen van een verlaagde houten binnendorpel.

3.003 Verwijderen bestaande houten buitendorpel en aanbrengen van een verlaagde hardstenen buitendorpel

Groep 4: Aftimmering/trapleuning

4.001 Trapleuning aanbrengen op wand/ muur (prijs p/ m ')(incl. grondschilderwerk).

Groep 5: Elektra

5.001 Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is (excl. graaf-, breek- en hakwerk)

5.002 Aanbrengen keiloog (buiten) wand

5.003 Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)