

Van: Joost Verhagen <joost.verhagen@cobra-adviseurs.nl>
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 12:01
Aan: Schijndel, Simon van
Onderwerp: Bevindingen beuk Maurickplein, aanvullingen

Hallo Simon,

Met deze mail breng ik een bondig verslag uit van onze bevindingen van de rode beuk op het Maurickplein in Vught. Tijdens ons veldbezoek van 29 mei 2018 bleek dat de boom moeilijk in te passen blijkt in de voorgenomen plannen om het Maurickplein te herinrichten. Hiervoor hebben wij nogmaals kritisch de boom en zijn omgeving beoordeeld.

Kwaliteitsbeoordeling

De toestand van de boom is ruim voldoende om in een ongewijzigde situatie nog vele decennia het straatbeeld te sieren.

Alternatieve plan rijweg

De realisatie van het alternatieve plan, waarbij een weg tussen de geluidswal en de boom komt te liggen, heeft weinig duurzaamheidsaspecten in zich. De boomtechnische randvoorwaarden zijn namelijk helder: wanneer de boom nog circa 50 jaar gehandhaafd moet blijven in de nieuwe situatie, dan moet er bovengronds een afstand van ten minste 90 cm uit de stam van de boom worden aangehouden. Het maaiveld mag bovendien in de basis niet veranderd worden, wat betekent dat ter plaatse van de kluit van de boom een zwevende constructie aangelegd moet worden. Civiel- en veiligheidstechnisch verwachten wij hierbij haast onoverbrugbare problemen, maar dat moet verder uitgezocht worden.

Verplaatsen boom

Om plaats te maken voor de geplande rijweg hebben we nogmaals de alternatieven besproken voor verplanten. Op een reguliere manier, met een voorbereidingstijd van 3 jaar en forse snoei, is dat gezien de planning niet haalbaar. Het verschuiven van de boom, waarbij nagenoeg de gehele kluit wordt meegenomen zou een goed alternatief kunnen zijn. Echter, wij voorzien voor de uitvoering problemen doordat er een sleuf van circa 12 m breed en circa één meter diep van de boom naar de nieuwe standplaats gegraven moet worden. Hierbij wordt archeologie ter plaatse van de boom onherstelbaar beschadigd. Ook de praktische uitvoering, onder andere het verankeren van de lier die nodig is voor het verschuiven, is een serieuze uitdaging. Kortom, wil men de kansen voor het verplaatsen in beeld brengen moet er gedegen onderzoek worden uitgevoerd. Ik schat echter de kans van slagen laag in (<50%).

Goede afweging

De beuk heeft een stamdiameter van circa 90 cm en staat weliswaar niet als monumentaal geregistreerd, maar heeft wel alle eigenschappen om dit te zijn. In de directe omgeving staan bovendien geen bomen van een vergelijkbaar kaliber. Ook een nabije opvolger is niet direct op te merken. Oftewel, het verlies van deze boom wordt niet zondermeer gecompenseerd door bomen in de directe omgeving van de beuk. Herplant van zwaardere maten bomen zou in kroonvolume het verlies kunnen compenseren. Echter, het verlies van het monumentale karakter en de imposante verschijning van deze boom is niet door andere bomen te vervangen. Daarom adviseer ik met klem om alle aspecten over het al dan niet behouden van deze boom goed en gedegen af te wegen.

Tot slot

Ik heb in deze mail mijn bevindingen beschreven, maar besef dat het hiermee wellicht niet klaar is. Schroom dan ook niet om contact met me op te nemen voor verder advies om samen tot het juiste besluit te komen.

Tot zover deze mail.

Met vriendelijke groet,

Joost Verhagen

Directeur

European Tree Technician
Registrertaxateur VRT, lid NVTB



T: 088 - 262 72 22

E: joost.verhagen@cobra-adviseurs.nl



Bekijk hier ons team van veelzijdig superspecialisten!

Nieuwsgierig naar wat we zoal doen? Bekijk dan **Cobra in 4 minuten** of bezoek ons **YouTube-kanaal**.



Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde is verboden. Cobra Adviseurs bv met KvK-nummer 17232157 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van communicatie per e-mail en documenten en gegevens.