

Algemeen

Calculatie Code: 170762 - 170762-A2
Omschrijving: Hekwerken ALTERNATIEF
Gecalculeerd door: Meijer, H.K.P.
Status: In Calculatie
Datum: 22-12-2017

Projectgegevens

Omschrijving: Herinrichting Peuterhoek Speeltuin M'dam
Adres: Bernhardlaan 22-A
Plaats: 1441 CM MONNICKENDAM
Prijspeil datum: 22-12-2017

Code	Omschrijving	Aantal	Eenh. T	€ / Eenh.	Totaal
------	--------------	--------	---------	-----------	--------

Code	Omschrijving	Aantal	Eenh. T	€ / Eenh.	Totaal
17	TERREININRICHTING				
17.41	AFRASTERINGEN, VOORAF VERVAARDIGD				
17.41.11	Lev. en aanbr. hardhouten kunsthekwerk A, b=199cm. Regelwerk 40x60mm v.v. hardhouten scherm en hardhouten daklijst. Kunstwerk huisje A incl. Inclusief dwars winkelraam en twee kunststof ramen. Incl. montage tussen hardhouten palen.	1,000	st	2.676,09	2.676,09
17.41.11	Lev. en aanbr. hardhouten kunsthekwerk B, b=319cm. Regelwerk 40x60mm v.v. hardhouten scherm en hardhouten daklijst. Kunstwerk huisje B incl. 3 kunststof ramen en dwarsstuk met doorgang. Incl. montage tussen hardhouten palen.	1,000	st	4.492,82	4.492,82
17.41.13	Lev. en aanbr. plaatstalen sierboog entree Gecoat in RAL... (n.t.b.) Incl. montage tussen hardhouten palen.	1,000	st	359,43	359,43
17.52	AFRASTERINGEN, IN HET WERK VERVAARDIGD				
17.52.01a	ALTERNATIEF Lev. en aanbr. staafmathekwerk 180cm Tracé A. Hoofdingang tot vestingbrug. in RAL6009 (dennengroen), maaswijdte 50x200mm verticale draden Ø6mm, dubbele horizontale draad Ø8mm. Incl. dubbele entreepoort 200cm, dubbele werkpoort 240cm & waaier slootkant. Incl. montage tussen hardhouten palen h.o.h. 2,52cm.	32,000	m1	146,02	4.672,53
17.52.02a	ALTERNATIEF Lev. en aanbr. staafmathekwerk 180cm Tracé B. Beheerdershuis tot Bernhardlaan. in RAL6009 (dennengroen), maaswijdte 50x200mm verticale draden Ø6mm, dubbele horizontale draad Ø8mm. Incl. montage tussen hardhouten palen h.o.h. 2,52cm.	12,500	m1	104,43	1.305,38
17.52.03	Lev. en aanbr. staafmathekwerk 140cm Tracé C. Waterkant peuterhoek. In RAL6009 (dennengroen), maaswijdte 50x200mm verticale draden Ø6mm, dubbele horizontale draad Ø8mm.	28,000	m	71,56	2.003,63
17.52.04	Lev. en aanbr. staafmathekwerk 140cm Tracé D. Waterkant midgetgolf. In RAL6009 (dennengroen), maaswijdte 50x200mm verticale draden Ø6mm, dubbele horizontale draad Ø8mm.	28,000	m	71,56	2.003,63
17.52.05	Lev. en aanbr. staafmathekwerk 100cm Tracé E. Scheiding Kleuter- & peuterhoek. In RAL6009 (dennengroen), maaswijdte 50x200mm verticale draden Ø6mm, dubbele horizontale draad Ø8mm. Incl. enkele draaipoort 100cm (excl. dranger). (excl. (bestaand) hekwerk schommel)	38,000	m	68,29	2.595,05
17	TERREININRICHTING				20.108,56

Van Geemen B.V.

Code	Omschrijving	Aantal	Eenh. T	€ / Eenh.	Totaal
20	FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN				
20.31	PAALFUNDERINGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE PALEN				
20.31.10a	ALTERNATIEF Lev. en aanbr. palen 95x95mm Tracé A. Palen geschaafd v.v. afgeschuinde diamantkop en freesband.	16,000	st	135,76	2.172,23
20.31.11a	ALTERNATIEF Lev. en aanbr. palen 95x95mm Tracé B. Palen geschaafd v.v. afgeschuinde diamantkop en freesband.	5,000	st	135,77	678,83
20	FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN				2.851,06
Subtotaal calculatie					22.959,62

Nr.	Omschrijving	Bedrag	Perc. Over	Arb	Mata	Mate	Oa	Ov	Stelp	Grondslag	Toeslag	Totaal
920	Uitvoeringskosten		4,00 %		☒	☒	☒	☒	☐	22.959,59	918,39	23.877,98
930	Algemene kosten		6,00 %		☒	☒	☒	☒	☐	22.959,59	1.377,57	25.255,55
940	Winst & risico		2,00 %		☒	☒	☒	☒	☐	22.959,59	459,19	25.714,74
950	Stelpost onvoorzien		5,00 %		☒	☒	☒	☒	☐	22.959,59	1.147,99	26.862,73
ZZZ	Commerciële aanneemsom:	-3,23	0,00 %		☒	☒	☒	☒	☒	-	-3,23	26.859,50

Aanneemsom exclusief B.T.W.: 26.859,50

BTW omschrijving	Percentage	Basisbedrag	BTW-bedrag
BTW 21 % exclusief	21,00%	26.859,50	5.640,49
Aanneemsom inclusief BTW:			32.499,99