Gemeente Wijchen

MEMO MEMO MEMO MEMO

Aan : Marcel Rutten
Van : Adri Cocu
Datum : 14-11-2016
Betreft : 2e ontsluiting Kerkeveld

Marcel,

Op basis van de volgende gegevens heb ik een grove raming op kentallen gemaakt voor de 2e ontsluiting van Kerkeveld. Totale lengte van de aan te leggen weg is 1400 m bij een breedte van 6.00 m. de op te breken weg heeft een breedte van 4 m.

Voor de toe-leidende wegen vanuit de wijk is per aansluiting een gemiddelde lengte aangehouden van 26 m incl. voetpad.

Voor berekening van de rotonde is de raming van de provincie uit 2009 gebruikt. Deze was toen wat ruim maar gezien de tijd zal deze nu goed passen.

Het betreft een ontsluiting van Kerkeveld over de Woordtse,- en Rijdtsestraat aansluitend op de Graafseweg. In deze raming zijn niet meegenomen de kosten voor aankoop van gronden, bestemmingsplanprocedures, schadeloosstelling belanghebbenden.

• Verwijderen bestaande weg (teerhoudend asfalt en Hoogovenslakken fundatie)	220 K
• Verleggen kabels en leidingen	150 K
• Aanpassen brug	50 K
• Archeologie	100 K
• Aanleg nieuwe weg	550 K
• 8 st aansluitingen van de wijken.	92 K
• Verlichting	50 K
• Aanleg Rotonde Graafseweg	650 K
• Subtotaal	1862 K
• VAT 18%	335 K
• Raming Totaal	**2197 K**

Extra kosten wanneer fietspad vanaf Lingert - Flier wordt meegenomen.

• Aanleg asfaltfietspad zwart lengte 730 m	158 K
• VAT 18%	28 K
• Raming Totaal	**286 K**

Gr.

Adri